

令和2年度

九州支社管内 土木工事設計材料単価表

令和3年1月

九州支社

単 価 目 次

《建設工事材料》

生コンクリート	・ ・ ・ ・ ・	1
---------	-----------	---

アスファルト合材	・ ・ ・ ・ ・	8
----------	-----------	---

《保全工事材料》

アスファルト合材	・ ・ ・ ・ ・	13
----------	-----------	----

土木工事設計材料単価表について

1. はじめに

「土木工事設計材料単価表」は、西日本高速道路(株)九州支社及び九州支社管内各事務所が発注する土木工事の積算に用いる材料単価（以下、「土木工事設計材料単価」という。）のうち、九州支社が独自の調査に基づき定めた主要材料単価を取り纏めたものです。

2. 単価の決定方法

- ・『「土木工事単価ファイル」（西日本高速道路株式会社）』、『「月刊建設物価」、「WEB建設物価」、「土木コスト情報」（一般財団法人建設物価調査会）』または、『「月刊積算資料」、「積算資料電子版」、「土木施工単価」（一般財団法人経済調査会）（以下、物価資料等という。）に掲載されていない材料について、市場取引価格の調査を実施し、その結果を基に設定した材料単価を「土木工事設計材料単価表」に掲載しています。
- ・取引事例が著しく少ない材料については、単価を設定していない地区があり、これらについては「土木工事設計材料単価表」のなかでは「－」になっています。また、各材料において、調査を実施していない地区等については、空白としております。
- ・本資料掲載の土木工事材料単価の積算への適用は、表紙に記載している年月以降となります。

3. 注意事項

- ・本単価表に掲載されている単価についての質問・問合せには、応じられません。
- ・本単価表の全部または一部を閲覧者が複製、転載、電子媒体等へ入力し、また、それらを第三者に譲渡、販売、配布することを禁止します。
- ・本単価表を基にした公表資料の二次的著作物の作成を禁止します。
- ・本単価表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

土木工事設計材料単価表の公表時期について

① 公表時期 : 4回／年（4月・7月・10月・1月）

公表単価 : 生コンクリート価格・アスファルト混合物価格

② 公表時期 : 2回／年（4月・10月）

公表単価 : 上記以外の材料

《建設工事材料》

生コンクリート

生コンクリート価格 2021年1月基準

No.	品名	規格	備考等 (混和材料、単位セメント量、夜間単価など)	単位	北九州					久留米			大分					熊本				宮崎				えびのIC ～高原IC間		
					下関	門司	北九州	直方	飯塚(注4)	行橋(注5)	福津	久留米	鳥栖	福岡	湯布院	別府	大分	佐伯 (弥生)	宇佐	臼杵	八代	人吉	えびの	宮崎	門川		都城	
1	ベース	21-18-20N		m3					13,450	13,450					17,950	14,450		19,000						19,000				
2	A1-1	30-8-20N	230kg/m3	m3	16,550	14,600						14,600	14,600	14,600				19,850										
3	A1-1	30-8-20N	膨張材(乾燥収縮ひび割れ低減用)入り	m3	19,550	17,200						17,900																
4	A1-1(A)	30-8-20N	膨張材(乾燥収縮ひび割れ低減用)入り	m3								17,900						22,300	20,550									
5	A1-1	24-8-20N		m3																								
6	A1-3	30-8-20N		m3					14,600	14,600		14,600					16,200	19,850	19,300	16,750	14,400	18,850	15,000	19,600	19,600	19,250	15,000	
7	A1-3	30-8-20N	夜間単価 22:00～翌4:00	m3																								
8	A1-3	30-8-20BB		m3					14,500	14,500		14,500	14,500	14,500			16,100	19,750			14,200	18,650	14,800	19,400	19,400	19,050	14,800	
9	A1-3	30-8-20H		m3								15,900	15,900	15,900			17,550	21,850	20,500	17,950	15,500	19,900	16,300	20,600	20,600	20,200	16,300	
10	A1-4	24-8-20N		m3																								
11	A1-4	24-8-20N	膨張材30kg入り	m3														21,500	19,600									
12	A1-4	27-8-20N		m3														18,800	16,400									
13	A1-4	30-12-20N		m3								14,600																
14	A1-4	30-12-20BB		m3								14,500																
15	A1-4	30-12-20N	最低セメント量230kg/㎡、高性能減水材・膨張材25kg入り	m3	19,800	17,850						18,650	18,650	17,850	23,750	20,150			24,100	22,100								
16	A1-4	30-12-20BB	最低セメント量230kg/㎡、高性能減水材・膨張材25kg入り	m3	19,800	17,750						18,550	18,550	17,750	23,650	20,050			24,000	22,000								
17	A1-4	30-12-20N	最低セメント量270kg/㎡、高性能減水材・収縮補償用膨張材入り	m3								18,650	18,650	17,850														
18	A1-4	30-12-20BB	最低セメント量270kg/㎡、高性能減水材・収縮補償用膨張材入り	m3								18,550	18,550	17,750														
19	A1-4	35-8-20N		m3																								
20	A1-4	36-8-20N		m3																								
21	A1-5	30-15-20BB		m3	16,950	14,700						14,750	14,750	14,750			16,400				14,700	19,100	15,200					
22	A1-5	30-15-20N		m3								14,850	14,850	14,850														
23	A1-5	30-15-20N	高性能AE減水剤、収縮補償用膨張材入り	m3	20,950	18,000	18,000	18,000							23,750	20,150	21,150		24,300		20,400	24,100	20,400	23,900	23,900	23,400	20,400	
24	A1-5	30-15-20N	最低セメント量270kg/㎡、高性能AE減水剤、収縮補償用膨張材入り	m3								18,900	18,900	18,100														
25	A1-5	30-15-20N	高性能AE減水剤、収縮補償用膨張材入り 夜間単価 22:00～翌4:00	m3																								
26	A1-5	30-15-20BB	高性能AE減水剤、収縮補償用膨張材入り	m3	20,950	17,900	17,900	17,900				18,800	18,800	18,000	23,650	20,050	21,050		24,200		20,200	23,900	20,200	23,700	23,700	23,200	20,200	
27	A1-5	30-15-20BB	最低セメント量270kg/㎡、高性能AE減水剤、収縮補償用膨張材入り	m3								18,800	18,800	18,000														
28	A1-5	40-8-20N		m3																								
29	A1-5	40-8-20BB		m3																								
30	B1-1	24-8-20N		m3																				19,000				
31	B1-1	24-8-20N	夜間単価 22:00～翌4:00	m3																								
32	B1-1	24-8-20N	膨張材30kg入り	m3																				22,000				
33	B1-2	24-8-20H		m3		14,750																		20,000				
34	B1-3	24-8-20N		m3					13,750	13,750		13,750						18,800	18,500	15,800				19,000				
35	B1-3	24-8-20BB		m3		13,650			13,650	13,650		13,650	13,650	13,650				18,700	18,400	15,700				18,800				
36	B2-1	24-8-40N		m3			13,750		13,750	13,750		13,750						18,700	18,100	15,750				18,900				
37	B2-1	24-8-40N	夜間単価 22:00～翌4:00	m3							16,750(注)																	
38	B2-1	24-8-40BB		m3			13,650		13,650	13,650	13,650	13,650	13,650	13,650				18,600	18,000	15,650				18,700				
39	C1-1	18-8-20N		m3	15,150	12,850	12,850	12,850	12,850	12,850	12,850	12,850	12,850	12,850	17,200	13,700	14,600	17,900	17,400	15,100				18,300				
40	C1-1	18-8-20N	夜間単価 22:00～翌4:00	m3							15,850(注)																	
41	C1-1	18-8-20BB		m3	15,150	12,750	12,750	12,750	12,750	12,750	12,750	12,750	12,750	12,750	17,100	13,600	14,500	17,800	17,300	15,000				18,100				
42	C2-1	18-8-40N		m3	14,900	12,850	12,850	12,850	12,850	12,850	12,850	12,850	12,850	12,850	17,200	13,700	14,600	17,750	17,100	15,000				18,200				
43	C2-1	18-8-40BB		m3	14,900	12,750	12,750	12,750	12,750	12,750	12,750	12,750	12,750	12,750	17,100	13,600	14,500	17,650	17,000	14,900				18,000				
44	D1-1	18-8-40N		m3	14,900	12,850	12,850	12,850	12,850	12,850	12,850	12,850			17,200	13,700	14,600	17,750	17,100	15,000				18,200				
45	D1-1	18-8-40N	夜間単価 22:00～翌4:00	m3							15,850(注)																	
46	D1-1	18-8-40BB		m3	14,900	12,750	12,750	12,750	12,750	12,750	12,750	12,750	12,750	12,750			14,500	17,650	17,000	14,900				18,000				
47	P2-2	40-8-20N	300kg/m3 膨張材(乾燥収縮ひび割れ低減用)入り	m3																								
48	P2-2	40-8-20H	300kg/m3	m3														22,000	19,550									
49	P2-2	50-8-20H		m3																								
50	P2-4	40-12-20(25)H	300kg/m3 高性能AE減水剤	m3														23,900	21,400									
51	P3-2(N)	36-8-20N	300kg/m3	m3																								
52	P3-2(N)(A)	36-8-20N	膨張材(乾燥収縮ひび割れ低減用)入り	m3																								
53	P3-2	36-8-20H	300kg/m3	m3														21,500	18,900									
54	P3-2(A)	36-8-20H	膨張材(乾燥収縮ひび割れ低減用)入り	m3																								
55	P3-2	30-8-20H		m3																								
56	P3-4(N)	36-12-20N	高性能AE減水剤、膨張材(乾燥収縮ひび割れ低減用)入り	m3																								
57	P6-4	50-12-20H	300kg/m3 高性能AE減水剤入り	m3	-					1/6		20,850	20,850	20,550				-	-									

生コンクリート価格 2021年1月基準

№	品名	規格	備考等 (混和材料、単位セメント量、夜間単価など)	単位	北九州					久留米			大分						熊本			宮崎				
					下関	門司	北九州	直方	飯塚(注4)	行橋(注5)	福津	久留米	鳥栖	福岡	湯布院	別府	大分	佐伯 (弥生)	宇佐	臼杵	八代	人吉	えびの	宮崎	門川	都城
58	P6-5	50-12-20H	300kg/m3 高性能AE減水剤・収縮補償用膨張材入り	m3								24,150	24,150	23,150												
59	T1-4 (Ad)	24-21-20N(中流動履歴コンクリート)	270kg/m3	m3													-	-								
60	T1-4 (Ad)	24-21-20BB(中流動履歴コンクリート)	270kg/m3	m3													-	-								
61	T1-4 (Ad)	24-21-20N(中流動履歴コンクリート)	320kg/m3	m3													-	-								
62	T1-4 (Ad)	24-21-20BB(中流動履歴コンクリート)	320kg/m3	m3													-	-								
63	T3-4 (Ad)	24-21-20N(中流動履歴コンクリート)	340kg/m3	m3													-	-								
64	T3-4 (Ad)	24-21-20BB(中流動履歴コンクリート)	340kg/m3	m3													-	-								
65	Y1-1	30-15-20N	350kg/m3	m3								14,850					19,800	17,200								
66	Y1-1	30-15-20BB	350kg/m3	m3								14,750					19,700	17,100								
67	H1-1	曲げ4.5-1.5-40N		m3								-														
68	H1-1	曲げ4.5-1.5-40BB		m3								-														
69	H2-1	曲げ4.5-6.5-40N		m3								16,000					19,600	17,550								
70	H2-1	曲げ4.5-6.5-40BB		m3								15,900					19,500	17,450								
71	円形水路(スリッパフォーム)	21-3-20N	310kg/m3	m3												-	18,800	-								
72	円形水路(スリッパフォーム)	21-3-20BB	310kg/m3	m3												-	18,700	-								
73	ロールドガッタ(スリッパフォーム)	18-4.5-20N	280kg/m3	m3						(16,400)																
74	ロールドガッタ(スリッパフォーム)	18-4.5-20BB	280kg/m3	m3						(16,300)		-	-	16,300												
75	A1-4(K)	30-12-20N セメントの種類:普通ポルトランドセメント 50% + 高炉スラグ微粉末6000 50% 単位セメント量:普通ポルトランドセメント 152kg 単位高炉スラグ量:高炉スラグ微粉末6000 152kg	材令7日 30N/mm2 高炉スラグ6000 50%置換、膨張剤入り	m3								-	-	-												
76	A1-4(K)	30-20-20N セメントの種類:普通ポルトランドセメント 50% + 高炉スラグ微粉末6000 50% 単位セメント量:普通ポルトランドセメント 152kg 単位高炉スラグ量:高炉スラグ微粉末6000 152kg	材令7日 30N/mm2 高炉スラグ6000 50%置換、膨張剤入り	m3																						
77	A1-4(K)	30-12-20H セメントの種類:早強セメント 50% + 高炉スラグ微粉末6000cm2/g 50%	高炉スラグ6000 50%置換、膨張剤入り	m3								-	-	-												
78	A1-4(K)	36-12-20H セメントの種類:早強セメント 50% + 高炉スラグ微粉末6000cm2/g 50%	高炉スラグ6000 50%置換、膨張剤入り	m3								-	-	-												
79	A1-1	36-8-20H セメントの種類:早強セメント 50% + 高炉スラグ微粉末6000cm2/g 50% 最低セメント量:早強セメント 152kg/m3 + 高炉スラグ微粉末6000cm2/g 152kg/m3	膨張材(乾燥収縮ひび割れ低減用)入り	m3	-							-	-	-												
80	A1-4(K)	30-12-20H セメントの種類:早強セメント 50% + 高炉スラグ微粉末6000cm2/g 50% 最低セメント量:早強セメント 152kg/m3 + 高炉スラグ微粉末6000cm2/g 152kg/m3	膨張材(乾燥収縮ひび割れ低減用)入り	m3								-	-	-												
81	A1-4	36-12-20H セメントの種類:早強セメント 50% + 高炉スラグ微粉末6000cm2/g 50% 最低セメント量:早強セメント 152kg/m3 + 高炉スラグ微粉末6000cm2/g 152kg/m3	膨張材(乾燥収縮ひび割れ低減用)入り	m3								-	-	-												
82	A1-4	30-12-20H セメント種別:早強セメント	材令7日 30N/mm2 最小単位セメント量270kg/m ³ 、高性能AE減水材・収縮補償用膨張剤入り	m3								19,950	19,950	19,150												
83	A1-4	30-12-20N セメント種別:普通ポルトランドセメント	材令7日 30N/mm2 最小単位セメント量270kg/m ³ 、高性能AE減水材・収縮補償用膨張剤入り	m3								18,650	18,650	17,850												
84	A1-4	30-12-20BB セメント種別:高炉セメントB種	材令7日 30N/mm2 最小単位セメント量270kg/m ³ 、高性能AE減水材・収縮補償用膨張剤入り	m3								18,550	18,550	17,750												
85	P6-5(K)	50-12-20N セメントの種類:普通ポルトランドセメント 50% + 高炉スラグ微粉末6000 50% 単位セメント量:普通ポルトランドセメント 221kg 単位高炉スラグ量:高炉スラグ微粉末6000 221kg	高炉スラグ6000 50%置換、膨張剤入り	m3																						
86	P6-5(K)	50-20-20N セメントの種類:普通ポルトランドセメント 50% + 高炉スラグ微粉末6000 50% 単位セメント量:普通ポルトランドセメント 221kg 単位高炉スラグ量:高炉スラグ微粉末6000 221kg	高炉スラグ6000 50%置換、膨張剤入り	m3																						
87	P6-4	50-12-20H セメントの種類:早強セメント 50% + 高炉スラグ微粉末6000cm2/g 50% 最低セメント量:早強セメント 221kg/m3 + 高炉スラグ微粉末6000cm2/g 221kg/m3	膨張材(乾燥収縮ひび割れ低減用)入り	m3	-							-	-	-												
88	P6-4	50-12-20H セメントの種類:早強セメント 50% + 高炉スラグ微粉末6000cm2/g 50% 最低セメント量:早強セメント 221kg/m3 + 高炉スラグ微粉末6000cm2/g 221kg/m3	高炉スラグ6000 50%置換	m3								-	-	-												
89	P6-5	50-12-20H セメントの種類:早強セメント 50% + 高炉スラグ微粉末6000cm2/g 50% 最低セメント量:早強セメント 221kg/m3 + 高炉スラグ微粉末6000cm2/g 221kg/m3	膨張材(乾燥収縮ひび割れ低減用)入り	m3								-	-	-												

2 / 6

生コンクリート価格 2021年1月基準

No.	品名	規格	備考等 (混和材料、単位セメント量、夜間単価など)	単位	北九州							久留米			大分							熊本			宮崎			
					下関	門司	北九州	直方	飯塚(注4)	行橋(注5)	福津	久留米	鳥栖	福岡	湯布院	別府	大分	佐伯 (弥生)	宇佐	臼杵	八代	人吉	えびの	宮崎	門川	都城	えびのIC ～高原IC 間	
90	P6-5	50-12-20H セメントの種類: 早強セメント 50% + 高炉スラグ微粉末5000cm2/g 50% 最低セメント量: 早強セメント 221kg/m3 + 高炉スラグ微粉末5000cm2/g 221kg/m3	高炉スラグ6000 50%置換 収縮補償用膨張材入り	m3								-	-	-														
91	P6-4	50N/mm2 早強ポルトランドセメント	300kg/m3 高性能AE減水剤入り	m3	-	21,950						20,850	20,850	20,550														
92	P6-5	50N/mm2 早強ポルトランドセメント膨張材	300kg/m3 高性能AE減水剤、膨張材入り	m3	-	24,550						24,150	24,150	23,150														
93	T1-4	24-21-20N	270kg/m3	m3																								
94	T1-4	24-21-20BB	270kg/m3	m3																								
95	T3-4	24-21-20N	340kg/m3	m3																								
96	T3-4	24-21-20BB	340kg/m3	m3																								
97	吹付コンクリート(基礎杭)	σ =24、W/C=56%、セメント360kg、単位細骨材1,086kg、 単位粗骨材675kg、急結剤セメント量*7%		m3																								
98	吹付コンクリート(トンネル)	σ =36、セメント450kg、単位細骨材998kg、単位粗骨材 704kg、高性能減水剤セメント量*1.4%、急結助剤セメント 量*5.0%、急結剤(液体)セメント量*7.0%		m3																								
99	P2-2	40-15-20N	300kg/m3 高性能AE減水剤 収縮補償用膨張 材 入り	m3											25,500	21,850												
100	P3-2	36-15-20N	300kg/m3 高性能AE減水剤 収縮補償用膨張 材 入り	m3											24,750	21,150												
101	高流動コンクリート	40-65-20N W/C:35%、S/a:51.7%、(kg/m3)あたり水:175、セメン ト:500、細骨材838、粗骨材:810、高性能減水剤:6.5		m3											29,200	24,000												
102	HS1-1	曲げ4.5-3.5-40N		m3																								
103	HS1-1	曲げ4.5-3.5-40BB		m3																								
104	P3-4	36-12-20H	300kg/m3	m3																								
105	P3-4(A)	36-12-20H	膨張材(乾燥収縮ひび割れ低減用) 入り	m3																								
106	P6-4	50-12-20H	300kg/m3	m3																								
107	B2-1(低熟普通)	24-8-40L	低熟普通ポルトランドセメント	m3																								
108	B2-1(低熟高炉)	24-8-40BB	低熟高炉セメントB種	m3																								
109	A1-3(低熟普通)	30-8-20L	低熟普通ポルトランドセメント	m3																								
110	N1-1	18-18-20N		m3																								
111	N1-1	18-18-20BB		m3																								
点數					683	18	17	10	8	13	13	11	51	37	37	13	13	12	17	35	33	6	6	6	19	5	5	

【注1】上表単価は備考欄に特記等無き限り、現場持ち込み価格である。
【注2】上表「-」及び「(注)」について、「-」はその理由、「(注)」は注意事項を備考欄に明記。
【注3】上表「カッコ書き」は見積価格である。※見積価格とは、現在のコンクリート施工管理要領に記載する品質基準を満足し、かつ試験費及び書類整備費等を含む見積価格である。
【注4】飯塚地区の所在地は八木山バイパス 筑豊トンネル起点側坑口付近(篠栗町大字内住)
【注5】行橋地区の所在地は東九州自動車道 高城山トンネル終点側付近(京都郡荷田町)

生コンクリート価格 2021年1月基準

No.	品名	規格	備考等 (混和材料、単位セメント量、夜間単価など)	佐賀			長崎				鹿児島			沖縄										備考
				小城	佐賀	多久	長崎	大村	佐世保	佐々	霧島① 東野IC～ 横山川IC	霧島② 集入道路	鹿児島	那覇	南風原	西原	宜野湾	中城	北中城	沖縄市	石川	金武	名護	
1	ベース	21-18-20N					15,400	15,700	14,400															
2	A1-1	30-8-20N	230kg/m3					16,600	15,200	15,200		19,600				13,850	13,850							
3	A1-1	30-8-20N	膨張材(乾燥収縮ひび割れ低減用)入り													16,950	16,950							
4	A1-1(A)	30-8-20N	膨張材(乾燥収縮ひび割れ低減用)入り				19,300	20,100	19,200															
5	A1-1	24-8-20N							14,350															
6	A1-3	30-8-20N					16,300	16,600	15,200	15,200	20,100	19,600									13,550	15,350		
7	A1-3	30-8-20N	夜間単価 22:00～翌4:00																				17,350(注)	(注) 1日1件につき基本料金45,900円を別途計上(名護地区)
8	A1-3	30-8-20BB					16,300	16,600	15,100	15,100	20,000	19,500												
9	A1-3	30-8-20H																						
10	A1-4	24-8-20N							14,350															
11	A1-4	24-8-20N	膨張材30kg入り						18,350															宇佐、臼杵、佐世保地区は膨張材20kg入りで対応
12	A1-4	27-8-20N													13,500	13,500								
13	A1-4	30-12-20N							15,350	15,350														
14	A1-4	30-12-20BB							15,250	15,250														
15	A1-4	30-12-20N	最低セメント量230kg/m ³ 、高性能減水材・膨張材25kg入り				21,100		20,350	20,350		23,800												門司、久留米、鳥橋、福岡、湯布院、別府、宇佐、臼杵、佐世保、佐々地区は膨張材20kg入りで対応
16	A1-4	30-12-20BB	最低セメント量230kg/m ³ 、高性能減水材・膨張材25kg入り				21,100		20,250	20,250		23,700												門司、久留米、鳥橋、福岡、湯布院、別府、宇佐、臼杵、佐世保、佐々地区は膨張材20kg入りで対応
17	A1-4	30-12-20N	最低セメント量270kg/m ³ 、高性能減水材・収縮補償用膨張材入り																					
18	A1-4	30-12-20BB	最低セメント量270kg/m ³ 、高性能減水材・収縮補償用膨張材入り																					
19	A1-4	35-8-20N							-															佐世保地区は流通実績なし
20	A1-4	36-8-20N							15,800															
21	A1-5	30-15-20BB							15,450			19,900												
22	A1-5	30-15-20N										20,000	17,000											
23	A1-5	30-15-20N	高性能AE減水剤、収縮補償用膨張材入り	-	-	-			20,550		-	-		19,300	19,300	18,100					19,800	19,550		小城、佐賀、多久、霧島①、霧島②地区は流通実績なし
24	A1-5	30-15-20N	最低セメント量270kg/m ³ 、高性能AE減水剤、収縮補償用膨張材入り																					
25	A1-5	30-15-20N	高性能AE減水剤、収縮補償用膨張材入り 夜間単価 22:00～翌4:00											21,300	21,300	20,100						21,550(注)	(注) 1日1件につき基本料金45,900円を別途計上(名護地区)	
26	A1-5	30-15-20BB	高性能AE減水剤、収縮補償用膨張材入り	-	-	-			20,450		-	-												小城、佐賀、多久、霧島①、霧島②地区は流通実績なし
27	A1-5	30-15-20BB	最低セメント量270kg/m ³ 、高性能AE減水剤、収縮補償用膨張材入り																					
28	A1-5	40-8-20N					17,800	18,100	16,150															
29	A1-5	40-8-20BB						18,100	16,050															
30	B1-1	24-8-20N							14,350														14,500	
31	B1-1	24-8-20N	夜間単価 22:00～翌4:00																				16,500(注)	(注) 1日1件につき基本料金45,900円を別途計上(名護地区)
32	B1-1	24-8-20N	膨張材30kg入り						18,350															宮崎、佐世保地区は膨張材20kg入りで対応
33	B1-2	24-8-20H							15,550															
34	B1-3	24-8-20N		13,500			15,400	15,700	14,350	14,350	19,300	18,800	15,800											
35	B1-3	24-8-20BB		13,500			15,400	15,700	14,250	14,250	19,200	18,700												
36	B2-1	24-8-40N		13,500			15,400	15,700	14,350	14,350	19,300	18,800		14,050	14,050			12,850	12,850	12,150	12,150			
37	B2-1	24-8-40N	夜間単価 22:00～翌4:00											16,050(注)	16,050(注)			14,850(注)	14,850(注)	14,150(注)	14,150(注)			(注) 1回打設当たり、セメント一俵 150,000円を別途加算(名護地区) (注) 1日1件につき基本料金45,900円を別途計上(那覇、南風原、中城、北中城、沖縄市、石川、名護地区)
38	B2-1	24-8-40BB		13,500	13,100	13,500	15,400	15,700	14,250	14,250	19,200	18,700		-	-									那覇地区、南風原地区は流通実績なし
39	C1-1	18-8-20N		12,600	12,200	12,600	14,500	14,800	13,500	13,500	18,500	18,000	15,000	13,550	13,550			12,350	12,350	11,650	11,650		13,700	(注) 1回打設当たり、セメント一俵 150,000円を別途加算(名護地区) (注) 1日1件につき基本料金45,900円を別途計上(那覇、南風原、中城、北中城、沖縄市、石川、名護地区)
40	C1-1	18-8-20N	夜間単価 22:00～翌4:00											15,550(注)	15,550(注)			14,350(注)	14,350(注)	13,650(注)	13,650(注)		15,700(注)	(注) 1回打設当たり、セメント一俵 150,000円を別途加算(名護地区) (注) 1日1件につき基本料金45,900円を別途計上(那覇、南風原、中城、北中城、沖縄市、石川、名護地区)
41	C1-1	18-8-20BB		12,600	12,200	12,600	14,500	14,800	13,400	13,400	18,400	17,900												
42	C2-1	18-8-40N		12,600	12,200	12,600	14,500	14,800	13,500	13,500	18,500	18,000										11,900	13,850	
43	C2-1	18-8-40BB		12,600	12,200	12,600	14,500	14,800	13,400	13,400	18,400	17,900												
44	D1-1	18-8-40N		12,600	12,200	12,600	14,500	14,800	13,500	13,500	18,500	18,000		13,400	13,400			12,200	12,200	11,500	11,500		13,850	(注) 1回打設当たり、セメント一俵 150,000円を別途加算(名護地区) (注) 1日1件につき基本料金45,900円を別途計上(那覇、南風原、中城、北中城、沖縄市、石川、名護地区)
45	D1-1	18-8-40N	夜間単価 22:00～翌4:00											15,400(注)	15,400(注)			14,200(注)	14,200(注)	13,500(注)	13,500(注)		15,850(注)	(注) 1回打設当たり、セメント一俵 150,000円を別途加算(名護地区) (注) 1日1件につき基本料金45,900円を別途計上(那覇、南風原、中城、北中城、沖縄市、石川、名護地区)
46	D1-1	18-8-40BB		12,600	12,200	12,600	14,500	14,800	13,400	13,400	18,400	17,900												
47	P2-2	40-8-20N	300kg/m3 膨張材(乾燥収縮ひび割れ低減用)入り																					
48	P2-2	40-8-20H	300kg/m3				19,600		17,950	17,950														
49	P2-2	50-8-20H							23,950															
50	P2-4	40-12-20(25)H	300kg/m3 高性能AE減水剤				20,750		19,400	19,400		23,850												
51	P3-2(N)	36-8-20N	300kg/m3					17,300																
52	P3-2(N) (A)	36-8-20N	膨張材(乾燥収縮ひび割れ低減用)入り					20,300																
53	P3-2	36-8-20H	300kg/m3				19,000		17,400															
54	P3-2(A)	36-8-20H	膨張材(乾燥収縮ひび割れ低減用)入り				22,000		21,400															
55	P3-2	30-8-20H						16,600																
56	P3-4(N)	36-12-20N	高性能AE減水剤、膨張材(乾燥収縮ひび割れ低減用)入り																					
57	P6-4	50-12-20H	300kg/m3 高性能AE減水剤入り						23,950	4/6														下関、宇佐、臼杵地区は流通実績なし

生コンクリート価格 2021年1月基準

No.	品名	規格	備考等 (混和材料、単位セメント量、夜間単価など)	佐賀			長崎			鹿児島		沖縄										備考			
				小城	佐賀	多久	長崎	大村	佐世保	佐々	霧島① 東野IC～ 櫻川IC	霧島② 集入道路	鹿児島	那覇	南風原	西原	宜野湾	中城	北中城	沖縄市	石川		金武	名護	
58	P6-5	50-12-20H	300kg/m3 高性能AE減水剤・収縮補償用膨張材入り																						
59	T1-4 (Ad)	24-21-20N (中流動型工コンクリート)	270kg/m3				18,400		17,300															宇佐、臼杵地区は流通実績なし	
60	T1-4 (Ad)	24-21-20BB (中流動型工コンクリート)	270kg/m3				18,400		16,900															宇佐、臼杵地区は流通実績なし	
61	T1-4 (Ad)	24-21-20N (中流動型工コンクリート)	320kg/m3						17,300	17,300														宇佐、臼杵地区は流通実績なし	
62	T1-4 (Ad)	24-21-20BB (中流動型工コンクリート)	320kg/m3						16,900	16,900														宇佐、臼杵地区は流通実績なし	
63	T3-4 (Ad)	24-21-20N (中流動型工コンクリート)	340kg/m3				18,850		17,300	17,300														長崎地区、佐世保地区、佐々地区は流通実績なし 久留米地区、佐世保地区、佐々地区は流通実績なし	
64	T3-4 (Ad)	24-21-20BB (中流動型工コンクリート)	340kg/m3				18,850		16,900	16,900														長崎地区、佐世保地区、佐々地区は流通実績なし 久留米地区、佐世保地区、佐々地区は流通実績なし	
65	Y1-1	30-15-20N	350kg/m3						15,550	15,550		20,000													
66	Y1-1	30-15-20BB	350kg/m3						15,450	15,450		19,900													
67	H1-1	曲げ4.5-1.5-40N																						久留米地区は流通実績なし	
68	H1-1	曲げ4.5-1.5-40BB																						久留米地区は流通実績なし	
69	H2-1	曲げ4.5-6.5-40N						16,750				20,600													
70	H2-1	曲げ4.5-6.5-40BB						16,750				20,500													
71	円形水路 (スリッパフォーム)	21-3-20N	310kg/m3					-																佐伯、臼杵、長崎地区は流通実績なし	
72	円形水路 (スリッパフォーム)	21-3-20BB	310kg/m3					16,300																佐伯、臼杵地区は流通実績なし	
73	ロードガッタ (スリッパフォーム)	18-4.5-20N	280kg/m3					-																長崎地区は流通実績なし	
74	ロードガッタ (スリッパフォーム)	18-4.5-20BB	280kg/m3					-																久留米、島橋、長崎地区は流通実績なし	
75	A1-4(K)	30-12-20N セメントの種類: 普通ポルトランドセメント 50% + 高炉スラグ微粉末6000 50% 単位セメント量: 普通ポルトランドセメント 152kg 単位高炉スラグ量: 高炉スラグ微粉末6000 152kg	材令7日 30N/mm2 高炉スラグ6000 50%置換、膨張剤入り																		34,600	34,600		久留米、島橋、福岡地区は流通実績なし	
76	A1-4(K)	30-20-20N セメントの種類: 普通ポルトランドセメント 50% + 高炉スラグ微粉末6000 50% 単位セメント量: 普通ポルトランドセメント 152kg 単位高炉スラグ量: 高炉スラグ微粉末6000 152kg	材令7日 30N/mm2 高炉スラグ6000 50%置換、膨張剤入り																			34,600	34,600		
77	A1-4(K)	30-12-20H セメントの種類: 早強セメント 50% + 高炉スラグ微粉末6000cm2/g 50%	高炉スラグ6000 50%置換、膨張剤入り																					久留米、島橋、福岡地区は流通実績なし	
78	A1-4(K)	36-12-20H セメントの種類: 早強セメント 50% + 高炉スラグ微粉末6000cm2/g 50%	高炉スラグ6000 50%置換、膨張剤入り																					久留米、島橋、福岡地区は流通実績なし	
79	A1-1	36-8-20H セメントの種類: 早強セメント 50% + 高炉スラグ微粉末6000cm2/g 50% 最低セメント量: 早強セメント 152kg/m3 + 高炉スラグ微粉末6000cm2/g 152kg/m3	膨張材 (乾燥収縮ひび割れ低減用) 入り																					下関、久留米、島橋、福岡地区は流通実績なし	
80	A1-4(K)	30-12-20H セメントの種類: 早強セメント 50% + 高炉スラグ微粉末6000cm2/g 50% 最低セメント量: 早強セメント 152kg/m3 + 高炉スラグ微粉末6000cm2/g 152kg/m3	膨張材 (乾燥収縮ひび割れ低減用) 入り								-													久留米、島橋、福岡、霧島①地区は流通実績なし	
81	A1-4	36-12-20H セメントの種類: 早強セメント 50% + 高炉スラグ微粉末6000cm2/g 50% 最低セメント量: 早強セメント 152kg/m3 + 高炉スラグ微粉末6000cm2/g 152kg/m3	膨張材 (乾燥収縮ひび割れ低減用) 入り																					久留米、島橋、福岡地区は流通実績なし	
82	A1-4	30-12-20H セメント種別: 早強セメント	材令7日 30N/mm2 最小単位セメント量270kg/m ² 、高性能AE減水材・ 収縮補償用膨張材入り																						
83	A1-4	30-12-20N セメント種別: 普通ポルトランドセメント	材令7日 30N/mm2 最小単位セメント量270kg/m ² 、高性能AE減水材・ 収縮補償用膨張材入り																						
84	A1-4	30-12-20BB セメント種別: 高炉セメントB種	材令7日 30N/mm2 最小単位セメント量270kg/m ² 、高性能AE減水材・ 収縮補償用膨張材入り																						
85	P6-5(K)	50-12-20N セメントの種類: 普通ポルトランドセメント 50% + 高炉スラグ微粉末6000 50% 単位セメント量: 普通ポルトランドセメント 221kg 単位高炉スラグ量: 高炉スラグ微粉末6000 221kg	高炉スラグ6000 50%置換、膨張剤入り																			38,900	38,900		
86	P6-5(K)	50-20-20N セメントの種類: 普通ポルトランドセメント 50% + 高炉スラグ微粉末6000 50% 単位セメント量: 普通ポルトランドセメント 221kg 単位高炉スラグ量: 高炉スラグ微粉末6000 221kg	高炉スラグ6000 50%置換、膨張剤入り																				38,900	38,900	
87	P6-4	50-12-20H セメントの種類: 早強セメント 50% + 高炉スラグ微粉末6000cm2/g 50% 最低セメント量: 早強セメント 221kg/m3 + 高炉スラグ微粉末6000cm2/g 221kg/m3	膨張材 (乾燥収縮ひび割れ低減用) 入り																					下関、久留米、島橋、福岡地区は流通実績なし	
88	P6-4	50-12-20H セメントの種類: 早強セメント 50% + 高炉スラグ微粉末6000cm2/g 50% 最低セメント量: 早強セメント 221kg/m3 + 高炉スラグ微粉末6000cm2/g 221kg/m3	高炉スラグ6000 50%置換																					久留米、島橋、福岡地区は流通実績なし	
89	P6-5	50-12-20H セメントの種類: 早強セメント 50% + 高炉スラグ微粉末6000cm2/g 50% 最低セメント量: 早強セメント 221kg/m3 + 高炉スラグ微粉末6000cm2/g 221kg/m3	膨張材 (乾燥収縮ひび割れ低減用) 入り																					久留米、島橋、福岡地区は流通実績なし	
																								5/6	

生コンクリート価格 2021年1月基準

No.	品名	規格	備考等 (混和材料、単位セメント量、夜間単価など)	佐賀			長崎			鹿児島			沖縄										備考	
				小城	佐賀	多久	長崎	大村	佐世保	佐々	霧島① 栗野IC～ 櫻川IC	霧島② 集人道路	鹿児島	那覇	南風原	西原	宜野湾	中城	北中城	沖縄市	石川	金武		名護
90	P6-5	50-12-20H セメントの種類: 早強セメント 50% + 高炉スラグ微粉末6000cm2/g 50% 最低セメント量: 早強セメント 221kg/m3 + 高炉スラグ微粉末6000cm2/g 221kg/m3	高炉スラグ6000 50%置換 収縮補償用膨張材入り																					久留米、鳥栖、福岡地区は流通実績なし
91	P6-4	50N/mm ² 早強ポルトランドセメント	300kg/m3 高性能AE減水剤入り																					下関地区は流通実績なし
92	P6-5	50N/mm ² 早強ポルトランドセメント膨張材	300kg/m3 高性能AE減水剤、膨張材入り						27,950															下関地区は流通実績なし
93	T1-4	24-21-20N	270kg/m3						14,950	14,950														
94	T1-4	24-21-20BB	270kg/m3						14,850	14,850														
95	T3-4	24-21-20N	340kg/m3						14,950	14,950														
96	T3-4	24-21-20BB	340kg/m3						14,850	14,850														
97	吹付コンクリート(基礎杭)	$\alpha=24$, W/C=56%, セメント360kg、単位細骨材1,086kg、 単位粗骨材675kg、急結剤セメント量*7%							-	-														佐世保地区、佐々地区は流通実績なし
98	吹付コンクリート(トンネル)	$\alpha=36$, セメント450kg、単位細骨材998kg、単位粗骨材 704kg、高性能減水剤セメント量*1.4%、急結剤セメント 量*5.0%、急結剤(液体)セメント量*7.0%							-	-														佐世保地区、佐々地区は流通実績なし
99	P2-2	40-15-20N	300kg/m3 高性能AE減水剤 収縮補償用膨張 材入り																					
100	P3-2	36-15-20N	300kg/m3 高性能AE減水剤 収縮補償用膨張 材入り																					
101	高流動コンクリート	40-65-20N W/C:35%, S/a:51.7%, (kg/m3)あたり水:175、セメン ト:500、細骨材838、粗骨材:810、高性能減水剤:6.5																						
102	HS1-1	曲げ4.5-3.5-40N					-																	長崎地区は流通実績なし
103	HS1-1	曲げ4.5-3.5-40BB					16,750																	
104	P3-4	36-12-20H	300kg/m3							17,550														
105	P3-4(A)	36-12-20H	膨張材(乾燥収縮ひび割れ低減用)入り						21,550															
106	P6-4	50-12-20H	300kg/m3						23,950															佐世保地区は高性能AE減水剤入りで対応
107	B2-1(低熟普通)	24-8-40L	低熟普通ポルトランドセメント						(17,500)															佐世保地区は流通実績なし
108	B2-1(低熟高炉)	24-8-40BB	低熟高炉セメントB種						-															佐世保地区は流通実績なし
109	A1-3(低熟普通)	30-8-20L	低熟普通ポルトランドセメント						(18,400)															佐世保地区は流通実績なし
110	N1-1	18-18-20N							13,850			18,600												
111	N1-1	18-18-20BB							13,750			18,500												
			点数	12	9	9	35	17	62	31	15	26	3	9	9	5	3	6	6	6	6	7	15	

【注1】上表単価は備考欄に特記等無き限り、現場持ち込み価格である。
【注2】上表「-」及び「(注)」について、「-」はその理由、「(注)」は注意事項を備考欄に明記。
【注3】上表「カッコ書き」は見積価格である。※見積価格とは、現在のコンクリート施工管理要領に記載する品質基準を満足し、かつ試験費と
【注4】飯塚地区の所在地は八木山バイパス 筑豊トンネル起点側坑口付近(篠栗町大字内住)
【注5】行橋地区の所在地は東九州自動車道 高城山トンネル終点側付近(京都郡荷田町)

《建設工事材料》

アスファルト合材

アスファルト混合物価格報告 令和3年1月基準

価格単位:円

No	種別	品名	規格	備考等	単位	北九州		久留米	大分			宮崎	長崎				鹿児島				沖縄	
						飯塚【注5】	行橋【注6】	久留米	佐伯(弥生)	宇佐	臼杵	宮崎	東彼杵	長崎	佐世保	佐々	始良	霧島	曾於	鹿児島	金武	名護
1	アスファルト	ストレートアスファルト	針入度60～80		t				71,000													
2	アスファルト	改質アスファルト	一般用	ポリマー改質アスファルトⅡ型	t				105,000													
3	アスファルト	高粘度改質アスファルト	一般用		t				125,000													
4	合材	アスファルト混合物	一般用_密粒度タイプA(13mm) ・ストレートアスファルト60-80【注2】	はく離防止剤含む	t		10,600	10,850	12,200			12,200	11,000	12,150	11,600		11,200	11,200	11,200	11,150	17,800	18,100
5	合材	アスファルト混合物	一般用_高機能Ⅰ型(13mm) ・高粘度改質アスファルト一般用【注3】		t		14,150	14,350	15,700					15,550	15,000			15,150			27,700	28,000
6	合材	アスファルト混合物	高機能Ⅱ型(13mm)・改質アスファルト一般用		t		14,400	14,400	15,600					15,600				14,650				
7	合材	アスファルト混合物	基層用(20mm)・ストレートアスファルト60-80	はく離防止剤含む 【注4】	t		10,400	10,600	12,000			11,850	10,750	11,800				11,000			11,900	12,200
8	合材	アスファルト混合物	基層用(20mm)・改質アスファルト一般用		t		12,200	12,200	13,900			13,750	12,650	13,700				12,900				
9	合材	アスファルト混合物	砕石マスタック(13mm)・改質アスファルト一般	植物繊維含まず*	t			14,200	15,800				15,100	16,300				15,050				
10	合材	アスファルト混合物	橋梁レベリング層用(13mm)・改質アスファルト一般用、マー シヤル安定度6kN以上、空隙率2.5～3.5%、水浸マー シヤル残留安定度60℃ 48時間 75%以上		t			14,700					15,600	16,800				15,650			19,950	20,250
11	合材	アスファルト混合物	アスファルト安定処理タイプⅠ(40mm)・ストレートアスファ ルト60-80	はく離防止剤含む	t		-	-						-				10,100				
12	合材	アスファルト混合物	アスファルト安定処理タイプⅠ(40mm)・ストレートアスファ ルト60-80	はく離防止剤含まず*	t		9,900	10,150	11,400					11,200				9,950			10,950	11,250
13	合材	アスファルト混合物	アスファルト安定処理タイプⅠ(40mm)・改質アスファ ルト一般用		t				13,300									12,000				
14	合材	アスファルト混合物	開粒度AS(13mm)ストアス		t				11,000													
15	合材	アスファルト混合物	アスカープ(土木工事共通仕様書準拠)		t	12,950	13,100	13,350	14,700	14,100	14,100		13,500	14,650	14,100	14,100		13,700				
16	再生合材	再生アスファルト混合物	密粒13mm	～2000t、2000t～ともに同値	t	9,500	10,000	10,000	11,700	11,100	11,100	11,300	11,900	11,900	11,900	11,900	11,000		9,600	11,000		
17	再生合材	再生アスファルト混合物	密粒20mm	～2000t、2000t～ともに同値	t	9,500	10,000	10,000		11,100	11,100	11,300	11,900	11,900	11,900	11,900	11,000		9,600	11,000		
18	再生合材	再生アスファルト混合物	粗粒20mm	～2000t、2000t～ともに同値	t	9,200	9,700	9,700		10,800	10,800	11,000	11,500	11,500	11,500	11,500	10,700		9,300	10,700		
19	割増単価	割増単価	上記アスファルト混合物の夜間割増単価		t		500	500	300						500			400				
20	合材	アスファルト混合物	密粒13mm ギャップアスファルト 改質Ⅰ		t	11,100																

【注1】上表太斜字は「積算資料」掲載価格である。
【注2】【注3】金武、名護地区は、産地指定骨材(北九州産砂岩)を使用した価格である。
【注4】金武、名護地区は、はく離防止剤を含まない価格である。
【注5】飯塚地区の所在地は八木山バイパス 筑穂トンネル起点側坑口付近(篠栗町大字内住)
【注6】行橋地区の所在地は東九州自動車道 高城山トンネル終点側付近(京都郡苅田町)

北九州高速道路事務所

行橋地区

保全サービス事業部 配合③

道路名) 東九州自動車道 (苅田北九州空港～みやこ豊津)

種別	規格	表層TypeA	基層①	基層②	As安定	高機能Ⅰ型	SMA(13mm)	高機能Ⅱ型	FB13
		一般用_密粒度タイプA(13mm)・ストレートアスファルト60-80	基層用(20mm)・ストレートアスファルト60-80	基層用(20mm)・ストレートアスファルト60-80	アスファルト安定処理タイプⅠ(40mm)・ストレートアスファルト60-80	一般用_高機能Ⅰ型(13mm)・高粘度改質アスファルト一般用	砕石マスタック(13mm)・改質アスファルト一般	高機能Ⅱ型(13mm)・改質アスファルト一般用	橋梁レベリング層用アスファルト混合物
砕石4号	40～20				28.3				
砕石5号	20～13		21.7	21.7	15.5				
砕石6号	13～5	37.0	22.5	22.5	17.5	84.0	55.6	67.6	30.2
砕石7号	5～2.5	19.0	13.8	13.8	12.8		12.2	8.1	21.9
スクリーニングス					4.7				
粗砂		21.0	18.5	18.5	7.3	4.0	11.5	6.1	20.1
細砂		16.0	18.5	18.5	8.7	7.0	9.7	6.8	20.0
石粉		7.0	5.0	5.0	5.2	5.0	11.0	11.4	7.8
ストレートアスファルト	60～80	5.2	4.8		3.6				
高粘度バインダー						4.7			
改質Ⅱ型				4.8			5.2	5.3	5.8
はく離防止剤		0.0156	0.0144						
		100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

久留米高速道路事務所

久留米地区 (追加)

保全サービス事業部 配合④

道路名) 九州自動車道 (福岡～みやま柳川)、大分自動車道 (鳥栖～日田)

種別	規格	表層TypeA	高機能Ⅰ型	高機能Ⅱ型	基層①	基層②	SMA(13mm)	FB13	As安定	As安定
		一般用_密粒度タイプA(13mm)・ストレートアスファルト60-80	一般用_高機能Ⅰ型(13mm)・高粘度改質アスファルト一般用	高機能Ⅱ型(13mm)・改質アスファルト一般用	基層用(20mm)・ストレートアスファルト60-80はく離防止剤含む	基層用(20mm)・改質アスファルト一般用	砕石マスタック(13mm)・改質アスファルト一般	橋梁レベリング層用アスファルト混合物	アスファルト安定処理タイプⅠ(40mm)・ストレートアスファルト60-80はく離防止剤含む	アスファルト安定処理タイプⅠ(40mm)・ストレートアスファルト60-80はく離防止剤含まず
砕石4号	40～20						不明		29.2	29.2
砕石5号	20～13				23.0	20.5			10.5	10.5
砕石6号	13～5	37.8	84.1	67.5	21.0	24.0		32.0	21.1	21.1
砕石7号	5～2.5	18.0		7.0	12.0	12.5		16.0	13.1	13.1
スクリーニングス					21.0	12.5		14.0		
粗砂		18.8		8.0		15.0		17.0	14.4	14.4
細砂		18.8	10.5	6.0	18.0	12.0		14.0	7.1	7.1
石粉		6.6	5.4	11.5	5.0	3.5		7.0	4.6	4.6
ストレートアスファルト	60～80	5.0			4.9				3.8	3.8
高粘度バインダー			4.6							
改質アスファルト一般用				5.1		4.6		5.8		
はく離防止剤		0.0150			0.0147		0.00		0.0114	
		100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	100.00

大分高速道路事務所

佐伯地区

保全サービス事業部 配合⑭

道路名) 大分自動車道 (湯布院～大分米良、日出JCT～速見)、東九州道 (大分米良～佐伯)、日出バイパス (速見～日出)

種別	規格	表層TypeA	基層	As安定	高機能Ⅰ型	SMA(13mm)	高機能Ⅱ型	半たわみ用合材
		一般用_密粒度タイプA(13mm)・ストレートアスファルト60-80	基層用(20mm)・ストレートアスファルト60-80	アスファルト安定処理タイプⅠ(40mm)・ストレートアスファルト60-80	一般用_高機能Ⅰ型(13mm)・高粘度改質アスファルト一般用	砕石マスタック(13mm)・改質アスファルト一般	高機能Ⅱ型(13mm)・改質アスファルト一般用	開粒度AS(13mm)ストアス
砕石4号	40～20			28.0				
砕石5号	20～13		22.2	17.0				
砕石6号	13～5	35.3	22.7	18.0	82.2	52.0	66.0	85.6
砕石7号	5～2.5	22.9	10.5	10.0		16.0	8.5	
スクリーニングス								
砕砂			26.8					
粗砂		22.0		10.5		10.8	5.9	10.0
細砂		14.0	13.2	10.5	12.9	10.8	8.8	
石粉		5.8	4.6	6.0	4.9	10.4	10.8	4.4
ストレートアスファルト	60～80	5.1	5.0	3.8				3.8
高粘度バインダー					4.9			
改質Ⅱ型						5.7	5.5	
はく離防止剤		0.0153	0.015					
		100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

別紙 アスファルト混合物暫定配合根拠

宮崎高速道路事務所

宮崎地区

保全サービス事業部 配合⑧

道路名)九州自動車道(えびの～栗野)、宮崎自動車道(えびの～宮崎)

種別	規格	表層TypeA	基層
		一般用_密粒度タイプA(13mm)・ストレートアスファルト60-80	基層用(20mm)・ストレートアスファルト60-80
砕石4号	40～20		
砕石5号	20～13		19.0
砕石6号	13～5	37.0	21.5
砕石7号	5～2.5	19.0	17.5
クラッシャーラン	C40		
スクリーニングス			
粗砂		18.5	21.5
細砂			
砕砂		19.5	15.0
石粉		6.0	5.5
ストレートアスファルト	60～80	5.5	5.0
高粘度バインダー			
改質Ⅱ型			
はく離防止剤		0.0165	0.015
		100.00	100.00

長崎高速道路事務所

長崎地区

保全サービス事業部 配合⑩-1

道路名)長崎自動車道(嬉野～長崎多良見)、長崎バイパス

種別	規格	表層TypeA	基層	As安定	高機能Ⅰ型	SMA(13mm)	高機能Ⅱ型	FB13
		一般用_密粒度タイプA(13mm)・ストレートアスファルト60-80	基層用(20mm)・ストレートアスファルト60-80	アスファルト安定処理タイプⅠ(40mm)・ストレートアスファルト60-80	一般用_高機能Ⅰ型(13mm)・高粘度改質アスファルト一般用	砕石マッシュク(13mm)・改質アスファルト一般	高機能Ⅱ型(13mm)・改質アスファルト一般用	橋梁レベリング層用アスファルト混合物
砕石4号	30～20			30.0				
砕石5号	20～13		24.0	14.5				
砕石6号	13～5	39.0	22.0	19.0	84.0	59.0	69.5	32.0
砕石7号	5～2.5	19.0	12.0	11.5		8.5	5.0	18.0
スクリーニングス								
砕砂								
粗砂		28.5	29.0	11.5			9.0	
中目砂					11.0	20.5		33.0
細砂		7.0	8.0	7.5			5.5	9.5
石粉		6.5	5.0	6.0	5.0	12.0	11.0	7.5
ストレートアスファルト	60～80	5.3	5.0	4.0				
改質Ⅱ型						5.6	5.6	6.2
高粘度バインダー					5.0			
はく離防止剤		0.0159	0.015					
		100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

佐世保工事事務所

佐世保地区

配合⑩-2

道路名)西九州自動車道(武雄JCT～佐世保みなと)

種別	規格	表層TypeA	高機能Ⅰ型
		一般用_密粒度タイプA(13mm)・ストレートアスファルト60-80	一般用_高機能Ⅰ型(13mm)・高粘度改質アスファルト一般用
砕石4号	40～20		
砕石5号	20～13		
砕石6号	13～5	37.4	82.5
砕石7号	5～2.5	18.0	
スクリーニングス			
粗砂		19.3	
細砂		19.3	12.5
石粉		6.0	5.0
ストレートアスファルト	60～80	5.0	
高粘度バインダー			4.5
改質アスファルト一般用			
改質アスファルト			
はく離防止剤		0.015	
		100.00	100.00

別紙 アスファルト混合物暫定配合根拠

鹿児島高速道路事務所

霧島・始良地区

保全サービス事業部 配合⑨

道路名)九州自動車道(栗野～鹿児島)、準人道路(加治木～隼人東)

種別	規格	表層TypeA 一般用_密粒度タイプA(13mm)・ストレートアスファルト60-80	高機能Ⅰ型 一般用_高機能Ⅰ型(13mm)・高粘度改質アスファルト一般用	高機能Ⅱ型 高機能Ⅱ型(13mm)・改質アスファルト一般用	基層 基層用(20mm)・ストレートアスファルト60-80	As安定(1) アスファルト安定処理タイプⅠ(40mm)・ストレートアスファルト60-80	As安定(2) アスファルト安定処理タイプⅠ(40mm)・ストレートアスファルト60-80	FB13 橋梁レベリング層用アスファルト混合物	SMA(13mm) 砕石マスタック(13mm)・改質アスファルト一般
砕石4号	30～20					26.5	26.5		
砕石5号	20～13				22.9	16.0	16.0		
砕石6号	13～5	37.0	84.3	67.5	21.1	20.0	20.0	32.7	50.7
砕石7号	5～2.5	19.0		8.0	15.7	10.5	10.5	18.3	13.7
スクリーニングス		28.0							
粗砂									
砕砂				4.5	24.6	13.5	13.5	28.7	26.3
細砂		11.0	10.7	8.5	11.3	8.0	8.0	14.3	
石粉		5.0	5.0	11.5	4.4	5.5	5.5	6.0	9.3
ストレートアスファルト	60～80	5.5			5.1	4.0	4.0		
高粘度バインダー			4.8						
改質アスファルト一般用				5.4				6.4	5.6
はく離防止剤		0.0165			0.0153	0.0120			
		100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

沖縄高速道路事務所

金武・名護地区

保全サービス事業部 配合⑩

道路名)沖縄自動車道(那覇～許田)

種別	規格	表層TypeA 砂岩 一般用_密粒度タイプA(13mm)・ストレートアスファルト60-80	基層 石灰岩 基層用(20mm)・ストレートアスファルト60-80	As安定 石灰岩 アスファルト安定処理タイプⅠ(40mm)・ストレートアスファルト60-80	高機能Ⅰ型 砂岩 一般用_高機能Ⅰ型(13mm)・高粘度改質アスファルト一般用	FB13 石灰岩 橋梁レベリング層用アスファルト混合物
沖縄産砕石4号	40～20			29.0		
沖縄産砕石5号	20～13		20.5	14.0		
沖縄産砕石6号	13～5		25.0	21.0		30.5
沖縄産砕石7号	5～2.5		13.5	10.0		19.0
北九州産砕石4号	40～20					
北九州産砕石5号	20～13					
北九州産砕石6号	13～5	35.0			85.0	
北九州産砕石7号	5～2.5	22.0				
スクリーニングス			8.0	10.5		9.0
砕砂		13.0				
海砂(粗砂)		26.0	29.5	12.0	10.0	37.0
細砂						
石粉		4.0	3.5	3.5	5.0	4.5
ストレートアスファルト	60～80	4.985	4.5	3.3		
高粘度バインダー					4.8	
改質Ⅱ型						6.1
はく離防止剤		0.0150				
		100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

《保全工事材料》

アスファルト合材

西日本高速道路株式会社規格生アスファルト合材現場持込価格集計表（単位：円／t）

配合①

	関門橋(下関～門司)、関門トンネル、					
	下関～門司港			門司港～門司		
	前回報告 (R2年.10)	今回報告 (R3年.1)	変動額	前回報告 (R2年.10)	今回報告 (R3年.1)	変動額
表層TypeA①	10,500	10,500	0	10,500	10,500	0
表層TypeA②	12,200	12,200	0	12,200	12,200	0
表層TypeG	-	-	-	-	-	-
基層①	10,350	10,350	0	10,350	10,350	0
基層②	12,100	12,100	0	12,100	12,100	0
As安定	9,800	9,800	0	9,800	9,800	0
As安定②	-	-	-	-	-	-
As安定③	-	-	-	-	-	-
厚層用混合物	-	-	-	-	-	-
高機能Ⅰ型	13,900	13,900	0	13,900	13,900	0
高機能Ⅰ型②	-	-	-	-	-	-
SMA(13mm) 植物繊維0.3%を含まない	14,300	14,300	0	14,300	14,300	0
SMA(5mm)	-	-	-	-	-	-
SMA(20mm)	-	-	-	-	-	-
高機能Ⅱ型	14,200	14,200	0	14,200	14,200	0
高機能Ⅱ型②	-	-	-	-	-	-
半たわみ用合材	9,600	9,600	0	9,600	9,600	0
FB13	14,800	14,800	0	14,800	14,800	0

※夜間は500円/t加算

※夜間は500円/t加算

西日本高速道路株式会社規格生アスファルト合材現場持込価格集計表（単位：円／t）

配合①

	九州自動車道（門司～小倉東）					
	門司～新門司			新門司～小倉東		
	前回報告 （R2年.10）	今回報告 （R3年.1）	変動額	前回報告 （R2年.10）	今回報告 （R3年.1）	変動額
表層TypeA①	10,500	10,500	0	10,500	10,500	0
表層TypeA②	12,200	12,200	0	12,200	12,200	0
表層TypeG	－	－	－	－	－	－
基層①	10,350	10,350	0	10,350	10,350	0
基層②	12,100	12,100	0	12,100	12,100	0
As安定	9,800	9,800	0	9,800	9,800	0
As安定②	－	－	－	－	－	－
As安定③	－	－	－	－	－	－
厚層用混合物	－	－	－	－	－	－
高機能Ⅰ型	13,900	13,900	0	13,900	13,900	0
高機能Ⅰ型②	－	－	－	－	－	－
SMA(13mm) 植物繊維0.3%を含まない	14,300	14,300	0	14,300	14,300	0
SMA(5mm)	－	－	－	－	－	－
SMA(20mm)	－	－	－	－	－	－
高機能Ⅱ型	14,200	14,200	0	14,200	14,200	0
高機能Ⅱ型②	－	－	－	－	－	－
半たわみ用合材	9,600	9,600	0	9,600	9,600	0
FB13	14,800	14,800	0	14,800	14,800	0

※夜間は500円/t加算

※夜間は500円/t加算

配合②

	九州自動車道(小倉東～福岡)														
	小倉東～小倉南			小倉南～八幡			八幡～若宮			若宮～古賀			古賀～福岡		
	前回報告 (R2年.10)	今回報告 (R3年.1)	変動額	前回報告 (R2年.10)	今回報告 (R3年.1)	変動額	前回報告 (R2年.10)	今回報告 (R3年.1)	変動額	前回報告 (R2年.10)	今回報告 (R3年.1)	変動額	前回報告 (R2年.10)	今回報告 (R3年.1)	変動額
表層TypeA①	10,500	10,500	0	10,600	10,600	0	10,600	10,600	0	10,550	10,550	0	10,450	10,450	0
表層TypeA②	12,200	12,200	0	12,300	12,300	0	12,300	12,300	0	12,250	12,250	0	12,150	12,150	0
表層TypeG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基層①	10,300	10,300	0	10,300	10,300	0	10,350	10,350	0	10,250	10,250	0	10,150	10,150	0
基層	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基層②	12,100	12,100	0	12,100	12,100	0	12,200	12,200	0	12,000	12,000	0	11,900	11,900	0
基層	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
As安定	9,800	9,800	0	9,800	9,800	0	9,900	9,900	0	9,850	9,850	0	9,750	9,750	0
As安定① 大粒径	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
大粒径混合物	11,100	11,100	0	11,100	11,100	0	11,100	11,100	0	11,000	11,000	0	10,900	10,900	0
大粒径混合物② 中温化ポリマー入り 改質Ⅱ型	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
As安定② 大粒径 中温化剤なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
厚層用混合物	11,100	11,100	0	11,100	11,100	0	11,100	11,100	0	11,000	11,000	0	10,900	10,900	0
厚層用混合物② 中温化ポリマー入り 改質Ⅱ型	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
高機能Ⅰ型	14,050	14,050	0	14,050	14,050	0	14,100	14,100	0	13,950	13,950	0	13,850	13,850	0
高機能Ⅰ型②	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SMA(13mm) 植物繊維0.3%を含まない	14,400	14,400	0	14,400	14,400	0	14,500	14,500	0	14,450	14,450	0	14,350	14,350	0
SMA(5mm)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SMA(20mm)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
高機能Ⅱ型	14,300	14,300	0	14,300	14,300	0	14,400	14,400	0	14,300	14,300	0	14,200	14,200	0
高機能Ⅱ型②	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
半たわみ用合材	9,600	9,600	0	9,600	9,600	0	9,600	9,600	0	9,500	9,500	0	9,400	9,400	0
FB13	14,900	14,900	0	14,900	14,900	0	15,000	15,000	0	14,950	14,950	0	14,850	14,850	0

※夜間は500円/t加算

※夜間は500円/t加算

※夜間は500円/t加算

※夜間は500円/t加算

※夜間は500円/t加算

西日本高速道路株式会社規格生アスファルト合材現場持込価格集計表（単位：円／t）

配合②

	東九州自動車道		
	北九州JCT～苅田北九州空港		
	前回報告 (R2年.10)	今回報告 (R3年.1)	変動額
表層TypeA①	10,500	10,500	0
表層TypeA②	12,200	12,200	0
表層TypeG	－	－	－
基層①	10,300	10,300	0
基層	－	－	－
基層②	12,100	12,100	0
基層	－	－	－
As安定	9,800	9,800	0
As安定① 大粒径	－	－	－
大粒径混合物	11,100	11,100	0
大粒径混合物② 中温化ポリマー入り 改質Ⅱ型	－	－	－
As安定② 大粒径 中温化剤なし	－	－	－
厚層用混合物	11,100	11,100	0
厚層用混合物② 中温化ポリマー入り 改質Ⅱ型	－	－	－
高機能Ⅰ型	14,050	14,050	0
高機能Ⅰ型②	－	－	－
SMA(13mm) 植物繊維0.3%を含まない	14,400	14,400	0
SMA(5mm)	－	－	－
SMA(20mm)	－	－	－
高機能Ⅱ型	14,300	14,300	0
高機能Ⅱ型②	－	－	－
半たわみ用合材	9,600	9,600	0
FB13	14,900	14,900	0

※夜間は500円/t加算

調査基準号：積算資料令和3年1月号時点

西日本高速道路株式会社規格生アスファルト合材現場持込価格集計表（単位：円／t）

配合③

	東九州自動車道					
	苅田北九州空港～行橋			行橋～みやこ豊津		
	前回報告 (R2年.10)	今回報告 (R3年.1)	変動額	前回報告 (R2年.10)	今回報告 (R3年.1)	変動額
表層TypeA①	10,600	10,600	0	10,900	10,900	0
表層TypeA②	12,300	12,300	0	12,600	12,600	0
表層TypeG	-	-	-	-	-	-
基層①	10,400	10,400	0	10,700	10,700	0
基層②	12,200	12,200	0	12,500	12,500	0
As安定	9,900	9,900	0	10,200	10,200	0
As安定②	-	-	-	-	-	-
As安定③	-	-	-	-	-	-
大粒径混合物	11,200	11,200	0	11,500	11,500	0
厚層用混合物	11,200	11,200	0	11,500	11,500	0
高機能Ⅰ型	14,150	14,150	0	14,450	14,450	0
高機能Ⅰ型②	-	-	-	-	-	-
SMA13	-	-	-	-	-	-
SMA(5mm)	-	-	-	-	-	-
SMA(20mm)	-	-	-	-	-	-
高機能Ⅱ型	14,400	14,400	0	14,700	14,700	0
高機能Ⅱ型②	-	-	-	-	-	-
半たわみ用合材	9,700	9,700	0	10,000	10,000	0
FB13	15,000	15,000	0	15,300	15,300	0

※夜間は500円/t加算

※夜間は500円/t加算

西日本高速道路株式会社規格生アスファルト合材現場持込価格集計表（単位：円／t）

配合③

	椎田道路(みやこ豊津～椎田南)								
	みやこ豊津～築城			築城～椎田			椎田～椎田南		
	前回報告 (R2年.10)	今回報告 (R3年.1)	変動額	前回報告 (R2年.10)	今回報告 (R3年.1)	変動額	前回報告 (R2年.10)	今回報告 (R3年.1)	変動額
表層TypeA①	11,300	11,300	0	11,300	11,300	0	11,300	11,300	0
表層TypeA②	13,000	13,000	0	13,000	13,000	0	13,000	13,000	0
表層TypeG	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基層①	11,100	11,100	0	11,100	11,100	0	11,100	11,100	0
基層②	12,900	12,900	0	12,900	12,900	0	12,900	12,900	0
As安定	10,600	10,600	0	10,600	10,600	0	10,600	10,600	0
As安定②	－	－	－	－	－	－	－	－	－
As安定③	－	－	－	－	－	－	－	－	－
大粒径混合物	11,900	11,900	0	11,900	11,900	0	11,900	11,900	0
厚層用混合物	11,900	11,900	0	11,900	11,900	0	11,900	11,900	0
高機能Ⅰ型	14,900	14,900	0	14,900	14,900	0	14,900	14,900	0
高機能Ⅰ型②	－	－	－	－	－	－	－	－	－
SMA(13mm)	－	－	－	－	－	－	－	－	－
SMA(5mm)	－	－	－	－	－	－	－	－	－
SMA(20mm)	－	－	－	－	－	－	－	－	－
高機能Ⅱ型	15,050	15,050	0	15,050	15,050	0	15,050	15,050	0
高機能Ⅱ型②	－	－	－	－	－	－	－	－	－
半たわみ用合材	10,250	10,250	0	10,250	10,250	0	10,250	10,250	0
FB13	15,650	15,650	0	15,650	15,650	0	15,650	15,650	0

※夜間は500円/t加算

※夜間は500円/t加算

※夜間は500円/t加算

西日本高速道路株式会社規格生アスファルト合材現場持込価格集計表（単位：円／t）

配合③

	東九州自動車道(椎田南～中津)					
	椎田南～豊前			豊前～中津		
	前回報告 (R2年.10)	今回報告 (R3年.1)	変動額	前回報告 (R2年.10)	今回報告 (R3年.1)	変動額
表層TypeA①	11,300	11,300	0	11,600	11,600	0
表層TypeA②	13,000	13,000	0	13,300	13,300	0
表層TypeG	-	-	-	-	-	-
基層①	11,100	11,100	0	11,400	11,400	0
基層②	12,900	12,900	0	13,200	13,200	0
As安定	10,600	10,600	0	10,800	10,800	0
As安定②	-	-	-	-	-	-
As安定③	-	-	-	-	-	-
大粒径混合物	11,900	11,900	0	12,200	12,200	0
厚層用混合物	11,900	11,900	0	12,200	12,200	0
高機能Ⅰ型	14,900	14,900	0	15,200	15,200	0
高機能Ⅰ型②	-	-	-	-	-	-
SMA(13mm)	-	-	-	-	-	-
SMA(5mm)	-	-	-	-	-	-
SMA(20mm)	-	-	-	-	-	-
高機能Ⅱ型	15,050	15,050	0	15,050	15,050	0
高機能Ⅱ型②	-	-	-	-	-	-
半たわみ用合材	10,250	10,250	0	10,550	10,550	0
FB13	15,650	15,650	0	15,700	15,700	0

※夜間は500円/t加算

※夜間は500円/t加算

配合④

	九州自動車道(福岡～みやま柳川)														
	福岡～大宰府			大宰府～筑紫野			筑紫野～鳥栖			鳥栖～久留米			久留米～広川		
	前回報告 (R2年.10)	今回報告 (R3年.1)	変動額	前回報告 (R2年.10)	今回報告 (R3年.1)	変動額	前回報告 (R2年.10)	今回報告 (R3年.1)	変動額	前回報告 (R2年.10)	今回報告 (R3年.1)	変動額	前回報告 (R2年.10)	今回報告 (R3年.1)	変動額
表層TypeA①	10,600	10,600	0	10,600	10,600	0	10,800	10,800	0	10,850	10,850	0	10,850	10,850	0
表層TypeA②	12,500	12,500	0	12,500	12,500	0	12,700	12,700	0	12,800	12,800	0	12,800	12,800	0
表層TypeG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基層①	10,300	10,300	0	10,300	10,300	0	10,500	10,500	0	10,600	10,600	0	10,600	10,600	0
基層②	11,900	11,900	0	11,900	11,900	0	12,100	12,100	0	12,200	12,200	0	12,200	12,200	0
基層(中温化)	11,300	11,300	0	11,300	11,300	0	11,500	11,500	0	11,600	11,600	0	11,600	11,600	0
As安定①	9,850	9,850	0	9,850	9,850	0	10,050	10,050	0	10,150	10,150	0	10,150	10,150	0
As安定②	11,400	11,400	0	11,400	11,400	0	11,600	11,600	0	11,700	11,700	0	11,700	11,700	0
厚層施工用混合物	11,250	11,250	0	11,250	11,250	0	11,450	11,450	0	11,500	11,500	0	11,500	11,500	0
高機能Ⅰ型	14,150	14,150	0	14,150	14,150	0	14,300	14,300	0	14,350	14,350	0	14,350	14,350	0
高機能Ⅰ型②	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SMA(13mm)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SMA(5mm)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SMA(20mm)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
高機能Ⅱ型	14,100	14,100	0	14,100	14,100	0	14,300	14,300	0	14,400	14,400	0	14,400	14,400	0
高機能Ⅱ型②	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
半たわみ用合材	9,650	9,650	0	9,650	9,650	0	9,850	9,850	0	9,900	9,900	0	9,900	9,900	0
FB13	14,400	14,400	0	14,400	14,400	0	14,600	14,600	0	14,700	14,700	0	14,700	14,700	0
※夜間は500円/t加算				※夜間は500円/t加算				※夜間は500円/t加算				※夜間は500円/t加算			

西日本高速道路株式会社規格生アスファルト合材現場持込価格集計表（単位：円／t）

配合④

	九州自動車道(福岡～みやま柳川)					
	広川～八女			八女～みやま柳川		
	前回報告 (R2年.10)	今回報告 (R3年.1)	変動額	前回報告 (R2年.10)	今回報告 (R3年.1)	変動額
表層TypeA①	11,000	11,000	0	11,000	11,000	0
表層TypeA②	12,850	12,850	0	12,850	12,850	0
表層TypeG	-	-	-	-	-	-
基層①	10,750	10,750	0	10,750	10,750	0
基層②	12,350	12,350	0	12,350	12,350	0
基層(中温化)	11,750	11,750	0	11,750	11,750	0
As安定①	10,300	10,300	0	10,300	10,300	0
As安定②	11,850	11,850	0	11,850	11,850	0
厚層施工用混合物	11,650	11,650	0	11,650	11,650	0
高機能Ⅰ型	14,500	14,500	0	14,500	14,500	0
高機能Ⅰ型②	-	-	-	-	-	-
SMA(13mm)	-	-	-	-	-	-
SMA(5mm)	-	-	-	-	-	-
SMA(20mm)	-	-	-	-	-	-
高機能Ⅱ型	14,500	14,500	0	14,500	14,500	0
高機能Ⅱ型②	-	-	-	-	-	-
半たわみ用合材	10,000	10,000	0	10,000	10,000	0
FB13	14,800	14,800	0	14,800	14,800	0

※夜間は500円/t加算

※夜間は500円/t加算

配合④

	大分自動車道(鳥栖～日田)														
	鳥栖～筑後小郡			筑後小郡～甘木			甘木～朝倉			朝倉～杷木			杷木～日田		
	前回報告 (R2年.10)	今回報告 (R3年.1)	変動額	前回報告 (R2年.10)	今回報告 (R3年.1)	変動額	前回報告 (R2年.10)	今回報告 (R3年.1)	変動額	前回報告 (R2年.10)	今回報告 (R3年.1)	変動額	前回報告 (R2年.10)	今回報告 (R3年.1)	変動額
表層TypeA①	11,000	11,000	0	11,200	11,200	0	11,200	11,200	0	11,200	11,200	0	11,450	11,450	0
表層TypeA②	12,850	12,850	0	13,050	13,050	0	13,050	13,050	0	13,050	13,050	0	13,150	13,150	0
表層TypeG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基層①	10,650	10,650	0	10,850	10,850	0	10,850	10,850	0	10,850	10,850	0	10,950	10,950	0
基層②	12,250	12,250	0	12,450	12,450	0	12,450	12,450	0	12,450	12,450	0	12,550	12,550	0
基層(中温化)	11,650	11,650	0	11,850	11,850	0	11,850	11,850	0	11,850	11,850	0	11,950	11,950	0
As安定①	10,200	10,200	0	10,400	10,400	0	10,400	10,400	0	10,400	10,400	0	10,500	10,500	0
As安定②	11,750	11,750	0	11,950	11,950	0	11,900	11,900	0	11,950	11,950	0	12,050	12,050	0
厚層施工用混合物	11,550	11,550	0	11,750	11,750	0	11,750	11,750	0	11,750	11,750	0	11,950	11,950	0
高機能Ⅰ型	14,350	14,350	0	14,550	14,550	0	14,550	14,550	0	14,550	14,550	0	14,950	14,950	0
高機能Ⅰ型②	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SMA(13mm)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SMA(5mm)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SMA(20mm)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
高機能Ⅱ型	14,400	14,400	0	14,600	14,600	0	14,600	14,600	0	14,600	14,600	0	15,000	15,000	0
高機能Ⅱ型②	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
半たわみ用合材	9,950	9,950	0	10,150	10,150	0	10,150	10,150	0	10,150	10,150	0	10,250	10,250	0
FB13	14,700	14,700	0	14,900	14,900	0	14,900	14,900	0	14,900	14,900	0	15,250	15,250	0
※夜間は500円/t加算				※夜間は500円/t加算				※夜間は500円/t加算				※夜間は500円/t加算			
												※夜間は300円/t加算			

配合⑤

	九州自動車道(みやま柳川～八代)														
	みやま柳川～南関			南関～菊水			菊水～植木			植木～熊本			熊本～益城熊本空港		
	前回報告 (R2年.10)	今回報告 (R3年.1)	変動額	前回報告 (R2年.10)	今回報告 (R3年.1)	変動額	前回報告 (R2年.10)	今回報告 (R3年.1)	変動額	前回報告 (R2年.10)	今回報告 (R3年.1)	変動額	前回報告 (R2年.10)	今回報告 (R3年.1)	変動額
表層TypeA	11,200	11,200	0	12,300	12,300	0	12,300	12,300	0	12,300	12,300	0	12,300	12,300	0
表層TypeA②	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
表層TypeG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基層	10,900	10,900	0	12,000	12,000	0	12,000	12,000	0	12,000	12,000	0	12,000	12,000	0
基層②	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
As安定	10,100	10,100	0	11,100	11,100	0	11,100	11,100	0	11,100	11,100	0	11,100	11,100	0
As安定②	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
As安定③	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
高機能Ⅰ型	14,150	14,150	0	15,050	15,050	0	15,050	15,050	0	15,050	15,050	0	15,050	15,050	0
高機能Ⅰ型②	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SMA(13mm) 植物繊維0.3%を含まない	14,600	14,600	0	15,700	15,700	0	15,700	15,700	0	15,700	15,700	0	15,700	15,700	0
SMA(5mm)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SMA(20mm)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
高機能Ⅱ型	14,650	14,650	0	15,550	15,550	0	15,550	15,550	0	15,550	15,550	0	15,550	15,550	0
高機能Ⅱ型②	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
半たわみ用合材	10,100	10,100	0	11,200	11,200	0	11,200	11,200	0	11,200	11,200	0	11,200	11,200	0
FB13	15,150	15,150	0	16,250	16,250	0	16,250	16,250	0	16,250	16,250	0	16,250	16,250	0
※夜間は500円/t加算				※夜間は300円/t加算				※夜間は300円/t加算				※夜間は300円/t加算			

西日本高速道路株式会社規格生アスファルト合材現場持込価格集計表（単位：円／t）

配合⑤

	九州自動車道(みやま柳川～八代)								
	益城熊本空港～御船			御船～松橋			松橋～八代		
	前回報告 (R2年.10)	今回報告 (R3年.1)	変動額	前回報告 (R2年.10)	今回報告 (R3年.1)	変動額	前回報告 (R2年.10)	今回報告 (R3年.1)	変動額
表層TypeA	12,300	12,300	0	12,300	12,300	0	12,300	12,300	0
表層TypeA②	-	-	-	-	-	-	-	-	-
表層TypeG	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基層	12,000	12,000	0	12,000	12,000	0	12,000	12,000	0
基層②	-	-	-	-	-	-	-	-	-
As安定	11,100	11,100	0	11,100	11,100	0	11,100	11,100	0
As安定②	-	-	-	-	-	-	-	-	-
As安定③	-	-	-	-	-	-	-	-	-
高機能Ⅰ型	15,050	15,050	0	15,050	15,050	0	15,050	15,050	0
高機能Ⅰ型②	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SMA(13mm) 植物繊維0.3%を含まない	15,700	15,700	0	15,700	15,700	0	15,700	15,700	0
SMA(5mm)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SMA(20mm)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
高機能Ⅱ型	15,550	15,550	0	15,550	15,550	0	15,550	15,550	0
高機能Ⅱ型②	-	-	-	-	-	-	-	-	-
半たわみ用合材	11,200	11,200	0	11,200	11,200	0	11,200	11,200	0
FB13	16,250	16,250	0	16,250	16,250	0	16,250	16,250	0

※夜間は300円/t加算

※夜間は300円/t加算

※夜間は300円/t加算

西日本高速道路株式会社規格生アスファルト合材現場持込価格集計表（単位：円／t）

配合⑥

	九州自動車道(八代～人吉)		
	八代～人吉		
	前回報告 (R2年.10)	今回報告 (R3年.1)	変動額
表層TypeA	12,400	12,400	0
表層TypeA②	－	－	－
表層TypeG	－	－	－
基層	12,150	12,150	0
基層②	－	－	－
As安定	11,200	11,200	0
As安定②	－	－	－
As安定③	－	－	－
高機能Ⅰ型	15,300	15,300	0
高機能Ⅰ型②	－	－	－
SMA(13mm) 植物繊維0.3%を含まない	15,900	15,900	0
SMA(5mm)	－	－	－
SMA(20mm)	－	－	－
高機能Ⅱ型	15,950	15,950	0
高機能Ⅱ型②	－	－	－
半たわみ用合材	－	－	－
FB13	16,400	16,400	0

※夜間は300円/t加算

西日本高速道路株式会社規格生アスファルト合材現場持込価格集計表（単位：円／t）

配合⑥

	南九州自動車道(八代JCT～日奈久)					
	八代JCT～八代南			八代南～日奈久		
	前回報告 (R2年.10)	今回報告 (R3年.1)	変動額	前回報告 (R2年.10)	今回報告 (R3年.1)	変動額
表層TypeA	12,400	12,400	0	12,500	12,500	0
表層TypeA②	-	-	-	-	-	-
表層TypeG	-	-	-	-	-	-
基層	12,150	12,150	0	12,250	12,250	0
基層②	-	-	-	-	-	-
As安定	11,200	11,200	0	11,300	11,300	0
As安定②	-	-	-	-	-	-
As安定③	-	-	-	-	-	-
高機能Ⅰ型	15,300	15,300	0	15,350	15,350	0
高機能Ⅰ型②	-	-	-	-	-	-
SMA(13mm) 植物繊維0.3%を含まない	15,900	15,900	0	16,000	16,000	0
SMA(5mm)	-	-	-	-	-	-
SMA(20mm)	-	-	-	-	-	-
高機能Ⅱ型	15,950	15,950	0	16,050	16,050	0
高機能Ⅱ型②	-	-	-	-	-	-
半たわみ用合材	-	-	-	-	-	-
FB13	16,400	16,400	0	16,500	16,500	0

※夜間は300円/t加算

※夜間は300円/t加算

西日本高速道路株式会社規格生アスファルト合材現場持込価格集計表（単位：円／t）

配合⑦

	九州自動車道(人吉～えびの)		
	人吉～えびの		
	前回報告 (R2年.10)	今回報告 (R3年.1)	変動額
表層TypeA	13,600	13,600	0
表層TypeA②	-	-	-
表層TypeG	-	-	-
基層	13,250	13,250	0
基層②	-	-	-
As安定	12,150	12,150	0
As安定②	-	-	-
As安定③	-	-	-
高機能Ⅰ型	16,400	16,400	0
高機能Ⅰ型②	-	-	-
SMA(13mm) 植物繊維0.3%を含まない	16,900	16,900	0
SMA(5mm)	-	-	-
SMA(20mm)	-	-	-
高機能Ⅱ型	17,050	17,050	0
高機能Ⅱ型②	-	-	-
半たわみ用合材	-	-	-
FB13	17,400	17,400	0

※夜間は300円/t加算

西日本高速道路株式会社規格生アスファルト合材現場持込価格集計表（単位：円／t）

配合⑧

	九州自動車道(えびの～栗野)		
	えびの～栗野(えびのIC～えびのJCT～栗野IC)		
	前回報告 (R2年.10)	今回報告 (R3年.1)	変動額
表層TypeA	11,450	11,450	0
表層TypeA②	-	-	-
表層TypeG	-	-	-
基層	11,300	11,300	0
基層②	-	-	-
As安定① (はく離防止剤あり)	10,400	10,400	0
As安定② (はく離防止剤なし)	10,250	10,250	0
As安定③	-	-	-
高機能Ⅰ型	14,900	14,900	0
高機能Ⅰ型②	-	-	-
SMA(13mm)	-	-	-
SMA(5mm)	-	-	-
SMA(20mm)	-	-	-
高機能Ⅱ型	14,700	14,700	0
高機能Ⅱ型②	-	-	-
半たわみ用合材	10,000	10,000	0
FB13	15,500	15,500	0

※夜間は400円/t加算

配合⑧

	宮崎自動車道(えびの～宮崎)														
	えびの～小林			小林～高原			高原～都城			都城～田野			田野～宮崎(田野IC～清武JCT～宮崎IC)		
	前回報告 (R2年.10)	今回報告 (R3年.1)	変動額	前回報告 (R2年.10)	今回報告 (R3年.1)	変動額	前回報告 (R2年.10)	今回報告 (R3年.1)	変動額	前回報告 (R2年.10)	今回報告 (R3年.1)	変動額	前回報告 (R2年.10)	今回報告 (R3年.1)	変動額
表層TypeA	12,500	12,500	0	12,500	12,500	0	12,300	12,300	0	12,300	12,300	0	12,200	12,200	0
表層TypeA②	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
表層TypeG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基層	12,150	12,150	0	12,150	12,150	0	11,950	11,950	0	11,950	11,950	0	11,850	11,850	0
基層②	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
As安定① (はく離防止剤あり)	11,350	11,350	0	11,350	11,350	0	11,150	11,150	0	11,150	11,150	0	11,050	11,050	0
As安定② (はく離防止剤なし)	11,200	11,200	0	11,200	11,200	0	11,000	11,000	0	11,000	11,000	0	10,900	10,900	0
As安定③	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
高機能Ⅰ型	15,000	15,000	0	15,000	15,000	0	14,800	14,800	0	14,800	14,800	0	14,700	14,700	0
高機能Ⅰ型②	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SMA(13mm)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SMA(5mm)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SMA(20mm)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
高機能Ⅱ型	15,550	15,550	0	15,550	15,550	0	15,350	15,350	0	15,350	15,350	0	15,250	15,250	0
高機能Ⅱ型②	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
半たわみ用合材	11,100	11,100	0	11,100	11,100	0	10,900	10,900	0	10,900	10,900	0	10,800	10,800	0
FB13	16,350	16,350	0	16,350	16,350	0	16,150	16,150	0	16,150	16,150	0	16,050	16,050	0

※夜間は300円/t加算

※夜間は300円/t加算

※夜間は300円/t加算

※夜間は300円/t加算

※夜間は300円/t加算

配合⑧-1

東九州自動車道(清武JCT～門川)															
	清武JCT～清武			清武～宮崎西			宮崎西～西都			西都～高鍋			高鍋～都農		
	前回報告 (R2年.10)	今回報告 (R3年.1)	変動額	前回報告 (R2年.10)	今回報告 (R3年.1)	変動額	前回報告 (R2年.10)	今回報告 (R3年.1)	変動額	前回報告 (R2年.10)	今回報告 (R3年.1)	変動額	前回報告 (R2年.10)	今回報告 (R3年.1)	変動額
表層TypeA	12,300	12,300	0	12,300	12,300	0	12,300	12,300	0	12,300	12,300	0	12,300	12,300	0
表層TypeA②	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
表層TypeG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基層	11,800	11,800	0	11,800	11,800	0	11,800	11,800	0	11,800	11,800	0	11,800	11,800	0
基層②	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
As安定	11,000	11,000	0	11,000	11,000	0	11,000	11,000	0	11,000	11,000	0	11,000	11,000	0
As安定②	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
As安定③	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
高機能Ⅰ型	15,050	15,050	0	15,050	15,050	0	15,050	15,050	0	15,050	15,050	0	15,050	15,050	0
高機能Ⅰ型②	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SMA(13mm)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SMA(5mm)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SMA(20mm)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
高機能Ⅱ型	15,050	15,050	0	15,050	15,050	0	15,050	15,050	0	15,050	15,050	0	15,050	15,050	0
高機能Ⅱ型②	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
半たわみ用合材	11,050	11,050	0	11,050	11,050	0	11,050	11,050	0	11,050	11,050	0	11,050	11,050	0
FB13	16,400	16,400	0	16,400	16,400	0	16,400	16,400	0	16,400	16,400	0	16,400	16,400	0
※夜間は300円/t加算			※夜間は300円/t加算			※夜間は300円/t加算			※夜間は300円/t加算			※夜間は300円/t加算			

西日本高速道路株式会社規格生アスファルト合材現場持込価格集計表（単位：円／t）

配合⑧-1

東九州自動車道(清武JCT～門川)						
	都農～日向			日向～門川		
	前回報告 (R2年.10)	今回報告 (R3年.1)	変動額	前回報告 (R2年.10)	今回報告 (R3年.1)	変動額
表層TypeA	12,300	12,300	0	12,300	12,300	0
表層TypeA②	-	-	-	-	-	-
表層TypeG	-	-	-	-	-	-
基層	11,800	11,800	0	11,800	11,800	0
基層②	-	-	-	-	-	-
As安定	11,000	11,000	0	11,000	11,000	0
As安定②	-	-	-	-	-	-
As安定③	-	-	-	-	-	-
高機能Ⅰ型	15,050	15,050	0	15,050	15,050	0
高機能Ⅰ型②	-	-	-	-	-	-
SMA(13mm)	-	-	-	-	-	-
SMA(5mm)	-	-	-	-	-	-
SMA(20mm)	-	-	-	-	-	-
高機能Ⅱ型	15,050	15,050	0	15,050	15,050	0
高機能Ⅱ型②	-	-	-	-	-	-
半たわみ用合材	11,050	11,050	0	11,050	11,050	0
FB13	16,400	16,400	0	16,400	16,400	0

※夜間は300円/t加算

※夜間は300円/t加算

配合⑧-2

	延岡南道路(起点～終点)		
	起点～終点		
	前回報告 (R2年.10)	今回報告 (R3年.1)	変動額
表層TypeA	12,600	12,600	0
表層TypeA②	-	-	-
表層TypeG	-	-	-
基層	12,300	12,300	0
基層②	-	-	-
As安定① (はく離防止剤あり)	11,400	11,400	0
As安定② (はく離防止剤なし)	11,250	11,250	0
As安定③	-	-	-
高機能Ⅰ型	15,500	15,500	0
高機能Ⅰ型②	-	-	-
SMA(13mm)	-	-	-
SMA(5mm)	-	-	-
SMA(20mm)	-	-	-
高機能Ⅱ型	16,300	16,300	0
高機能Ⅱ型②	-	-	-
半たわみ用合材	-	-	-
FB13	16,700	16,700	0

※夜間は300円/t加算

配合⑨

	九州自動車道(栗野～鹿児島)											
	栗野～横川			横川～溝辺鹿児島空港			溝辺鹿児島空港～加治木			加治木～始良		
	前回報告 (R2年.10)	今回報告 (R3年.1)	変動額	前回報告 (R2年.10)	今回報告 (R3年.1)	変動額	前回報告 (R2年.10)	今回報告 (R3年.1)	変動額	前回報告 (R2年.10)	今回報告 (R3年.1)	変動額
表層TypeA	11,200	11,200	0	11,200	11,200	0	11,200	11,200	0	11,200	11,200	0
表層TypeA②	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
表層TypeG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基層	11,000	11,000	0	11,000	11,000	0	11,000	11,000	0	11,000	11,000	0
基層②	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
As安定① (はく離防止剤あり)	10,100	10,100	0	10,100	10,100	0	10,100	10,100	0	10,100	10,100	0
As安定② (はく離防止剤なし)	9,950	9,950	0	9,950	9,950	0	9,950	9,950	0	9,950	9,950	0
As安定③	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
高機能Ⅰ型	15,150	15,150	0	15,150	15,150	0	15,150	15,150	0	15,150	15,150	0
高機能Ⅰ型②	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SMA(13mm)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SMA(5mm)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SMA(20mm)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
高機能Ⅱ型	14,650	14,650	0	14,650	14,650	0	14,650	14,650	0	14,650	14,650	0
高機能Ⅱ型②	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
半たわみ用合材	9,950	9,950	0	9,950	9,950	0	9,950	9,950	0	9,950	9,950	0
FB13	15,650	15,650	0	15,650	15,650	0	15,650	15,650	0	15,650	15,650	0
※夜間は400円/t加算				※夜間は400円/t加算			※夜間は400円/t加算			※夜間は400円/t加算		

西日本高速道路株式会社規格生アスファルト合材現場持込価格集計表（単位：円／t）

配合⑨

	九州自動車道(栗野～鹿児島)								
	始良～薩摩吉田			薩摩吉田～鹿児島北			鹿児島北～鹿児島		
	前回報告 (R2年.10)	今回報告 (R3年.1)	変動額	前回報告 (R2年.10)	今回報告 (R3年.1)	変動額	前回報告 (R2年.10)	今回報告 (R3年.1)	変動額
表層TypeA	11,150	11,150	0	11,150	11,150	0	11,150	11,150	0
表層TypeA②	-	-	-	-	-	-	-	-	-
表層TypeG	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基層	10,950	10,950	0	10,950	10,950	0	10,950	10,950	0
基層②	-	-	-	-	-	-	-	-	-
As安定① (はく離防止剤あり)	10,000	10,000	0	10,000	10,000	0	10,000	10,000	0
As安定② (はく離防止剤なし)	9,850	9,850	0	9,850	9,850	0	9,850	9,850	0
As安定③	-	-	-	-	-	-	-	-	-
高機能Ⅰ型	15,100	15,100	0	15,100	15,100	0	15,100	15,100	0
高機能Ⅰ型②	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SMA(13mm)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SMA(5mm)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SMA(20mm)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
高機能Ⅱ型	14,550	14,550	0	14,550	14,550	0	14,550	14,550	0
高機能Ⅱ型②	-	-	-	-	-	-	-	-	-
半たわみ用合材	9,850	9,850	0	9,850	9,850	0	9,850	9,850	0
FB13	15,550	15,550	0	15,550	15,550	0	15,550	15,550	0

※夜間は400円/t加算

※夜間は400円/t加算

※夜間は400円/t加算

西日本高速道路株式会社規格生アスファルト合材現場持込価格集計表（単位：円／t）

配合⑨

	準人道路(加治木～準人東)					
	加治木～準人西			準人西～準人東		
	前回報告 (R2年.10)	今回報告 (R3年.1)	変動額	前回報告 (R2年.10)	今回報告 (R3年.1)	変動額
表層TypeA	11,200	11,200	0	11,200	11,200	0
表層TypeA②	-	-	-	-	-	-
表層TypeG	-	-	-	-	-	-
基層	11,000	11,000	0	11,000	11,000	0
基層②	-	-	-	-	-	-
As安定① (はく離防止剤あり)	10,100	10,100	0	10,100	10,100	0
As安定② (はく離防止剤なし)	9,950	9,950	0	9,950	9,950	0
As安定③	-	-	-	-	-	-
高機能Ⅰ型	15,150	15,150	0	15,150	15,150	0
高機能Ⅰ型②	-	-	-	-	-	-
SMA(13mm)	-	-	-	-	-	-
SMA(5mm)	-	-	-	-	-	-
SMA(20mm)	-	-	-	-	-	-
高機能Ⅱ型	14,650	14,650	0	14,650	14,650	0
高機能Ⅱ型②	-	-	-	-	-	-
半たわみ用合材	9,950	9,950	0	9,950	9,950	0
FB13	15,650	15,650	0	15,650	15,650	0

※夜間は400円/t加算

※夜間は400円/t加算

西日本高速道路株式会社規格生アスファルト合材現場持込価格集計表（単位：円／t）

配合⑨

	東九州自動車道(末吉財部～隼人東)					
	末吉財部～国分			国分～隼人東		
	前回報告 (R2年.10)	今回報告 (R3年.1)	変動額	前回報告 (R2年.10)	今回報告 (R3年.1)	変動額
表層TypeA	11,200	11,200	0	11,200	11,200	0
表層TypeA②	-	-	-	-	-	-
表層TypeG	-	-	-	-	-	-
基層	11,000	11,000	0	11,000	11,000	0
基層②	-	-	-	-	-	-
As安定① (はく離防止剤あり)	10,100	10,100	0	10,100	10,100	0
As安定② (はく離防止剤なし)	9,950	9,950	0	9,950	9,950	0
As安定③	-	-	-	-	-	-
高機能Ⅰ型	15,150	15,150	0	15,150	15,150	0
高機能Ⅰ型②	-	-	-	-	-	-
SMA(13mm)	-	-	-	-	-	-
SMA(5mm)	-	-	-	-	-	-
SMA(20mm)	-	-	-	-	-	-
高機能Ⅱ型	14,650	14,650	0	14,650	14,650	0
高機能Ⅱ型②	-	-	-	-	-	-
半たわみ用合材	9,950	9,950	0	9,950	9,950	0
FB13	15,650	15,650	0	15,650	15,650	0

※夜間は400円/t加算

※夜間は400円/t加算

配合⑨

	南九州自動車道(市来～鹿児島西)											
	市来～美山			美山～伊集院			伊集院～松元			松元～鹿児島西		
	前回報告 (R2年.10)	今回報告 (R3年.1)	変動額	前回報告 (R2年.10)	今回報告 (R3年.1)	変動額	前回報告 (R2年.10)	今回報告 (R3年.1)	変動額	前回報告 (R2年.10)	今回報告 (R3年.1)	変動額
表層TypeA	11,200	11,200	0	11,200	11,200	0	11,200	11,200	0	11,200	11,200	0
表層TypeA②	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
表層TypeG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基層	11,000	11,000	0	11,000	11,000	0	11,000	11,000	0	11,000	11,000	0
基層②	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
As安定① (はく離防止剤あり)	10,050	10,050	0	10,050	10,050	0	10,050	10,050	0	10,050	10,050	0
As安定② (はく離防止剤なし)	9,900	9,900	0	9,900	9,900	0	9,900	9,900	0	9,900	9,900	0
As安定③	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
高機能Ⅰ型	15,100	15,100	0	15,100	15,100	0	15,100	15,100	0	15,100	15,100	0
高機能Ⅰ型②	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SMA(13mm)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SMA(5mm)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SMA(20mm)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
高機能Ⅱ型	14,600	14,600	0	14,600	14,600	0	14,600	14,600	0	14,600	14,600	0
高機能Ⅱ型②	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
半たわみ用合材	9,900	9,900	0	9,900	9,900	0	9,900	9,900	0	9,900	9,900	0
FB13	15,600	15,600	0	15,600	15,600	0	15,600	15,600	0	15,600	15,600	0

※夜間は400円/t加算

※夜間は400円/t加算

※夜間は400円/t加算

※夜間は400円/t加算

配合⑩-1

	長崎自動車道(嬉野～長崎)											
	嬉野～東そのぎ			東そのぎ～大村			大村～諫早			諫早～長崎多良見		
	前回報告 (R2年.10)	今回報告 (R3年.1)	変動額	前回報告 (R2年.10)	今回報告 (R3年.1)	変動額	前回報告 (R2年.10)	今回報告 (R3年.1)	変動額	前回報告 (R2年.10)	今回報告 (R3年.1)	変動額
表層TypeA	11,000	11,000	0	11,600	11,600	0	11,600	11,600	0	11,550	11,550	0
表層TypeA②	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
表層TypeG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基層	10,750	10,750	0	11,250	11,250	0	11,250	11,250	0	11,200	11,200	0
基層②	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
As安定	10,200	10,200	0	10,600	10,600	0	10,600	10,600	0	10,600	10,600	0
As安定②	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
As安定③	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
高機能Ⅰ型① 空隙率20%	14,600	14,600	0	15,350	15,350	0	15,350	15,350	0	15,350	15,350	0
高機能Ⅰ型② 空隙率17%	14,400	14,400	0	15,150	15,150	0	15,150	15,150	0	15,150	15,150	0
SMA(13mm)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SMA(5mm)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SMA(20mm)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
高機能Ⅱ型	14,500	14,500	0	15,000	15,000	0	15,000	15,000	0	15,000	15,000	0
高機能Ⅱ型②	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
半たわみ用合材	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FB13	15,600	15,600	0	16,200	16,200	0	16,200	16,200	0	16,200	16,200	0
※夜間は500円/t加算				※夜間は500円/t加算			※夜間は500円/t加算			※夜間は500円/t加算		

西日本高速道路株式会社規格生アスファルト合材現場持込価格集計表（単位：円／t）

配合⑩-1

	長崎自動車道(嬉野～長崎)					
	長崎多良見～長崎芒塚			長崎芒塚～長崎		
	前回報告 (R2年.10)	今回報告 (R3年.1)	変動額	前回報告 (R2年.10)	今回報告 (R3年.1)	変動額
表層TypeA	11,550	11,550	0	11,550	11,550	0
表層TypeA②	-	-	-	-	-	-
表層TypeG	-	-	-	-	-	-
基層	11,200	11,200	0	11,200	11,200	0
基層②	-	-	-	-	-	-
As安定	10,600	10,600	0	10,600	10,600	0
As安定②	-	-	-	-	-	-
As安定③	-	-	-	-	-	-
高機能Ⅰ型① 空隙率20%	15,350	15,350	0	15,350	15,350	0
高機能Ⅰ型② 空隙率17%	15,150	15,150	0	15,150	15,150	0
SMA(13mm)	-	-	-	-	-	-
SMA(5mm)	-	-	-	-	-	-
SMA(20mm)	-	-	-	-	-	-
高機能Ⅱ型	15,000	15,000	0	15,000	15,000	0
高機能Ⅱ型②	-	-	-	-	-	-
半たわみ用合材	-	-	-	-	-	-
FB13	16,200	16,200	0	16,200	16,200	0

※夜間は500円/t加算

※夜間は500円/t加算

配合⑩-1

	長崎バイパス											
	起点～古賀市布			古賀市布～間ノ瀬			間ノ瀬～川平			川平～昭和町・西山ダム方面		
	前回報告 (R2年.10)	今回報告 (R3年.1)	変動額	前回報告 (R2年.10)	今回報告 (R3年.1)	変動額	前回報告 (R2年.10)	今回報告 (R3年.1)	変動額	前回報告 (R2年.10)	今回報告 (R3年.1)	変動額
表層TypeA	12,150	12,150	0	12,150	12,150	0	12,150	12,150	0	12,150	12,150	0
表層TypeA②	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
表層TypeG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基層	11,800	11,800	0	11,800	11,800	0	11,800	11,800	0	11,800	11,800	0
基層②	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
As安定	11,200	11,200	0	11,200	11,200	0	11,200	11,200	0	11,200	11,200	0
As安定②	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
As安定③	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
高機能Ⅰ型① 空隙率20%	15,550	15,550	0	15,550	15,550	0	15,550	15,550	0	15,550	15,550	0
高機能Ⅰ型② 空隙率17%	15,350	15,350	0	15,350	15,350	0	15,350	15,350	0	15,350	15,350	0
SMA(13mm)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SMA(5mm)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SMA(20mm)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
高機能Ⅱ型	15,600	15,600	0	15,600	15,600	0	15,600	15,600	0	15,600	15,600	0
高機能Ⅱ型②	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
半たわみ用合材	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FB13	16,800	16,800	0	16,800	16,800	0	16,800	16,800	0	16,800	16,800	0
※夜間は500円/t加算				※夜間は500円/t加算			※夜間は500円/t加算			※夜間は500円/t加算		

配合⑩-2

	西九州自動車道(武雄JCT～佐世保みなど)														
	武雄JCT～武雄南			武雄南～波佐見有田			波佐見有田～佐世保三川内			佐世保三川内～佐世保大塔			佐世保大塔～佐世保みなど		
	前回報告 (R2年.10)	今回報告 (R3年.1)	変動額	前回報告 (R2年.10)	今回報告 (R3年.1)	変動額	前回報告 (R2年.10)	今回報告 (R3年.1)	変動額	前回報告 (R2年.10)	今回報告 (R3年.1)	変動額	前回報告 (R2年.10)	今回報告 (R3年.1)	変動額
表層TypeA①	11,250	11,250	0	11,250	11,250	0	11,500	11,500	0	11,600	11,600	0	11,600	11,600	0
表層TypeA②	13,050	13,050	0	13,050	13,050	0	13,300	13,300	0	13,400	13,400	0	13,400	13,400	0
表層TypeG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基層①	11,050	11,050	0	11,050	11,050	0	11,350	11,350	0	11,450	11,450	0	11,450	11,450	0
基層②	12,850	12,850	0	12,850	12,850	0	13,150	13,150	0	13,250	13,250	0	13,250	13,250	0
As安定	10,300	10,300	0	10,300	10,300	0	10,500	10,500	0	10,600	10,600	0	10,600	10,600	0
As安定②	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
As安定③	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
高機能Ⅰ型	14,050	14,050	0	14,050	14,050	0	14,700	14,700	0	15,000	15,000	0	15,000	15,000	0
高機能Ⅰ型②	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SMA(13mm)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SMA(5mm)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SMA(20mm)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
高機能Ⅱ型	14,750	14,750	0	14,750	14,750	0	15,000	15,000	0	15,100	15,100	0	15,100	15,100	0
高機能Ⅱ型②	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
半たわみ用合材	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FB13	15,750	15,750	0	15,750	15,750	0	15,900	15,900	0	16,000	16,000	0	16,000	16,000	0
	※夜間は500円/t加算			※夜間は500円/t加算			※夜間は500円/t加算			※夜間は500円/t加算			※夜間は500円/t加算		

西日本高速道路株式会社規格生アスファルト合材現場持込価格集計表（単位：円／t）

配合⑪

	長崎自動車道(鳥栖～東背振)		
	鳥栖～東背振		
	前回報告 (R2年.10)	今回報告 (R3年.1)	変動額
表層TypeA①	11,100	11,100	0
表層TypeA②	12,950	12,950	0
表層TypeG	-	-	-
基層①	10,650	10,650	0
基層②	12,450	12,450	0
基層	-	-	-
As安定	10,300	10,300	0
As安定②	-	-	-
As安定③	-	-	-
高機能Ⅰ型	14,350	14,350	0
高機能Ⅰ型②	-	-	-
SMA(13mm)	-	-	-
SMA(5mm)	-	-	-
SMA(20mm)	-	-	-
高機能Ⅱ型	14,700	14,700	0
高機能Ⅱ型②	-	-	-
半たわみ用合材	10,050	10,050	0
FB13	14,800	14,800	0

※夜間は500円/t加算

西日本高速道路株式会社規格生アスファルト合材現場持込価格集計表（単位：円／t）

配合⑫

	長崎自動車道(東背振～嬉野)														
	東背振～佐賀大和			佐賀大和～多久			多久～武雄北方			武雄北方～武雄JCT			武雄JCT～嬉野		
	前回報告 (R2年.10)	今回報告 (R3年.1)	変動額	前回報告 (R2年.10)	今回報告 (R3年.1)	変動額	前回報告 (R2年.10)	今回報告 (R3年.1)	変動額	前回報告 (R2年.10)	今回報告 (R3年.1)	変動額	前回報告 (R2年.10)	今回報告 (R3年.1)	変動額
表層TypeA①	11,350	11,350	0	11,250	11,250	0	11,250	11,250	0	11,200	11,200	0	11,200	11,200	0
表層TypeA②	13,150	13,150	0	13,050	13,050	0	13,050	13,050	0	13,000	13,000	0	13,000	13,000	0
表層TypeG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基層①	11,250	11,250	0	11,150	11,150	0	11,150	11,150	0	11,100	11,100	0	11,100	11,100	0
基層②	13,050	13,050	0	12,950	12,950	0	12,950	12,950	0	12,900	12,900	0	12,900	12,900	0
As安定	10,400	10,400	0	10,300	10,300	0	10,300	10,300	0	10,300	10,300	0	10,300	10,300	0
As安定②	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
As安定③	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
高機能Ⅰ型	14,250	14,250	0	14,200	14,200	0	14,200	14,200	0	14,200	14,200	0	14,200	14,200	0
高機能Ⅰ型②	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SMA(13mm)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SMA(5mm)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SMA(20mm)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
高機能Ⅱ型	14,850	14,850	0	14,750	14,750	0	14,750	14,750	0	14,750	14,750	0	14,750	14,750	0
高機能Ⅱ型②	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
半たわみ用合材	10,350	10,350	0	10,250	10,250	0	10,250	10,250	0	10,200	10,200	0	10,200	10,200	0
FB13	15,750	15,750	0	15,700	15,700	0	15,700	15,700	0	15,700	15,700	0	15,700	15,700	0
	※夜間は500円/t加算			※夜間は500円/t加算			※夜間は500円/t加算			※夜間は500円/t加算			※夜間は500円/t加算		

調査基準号：積算資料令和3年1月号時点

配合⑬

	大分自動車道(日田～湯布院)											
	日田～天瀬高塚			天瀬高塚～玖珠			玖珠～九重			九重～湯布院		
	前回報告 (R2年.10)	今回報告 (R3年.1)	変動額	前回報告 (R2年.10)	今回報告 (R3年.1)	変動額	前回報告 (R2年.10)	今回報告 (R3年.1)	変動額	前回報告 (R2年.10)	今回報告 (R3年.1)	変動額
表層TypeA	11,550	11,550	0	12,050	12,050	0	12,000	12,000	0	12,000	12,000	0
表層TypeA②	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
表層TypeG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基層	11,350	11,350	0	11,850	11,850	0	11,850	11,850	0	11,850	11,850	0
基層②	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
As安定	10,700	10,700	0	11,200	11,200	0	11,200	11,200	0	11,200	11,200	0
As安定②	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
As安定③	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
高機能Ⅰ型	15,000	15,000	0	15,500	15,500	0	15,500	15,500	0	15,500	15,500	0
高機能Ⅰ型②	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SMA(13mm)	15,400	15,400	0	15,900	15,900	0	15,900	15,900	0	15,900	15,900	0
SMA(5mm)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SMA(20mm)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
高機能Ⅱ型	14,900	14,900	0	15,400	15,400	0	15,400	15,400	0	15,400	15,400	0
高機能Ⅱ型②	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
半たわみ用合材	10,300	10,300	0	10,800	10,800	0	10,800	10,800	0	10,800	10,800	0
FB13	15,900	15,900	0	16,400	16,400	0	16,400	16,400	0	16,400	16,400	0
※夜間は300円/t加算				※夜間は300円/t加算			※夜間は300円/t加算			※夜間は300円/t加算		

西日本高速道路株式会社規格生アスファルト合材現場持込価格集計表（単位：円／t）

配合⑭

	大分自動車道(湯布院～大分米良)、日出バイパス(速見～日出)											
	湯布院～別府(日出JCT～速見、日出バイパス速見～日出)			別府～大分			大分～大分光吉			大分光吉～大分米良		
	前回報告 (R2年.10)	今回報告 (R3年.1)	変動額	前回報告 (R2年.10)	今回報告 (R3年.1)	変動額	前回報告 (R2年.10)	今回報告 (R3年.1)	変動額	前回報告 (R2年.10)	今回報告 (R3年.1)	変動額
表層TypeA	11,900	11,900	0	11,500	11,500	0	11,300	11,300	0	11,300	11,300	0
表層TypeA②	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
表層TypeG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基層	11,700	11,700	0	11,300	11,300	0	11,100	11,100	0	11,100	11,100	0
基層②	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
As安定	11,100	11,100	0	10,700	10,700	0	10,500	10,500	0	10,500	10,500	0
As安定②	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
As安定③	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
高機能Ⅰ型	15,500	15,500	0	15,000	15,000	0	14,800	14,800	0	14,800	14,800	0
高機能Ⅰ型②	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SMA(13mm)	15,500	15,500	0	15,100	15,100	0	14,900	14,900	0	14,900	14,900	0
SMA(5mm)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SMA(20mm)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
高機能Ⅱ型	15,300	15,300	0	14,900	14,900	0	14,700	14,700	0	14,700	14,700	0
高機能Ⅱ型②	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
半たわみ用合材	10,700	10,700	0	10,300	10,300	0	10,100	10,100	0	10,100	10,100	0
FB13	16,000	16,000	0	15,600	15,600	0	15,400	15,400	0	15,400	15,400	0
※夜間は300円/t加算			※夜間は300円/t加算			※夜間は300円/t加算			※夜間は300円/t加算			

調査基準号:積算資料令和3年1月号時点

西日本高速道路株式会社規格生アスファルト合材現場持込価格集計表（単位：円／t）

配合⑭

	東九州自動車道(大分米良～佐伯)											
	大分米良～大分宮河内			大分宮河内～臼杵			臼杵～津久見			津久見～佐伯		
	前回報告 (R2年.10)	今回報告 (R3年.1)	変動額	前回報告 (R2年.10)	今回報告 (R3年.1)	変動額	前回報告 (R2年.10)	今回報告 (R3年.1)	変動額	前回報告 (R2年.10)	今回報告 (R3年.1)	変動額
表層TypeA	11,300	11,300	0	11,600	11,600	0	11,600	11,600	0	12,200	12,200	0
表層TypeA②	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
表層TypeG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基層	11,100	11,100	0	11,400	11,400	0	11,400	11,400	0	12,000	12,000	0
基層②	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
As安定	10,500	10,500	0	10,800	10,800	0	10,800	10,800	0	11,400	11,400	0
As安定②	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
As安定③	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
高機能Ⅰ型	14,800	14,800	0	15,100	15,100	0	15,100	15,100	0	15,700	15,700	0
高機能Ⅰ型②	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SMA(13mm)	14,900	14,900	0	15,200	15,200	0	15,200	15,200	0	15,800	15,800	0
SMA(5mm)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SMA(20mm)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
高機能Ⅱ型	14,700	14,700	0	15,000	15,000	0	15,000	15,000	0	15,600	15,600	0
高機能Ⅱ型②	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
半たわみ用合材	10,100	10,100	0	10,400	10,400	0	10,400	10,400	0	11,000	11,000	0
FB13	15,400	15,400	0	15,700	15,700	0	15,700	15,700	0	16,300	16,300	0
	※夜間は300円/t加算			※夜間は300円/t加算			※夜間は300円/t加算			※夜間は300円/t加算		

調査基準号：積算資料令和3年1月号時点

配合⑮

	宇佐別府道路(速見～中津)														
	速見～大分農業文化公園			大分農業文化公園～安心院			安心院～院内			院内～宇佐			宇佐～中津		
	前回報告 (R2年.10)	今回報告 (R3年.1)	変動額	前回報告 (R2年.10)	今回報告 (R3年.1)	変動額	前回報告 (R2年.10)	今回報告 (R3年.1)	変動額	前回報告 (R2年.10)	今回報告 (R3年.1)	変動額	前回報告 (R2年.10)	今回報告 (R3年.1)	変動額
表層TypeA	11,900	11,900	0	11,600	11,600	0	11,600	11,600	0	11,600	11,600	0	11,600	11,600	0
表層TypeA②	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
表層TypeG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基層	11,700	11,700	0	11,400	11,400	0	11,400	11,400	0	11,400	11,400	0	11,400	11,400	0
基層②	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
As安定	11,100	11,100	0	10,800	10,800	0	10,800	10,800	0	10,800	10,800	0	10,800	10,800	0
As安定②	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
As安定③	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
高機能Ⅰ型	15,500	15,500	0	15,200	15,200	0	15,200	15,200	0	15,200	15,200	0	15,200	15,200	0
高機能Ⅰ型②	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SMA(13mm)	15,500	15,500	0	15,200	15,200	0	15,200	15,200	0	15,200	15,200	0	15,200	15,200	0
SMA(5mm)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SMA(20mm)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
高機能Ⅱ型	15,300	15,300	0	15,000	15,000	0	15,000	15,000	0	15,000	15,000	0	15,000	15,000	0
高機能Ⅱ型②	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
半たわみ用合材	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FB13	16,000	16,000	0	15,700	15,700	0	15,700	15,700	0	15,700	15,700	0	15,700	15,700	0
	※夜間は300円/t加算			※夜間は300円/t加算			※夜間は300円/t加算			※夜間は300円/t加算			※夜間は300円/t加算		

配合⑯

	沖縄自動車道(那覇～許田)														
	那覇～西原			西原～北中城			北中城～沖縄南			沖縄南～沖縄北			沖縄北～石川		
	前回報告 (R2年.10)	今回報告 (R3年.1)	変動額	前回報告 (R2年.10)	今回報告 (R3年.1)	変動額	前回報告 (R2年.10)	今回報告 (R3年.1)	変動額	前回報告 (R2年.10)	今回報告 (R3年.1)	変動額	前回報告 (R2年.10)	今回報告 (R3年.1)	変動額
表層TypeA砂岩	18,100	18,100	0	18,000	18,000	0	17,900	17,900	0	17,900	17,900	0	17,900	17,900	0
基層レベリング石灰岩	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
表層TypeG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基層 砂岩	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基層 石灰岩	12,200	12,200	0	12,100	12,100	0	12,000	12,000	0	12,000	12,000	0	12,000	12,000	0
As安定 砂岩	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
As安定 石灰岩	11,250	11,250	0	11,150	11,150	0	11,050	11,050	0	11,050	11,050	0	11,050	11,050	0
As安定③	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
高機能Ⅰ型 砂岩	28,000	28,000	0	27,900	27,900	0	27,800	27,800	0	27,800	27,800	0	27,800	27,800	0
高機能Ⅰ型 石灰岩	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SMA(13mm)	19,700	19,700	0	19,600	19,600	0	19,500	19,500	0	19,500	19,500	0	19,500	19,500	0
SMA(13mm) 石灰岩	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SMA(20mm)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
高機能Ⅱ型 砂岩	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
高機能Ⅱ型②	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
半たわみ用合材	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FB13 石灰岩	20,250	20,250	0	20,150	20,150	0	20,050	20,050	0	20,050	20,050	0	20,050	20,050	0
※夜間は500円/t加算				※夜間は500円/t加算				※夜間は500円/t加算				※夜間は500円/t加算			

西日本高速道路株式会社規格生アスファルト合材現場持込価格集計表（単位：円／t）

	沖縄自動車道(那覇～許田)											
	石川～屋嘉			屋嘉～金武			金武～宜野座			宜野座～許田		
	前回報告 (R2年.10)	今回報告 (R3年.1)	変動額	前回報告 (R2年.10)	今回報告 (R3年.1)	変動額	前回報告 (R2年.10)	今回報告 (R3年.1)	変動額	前回報告 (R2年.10)	今回報告 (R3年.1)	変動額
表層TypeA砂岩	17,800	17,800	0	17,800	17,800	0	17,800	17,800	0	18,100	18,100	0
基層レベリング石灰岩	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
表層TypeG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基層 砂岩	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基層 石灰岩	11,900	11,900	0	11,900	11,900	0	11,900	11,900	0	12,200	12,200	0
As安定 砂岩	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
As安定 石灰岩	10,950	10,950	0	10,950	10,950	0	10,950	10,950	0	11,250	11,250	0
As安定③	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
高機能Ⅰ型 砂岩	27,700	27,700	0	27,700	27,700	0	27,700	27,700	0	28,000	28,000	0
高機能Ⅰ型 石灰岩	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SMA(13mm)	19,400	19,400	0	19,400	19,400	0	19,400	19,400	0	19,700	19,700	0
SMA(13mm) 石灰岩	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SMA(20mm)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
高機能Ⅱ型 砂岩	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
高機能Ⅱ型②	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
半たわみ用合材	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FB13 石灰岩	19,950	19,950	0	19,950	19,950	0	19,950	19,950	0	20,250	20,250	0
※夜間は500円/t加算				※夜間は500円/t加算			※夜間は500円/t加算			※夜間は500円/t加算		

＜剥離防止剤の数値は、アス量の0.3%＞

北九州（高）下関

道路名 関門橋（下関～門司）、関門トンネル、九州自動車道（門司～小倉東）											
種別	規格	表層TypeA①	表層TypeA②	高機能Ⅰ型	高機能Ⅱ型	基層①	基層②	As安定	FB13	半たわみ用合材	SMA13
砕石4号	40～20							28.3			
砕石5号	20～13					21.8	21.8	15.5			
砕石6号	13～5	37.0	37.0	82.7	65.0	25.5	25.5	17.5	25.0	84.5	58.6
砕石7号	5～2.5	24.0	24.0		10.0	11.3	11.3	12.8	21.5		8.5
スクリーンダース						3.2	3.2	4.7	17.5		
粗砂		24.0	24.0	8.5	10.3	21.2	21.2	7.3	15.0	11.0	11.0
細砂		8.0	8.0	3.7	3.0	11.8	11.8	8.7	16.5		10.1
石粉		7.0	7.0	5.1	11.7	5.2	5.2	5.2	4.5	4.5	11.8
ストリートスファルト	60～80	4.6				4.6		3.6		3.4	
高粘度バインダー				4.7							
改質アスファルト一般用			4.6		5.5		4.6		6.0		5.3
はく離防止剤		0.0138				0.0138					
		100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

SMA13：植物繊維0.3%を含まない。

配合②

北九州（高）

道路名 九州自動車道（小倉東～福岡）、東九州自動車道（北九州JCT～苅田北九州空港）													
種別	規格	表層TypeA	表層TypeA2	高機能Ⅰ型	高機能Ⅱ型	基層①	基層②	As安定	大粒径混合物	厚層用混合物	FB13	半たわみ用合材	SMA13
砕石4号	40～20							28.3	23.5	14.7			
砕石5号	20～13					21.7	21.7	15.5	15.3	16.7			
砕石6号	13～5	36.5	36.5	84.0	67.6	22.5	22.5	17.5	21.1	18.4	30.2	84.5	58.6
砕石7号	5～2.5	18.0	18.0		8.1	13.8	13.8	12.8	13.5	16.7	21.9		8.5
スクリーニングス								4.7	1.4	4.5			
粗砂		28.0	28.0	4.0	6.1	18.5	18.5	7.3	8.8	14.2	20.1	11.0	11.0
細砂		11.5	11.5	7.0	6.8	18.5	18.5	8.7	11.8	8.3	20.0		10.1
石粉		6.0	6.0	5.0	11.4	5.0	5.0	5.2	4.6	6.5	7.8	4.5	11.8
ストリートアスファルト	60～80	5.1				4.8		3.6				3.4	
高粘度バインダー				4.7									
改質アスファルト一般用			5.1		5.3		4.8		3.9	3.9	5.8		5.3
はく離防止剤		0.0153				0.0144							
		100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

SMA13：植物繊維0.3%を含まない。

配合③

北九州（高）

道路名 東九州自動車道（苅田北九州空港～みやこ豊津、椎田南～中津）、椎田道路（みやこ豊津～椎田南）												
種別	規格	表層TypeA①	表層TypeA②	高機能Ⅰ型	高機能Ⅱ型	基層①	基層②	As安定	大粒径混合物	厚層用混合物	FB13	半たわみ用合材
砕石4号	40～20							28.3	23.5	14.7		
砕石5号	20～13					21.7	21.7	15.5	15.3	16.7		
砕石6号	13～5	37.0	37.0	84.0	67.6	22.5	22.5	17.5	21.1	18.4	30.2	84.5
砕石7号	5～2.5	19.0	19.0		8.1	13.8	13.8	12.8	13.5	16.7	21.9	
スクリーニングス								4.7	1.4	4.5		
粗砂		21.0	21.0	4.0	6.1	18.5	18.5	7.3	8.8	14.2	20.1	11.0
細砂		16.0	16.0	7.0	6.8	18.5	18.5	8.7	11.8	8.3	20.0	
石粉		7.0	7.0	5.0	11.4	5.0	5.0	5.2	4.6	6.5	7.8	4.5
ストリートスファルト	60～80	5.2				4.8		3.6				3.4
高粘度バインダー				4.7								
改質アスファルト一般用			5.2		5.3		4.8		3.9	3.9	5.8	
はく離防止剤		0.0156				0.0144						
		100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

配合④

久留米（管）

[道路名] 九州自動車道（福岡～みやま柳川）、大分自動車道（鳥栖～日田）													
種別	規格	表層TypeA①	表層TypeA②	高機能Ⅰ型	高機能Ⅱ型	基層①	基層②	基層（中温化）	As安定①	As安定②	厚層施工用混合物	FB13	半たわみ用合材
砕石4号	40～20								29.2	30.0	12.0		
砕石5号	20～13					23.0	20.5	19.0	10.5	15.0	18.0		
砕石6号	13～5	37.8	37.8	84.1	67.5	21.0	24.0	29.7	21.1	21.0	22.0	32.0	80.0
砕石7号	5～2.5	18.0	18.0		7.0	12.0	12.5	12.8	13.1	13.0	14.0	16.0	6.0
スクリーニングス						21.0	12.5			7.0	14.0	14.0	
粗砂		18.8	18.8		8.0		15.0	20.1	14.4	7.0	14.0	17.0	9.0
細砂		18.8	18.8	10.5	6.0	18.0	12.0	13.7	7.1			14.0	
石粉		6.6	6.6	5.4	11.5	5.0	3.5	4.7	4.6	7.0	6.0	7.0	5.0
ストリートアスファルト	60～80	5.0				4.9		4.7	3.8				3.3
高粘度バインダー				4.6									
中温化剤								0.141					
改質アスファルト一般用			5.0		5.1		4.6			3.8	4.0	5.8	
はく離防止剤		0.015				0.0147		0.0141					
		100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

配合⑤

熊本（高）

道路名 九州自動車道（みやま柳川～八代）											
種別	規格	表層TypeA	高機能Ⅰ型	高機能Ⅱ型	基層	As安定	FB13	半たわみ用合材	SMA13		
砕石4号	40～20					31.0					
砕石5号	20～13				22.1	17.5					
砕石6号	13～5	36.0	86.4	67.8	23.6	17.4	30.7	88.1	54.7		
砕石7号	5～2.5	22.0		7.1	14.5	9.6	20.4		13.4		
スクリーンダース											
粗砂		23.0	8.9	7.2	25.9	9.9	21.0	8.1	10.2		
細砂		13.2		7.5	9.6	9.8	21.6		10.4		
石粉		5.8	4.7	10.4	4.3	4.8	6.3	3.8	11.3		
ストリートスファルト	60～80	5.3			5.0	3.8		3.5			
高粘度バインダー			4.5								
改質アスファルト一般用				5.3			6.3				
はく離防止剤		0.0159			0.015				5.6		
		100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00		

SMA13：植物繊維0.3%を含まない。

配合⑥

道路名)九州自動車道(八代～人吉)、南九州自動車道(八代JCT～日奈久)

種別	規格	表層TypeA	高機能Ⅰ型	高機能Ⅱ型	基層	As安定	FB13	SMA13
砕石4号	40～20					27.5		
砕石4号(特)	30～20							
砕石5号	20～13				23.1	20.6		
砕石6号	13～5	35.6	85.4	67.6	22.6	16.1	30.7	58.9
砕石7号	5～2.5	21.6		9.7	15.7	10.9	20.4	11.3
スクリーングス		5.2						
粗砂		15.2	9.9	6.0	23.5	14.4	21.0	12.1
細砂		16.5		6.1	9.8	4.8	21.6	7.3
石粉		5.9	4.7	10.6	5.3	5.7	6.3	10.4
スリート/スファルト	60～80	5.2			4.8	3.7		
高粘度バインダー			4.5					
改質アスファルト一般用				5.3			6.3	5.7
はく離防止剤		0.0156			0.0144			
		100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

SMA13: 植物繊維0.3%を含まない。

熊本(高)

配合⑦

道路名)九州自動車道(人吉～えびの)

種別	規格	表層TypeA	高機能Ⅰ型	高機能Ⅱ型	基層	As安定	FB13	SMA13
C-40-20						27.5		
砕石4号	40～20							
砕石5号	20～13				23.1	20.6		
砕石6号	13～5	37.5	85.4	67.6	22.6	16.1	30.7	58.9
砕石7号	5～2.5	22.0		9.7	15.7	10.9	20.4	11.3
スクリーングス								
粗砂		23.0	9.9	6.0	23.5	14.4	21.0	12.1
細砂		11.5		6.1	9.8	4.8	21.6	7.3
石粉		6.0	4.7	10.6	5.3	5.7	6.3	10.4
スリート/スファルト	60～80	5.5			4.8	3.7		
高粘度バインダー			4.5					
改質アスファルト一般用				5.3			6.3	5.7
はく離防止剤		0.0165			0.0144			
		100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

SMA13: 植物繊維0.3%を含まない。

熊本(高)

配合⑧

道路名)九州自動車道(えびの～栗野)、宮崎自動車道(えびの～宮崎)

種別	規格	表層TypeA	高機能Ⅰ型	高機能Ⅱ型	基層	As安定①	As安定②	FB13	半たわみ用合計
砕石4号	40～20					26.5	26.5		
砕石5号	20～13				19.0	16.5	16.5		
砕石6号	13～5	37.0	84.5	66.0	21.5	21.0	21.0	32.0	87.0
砕石7号	5～2.5	19.0		10.0	17.5	9.5	9.5	18.5	
クラッシャーラン	C40								
スクリーングス									
粗砂		18.5	10.0	12.0	21.5	12.0	12.0	13.0	9.0
細砂									
砕砂		19.5			15.0	8.5	8.5	30.0	
石粉		6.0	5.5	12.0	5.5	6.0	6.0	6.5	4.0
スリート/スファルト	60～80	5.5			5.0	4.0	4.0		3.8
高粘度バインダー			4.8						
改質アスファルト一般用				5.4				6.4	
はく離防止剤		0.0165			0.015	0.0120			
		100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

はく離防止剤あり はく離防止剤なし

宮崎(高)

配合⑨-1

道路名)東九州自動車道(清武JCT～門川)

種別	規格	表層TypeA	高機能Ⅰ型	高機能Ⅱ型	基層	As安定	FB13	半たわみ用合計
砕石4号	40～20					26.0		
砕石5号	20～13				19.0	16.5		
砕石6号	13～5	38.7	84.5	64.6	21.5	22.5	37.0	87.0
砕石7号	5～2.5	17.0		11.8	17.5	7.5	17.5	
クラッシャーラン	C40							
スクリーングス								
粗砂		17.5	10.0		21.5	12.5		9.0
細砂		5.0		12.1			9.5	
砕砂		15.8			15.0	9.0	29.0	
石粉		6.0	5.5	11.5	5.5	6.0	7.0	4.0
スリート/スファルト	60～80	5.5			5.0	4.0		3.8
高粘度バインダー			4.8					
改質アスファルト一般用				5.3			6.1	
はく離防止剤		0.0165			0.015			
		100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

宮崎(高)

配合④-2

道路名) 延岡南道路(起点～終点)

種別	規格	表層TypeA	高機能Ⅰ型	高機能Ⅱ型	基層	As安定①	As安定②	FB13
砕石4号	40～20					26.0	26.0	
砕石5号	20～13				21.0	16.5	16.5	
砕石6号	13～5	38.7	83.8	72.0	24.5	22.5	22.5	37.0
砕石7号	5～2.5	17.0		2.5	10.7	7.5	7.5	17.5
クラッシャーラン	C4.0							
スクリーニングス				6.5				
粗砂		17.5	11.2		18.0	12.5	12.5	
細砂		5.0		7.0	5.3			9.5
砕砂		15.8			15.5	9.0	9.0	29.0
石粉		6.0	5.0	12.0	5.0	6.0	6.0	7.0
ストリートスファルト	60～80	5.5			5.2	4.0	4.0	
高粘度バインダー			4.9					
改質アスファルト一般用				5.7				6.1
はく離防止剤		0.0165			0.0156	0.0120		
		100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

はく離防止剤あり はく離防止剤なし

宮崎(高) 延岡

配合④

道路名) 九州自動車道(栗野～鹿児島)、準入道路(加治木～準入東)、南九州自動車道(市来～鹿児島西)、東九州自動車道(末吉財部～準入東)

種別	規格	表層TypeA	高機能Ⅰ型	高機能Ⅱ型	基層	As安定①	As安定②	FB13	半たわみ用合材
砕石4号	40～20					26.5	26.5		
砕石5号	20～13				22.9	16.0	16.0		
砕石6号	13～5	37.0	84.3	67.5	21.1	20.0	20.0	32.7	86.8
砕石7号	5～2.5	19.0		8.0	15.7	10.5	10.5	18.3	
スクリーニングス		28.0							
粗砂									
砕砂				4.5	24.6	13.5	13.5	28.7	
細砂		11.0	10.7	8.5	11.3	8.0	8.0	14.3	9.2
石粉		5.0	5.0	11.5	4.4	5.5	5.5	6.0	4.0
ストリートスファルト	60～80	5.5			5.1	4.0	4.0		3.6
高粘度バインダー			4.8						
改質アスファルト一般用				5.4				6.4	
はく離防止剤		0.0165			0.0153	0.0120			
		100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

はく離防止剤あり はく離防止剤なし

鹿児島(高)

配合④-1

道路名) 長崎自動車道(嬉野～長崎)、長崎バイパス

種別	規格	表層TypeA	高機能Ⅰ型①	高機能Ⅱ型②	高機能Ⅱ型	基層	As安定	FB13
砕石4号	40～20						30.0	
砕石5号	20～13					24.0	14.5	
砕石6号	13～5	39.0	84.0	80.5	69.5	22.0	19.0	32.0
砕石7号	5～2.5	19.0			5.0	12.0	11.5	18.0
スクリーニングス								
砕砂								
粗砂		28.5	11.0		9.0	29.0	11.5	
中目砂				14.5				33.0
細砂		7.0			5.5	8.0	7.5	9.5
石粉		6.5	5.0	5.0	11.0	5.0	6.0	7.5
ストリートスファルト	60～80	5.3				5.0	4.0	
改質アスファルト一般用					5.6			6.2
高粘度バインダー			5.0	4.8				
はく離防止剤		0.0159				0.015		
		100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

空疎率20% 空疎率17%

長崎(高)

配合④-2

道路名) 西九州自動車道(武雄JCT～佐世保みなと)

種別	規格	表層TypeA①	表層TypeA②	高機能Ⅰ型	高機能Ⅱ型	基層①	基層②	As安定	FB13
砕石4号	40～20							14.0	
砕石5号	20～13					20.0	20.0	28.0	
砕石6号	13～5	37.4	37.4	82.5	68.0	26.0	26.0	22.5	37.0
砕石7号	5～2.5	18.0	18.0		8.0	10.0	10.0	8.0	17.5
スクリーニングス									
粗砂		19.3	19.3			19.5	19.5	11.0	29.0
細砂		19.3	19.3	12.5	12.0	19.5	19.5	11.0	9.5
石粉		6.0	6.0	5.0	12.0	5.0	5.0	5.5	7.0
ストリートスファルト	60～80	5.0				4.9		3.7	
高粘度バインダー				4.5					
改質アスファルト一般用			5.0		5.5		4.9		6.1
改質アスファルト									
はく離防止剤		0.015				0.0147			
		100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

佐賀(高)

配合④

道路名) 長崎自動車道(鳥栖～東脊振)

種別	規格	表層TypeA①	表層TypeA②	高機能Ⅰ型	高機能Ⅱ型	基層①	基層②	As安定	FB13	半たわみ用合材
砕石4号	40～20							29.2		
砕石5号	20～13					21.5	19.0	10.5		
砕石6号	13～5	37.8	37.8	84.1	69.0	24.8	29.7	21.1	32.6	80.0
砕石7号	5～2.5	18.0	18.0		8.0	10.6	12.8	13.1	18.7	6.0
スクリーニングス										
粗砂		18.8	18.8		5.0	25.7	20.1	14.4	27.8	9.0
細砂		18.8	18.8	10.5	7.0	12.7	13.7	7.1	13.3	
石粉		6.6	6.6	5.4	11.0	4.7	4.7	4.6	7.6	5.0
ストリートスファルト	60～80	5.0				4.8		3.8		3.3
高粘度バインダー				4.6						
改質アスファルト一般用			5.0		5.3		4.7		5.6	
はく離防止剤		0.015				0.0144				
		100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

久留米(高)

配合④

道路名) 長崎自動車道 (東青振～嬉野)

種別	規格	表層TypeA①	表層TypeA②	高機能Ⅰ型	高機能Ⅱ型	基層①	基層②	As安定	FB13	半たわみ用合計
砕石 4号	40～20							14.0		
砕石 5号	20～13					20.0	20.0	28.0		
砕石 6号	13～5	37.4	37.4	82.5	68.0	26.0	26.0	22.5	37.0	86.2
砕石 7号	5～2.5	18.0	18.0		8.0	10.0	10.0	8.0	17.5	
スクリーニングス										
粗砂		19.3	19.3			19.5	19.5	11.0	29.0	9.3
細砂		19.3	19.3	12.5	12.0	19.5	19.5	11.0	9.5	
石粉		6.0	6.0	5.0	12.0	5.0	5.0	5.5	7.0	4.5
ストリートスファルト	60～80	5.0				4.9		3.7		3.6
高粘度バインダー				4.5						
改質アスファルト一般用			5.00		5.5		4.9		6.1	
改質アスファルト										
はく離防止剤		0.015				0.0147				
		100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

佐賀 (高)

配合④

道路名) 大分自動車道 (日田～湯布院)

種別	規格	表層TypeA	高機能Ⅰ型	高機能Ⅱ型	基層	As安定	SMA (13mm)	FB13	半たわみ用合計
砕石 4号	40～20					28.0			
砕石 5号	20～13				22.2	17.0			
砕石 6号	13～5	35.3	82.2	66.0	22.7	18.0	52.0	30.5	85.6
砕石 7号	5～2.5	22.9		8.5	10.5	10.0	16.0	20.0	
スクリーニングス									
砕砂									
粗砂		22.0		5.9	26.8	10.5	10.8	21.2	10.0
細砂		14.0	12.9	8.8	13.2	10.5	10.8	21.2	
石粉		5.8	4.9	10.8	4.6	6.0	10.4	7.1	4.4
ストリートスファルト	60～80	5.1			5.0	3.8			3.8
高粘度バインダー			4.9						
改質アスファルト一般用				5.5			5.7	6.0	
はく離防止剤		0.0153			0.015				
		100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

大分 (高)

配合④

道路名) 大分自動車道 (湯布院～大分米良、日出JCT～速見)、東九州道 (大分米良～佐伯)、日出バイパス (速見～日出)

種別	規格	表層TypeA	高機能Ⅰ型	高機能Ⅱ型	基層	As安定	SMA (13mm)	FB13	半たわみ用合計
砕石 4号	40～20					28.0			
砕石 5号	20～13				22.2	17.0			
砕石 6号	13～5	35.3	82.2	66.0	22.7	18.0	52.0	30.5	85.6
砕石 7号	5～2.5	22.9		8.5	10.5	10.0	16.0	20.0	
スクリーニングス									
砕砂									
粗砂		22.0		5.9	26.8	10.5	10.8	21.2	10.0
細砂		14.0	12.9	8.8	13.2	10.5	10.8	21.2	
石粉		5.8	4.9	10.8	4.6	6.0	10.4	7.1	4.4
ストリートスファルト	60～80	5.1			5.0	3.8			3.8
高粘度バインダー			4.9						
改質アスファルト一般用				5.5			5.7	6.0	
はく離防止剤		0.0153			0.015				
		100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

大分 (高)

配合④

道路名) 宇佐別府道路 (速見～中津)

種別	規格	表層TypeA	高機能Ⅰ型	高機能Ⅱ型	基層	As安定	SMA (13mm)	FB13
砕石 4号	40～20					28.0		
砕石 5号	20～13				22.2	17.0		
砕石 6号	13～5	35.3	82.2	66.0	22.7	18.0	52.0	30.5
砕石 7号	5～2.5	22.9		8.5	10.5	10.0	16.0	20.0
スクリーニングス								
砕砂								
粗砂		22.0		5.9	26.8	10.5	10.8	21.2
細砂		14.0	12.9	8.8	13.2	10.5	10.8	21.2
石粉		5.8	4.9	10.8	4.6	6.0	10.4	7.1
ストリートスファルト	60～80	5.1			5.0	3.8		
高粘度バインダー			4.9					
改質アスファルト一般用				5.5			5.7	6.0
はく離防止剤		0.0153			0.015			
		100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

大分 (高)

配合④

道路名) 沖縄自動車道 (那覇～許田)

(基層は「B」)

種別	規格	表層TypeA	砕石	高機能Ⅰ型	高機能Ⅱ型	F B13	石灰岩	基層	石灰岩	As安定	石灰岩	SMA (13mm)
沖縄産砕石 4号	40～20									29.0		
沖縄産砕石 5号	20～13							20.5		14.0		
沖縄産砕石 6号	13～5					30.5		25.0		21.0		55.0
沖縄産砕石 7号	5～2.5					19.0		13.5		10.0		15.5
北九州産砕石 4号	40～20											
北九州産砕石 5号	20～13											
北九州産砕石 6号	13～5		35.0	85.0								
北九州産砕石 7号	5～2.5		22.0									
スクリーニングス							9.0	8.0		10.5		
砕砂			13.0								11.5	
海砂 (粗砂)		26.0		10.0	37.0		29.5		12.0		10.0	
細砂												
石粉		4.0		5.0	4.5		3.5		3.5		8.0	
ストリートスファルト	60～80	4.985					4.5		3.3			
高粘度バインダー				4.8								
改質Ⅱ型					6.1						5.4	
はく離防止剤		0.0150										
		100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	

沖縄 (管)