入札契約・工事管理等に関する改善と
今後の新たな取組みについて

（２．積算基準の改善に向けた取組み）

令和 ８ 年 ７ 月

西日本高速道路株式会社

みち、ひと･･･未来へ。

NEXCO 西日本

令和８年７月　主な変更内容

赤字：R8.7見直し箇所

P5、6	：	不調の発生状況（R8.3末時点）（R8.7）
P18～23	：	工事の総合評価落札方式の主な改定内容（R8.7）
P29～34	：	工事の総合評価落札方式の改定について（R8.7）
P44	：	施工管理業務の改善に関する取組みについて（面接の実施）（R8.7）
P51	：	施工管理業務業績評価実施要領の改定（R8.7）
P81	：	積算基準の改善に向けた取組み（R8.7）
P83～91	：	積算基準に関する取組み･･･最近の改定状況（R8.7）
P92	：	令和８年７月の改定概要（R8.7）
P96	：	土木工事請負契約における設計変更ガイドラインの改定（R8.7）
P97	：	調査等請負契約における設計変更ガイドラインのの改定（R8.7）
P113	：	施工管理アプリケーションに対応した出来形様式の追加（R8.7）
P115	：	工事変更等検討会の本運用（R8.7）
P145	：	4週8休に伴う各補正係数の改定（R8.7） （R8.7～補正係数を乗じないものとする）

改善と今後の新たな取組み

入札契約・工事(業務)管理等に関する改善・新たな取組み内容は以下のとおりです。

1．入札契約制度等の改善に向けた取組み（P　3～P 79）

2．積算基準の改善に向けた取組み（P 80～P 92）

3．工事(業務)管理に関する改善の取組み（P 93～P129）

4．生産性向上等に向けた取組み（P130～P172）

2 積算基準の改善に向けた取組み

2.積算基準の改善に向けた取組み

（1） 乖離の大きい単価・代価の見直し
（2） 諸経費の改正
（3） 積算基準等の透明性の確保

■最近の改定状況

■令和８年７月の改定状況（土木工事）

■令和８年７月の改定状況（調査等）

2 積算基準の改善に向けた取組み（～R8.7迄を記載）

（1）乖離の大きい単価・代価の見直しに取り組んでいます。【単価・歩掛りの改定】

☛標準歩掛の新設・見直し

☛市場単価方式の適用、標準単価方式の適用

☛実勢価格の適切な反映

・材料単価設定方法の見直し

・小規模工事歩掛り、4車線化・スマートIC土工およびプレキャストC-BOX工歩掛りの制定等

（2）諸経費を改正しました。　【諸経費の改定】

☛土木工事の積算に用いる諸経費（共通仮設費、現場管理費、一般管理費等）の見直し
　また、新たに「新設工事」と「修繕工事」に区分

☛市街地等の施工における共通仮設費及び現場管理費の施工地域の補正の見直し

☛住民環境への配慮や労働者の作業環境等の改善のため、現場環境改善費を新設

☛調査等の積算に用いる諸経費の見直し(土質地質調査、測量業務)

☛現場管理費の算出に用いる率の改定

☛現場環境改善費の算出に用いる率の改定

☛一般管理費率の改定

2 積算基準の改善に向けた取組み（～R8.7迄を記載）

(3)積算基準等の透明性の確保に引続き努めます。

☛積算基準及び積算に用いる単価を公表（刊行物掲載単価を除く）

- 各支社で定期的に調査し定めている「生コンクリート」、「アスファルト混合物」、「セメント」、「骨材」等の材料単価について、該当支社等において公表（閲覧）を開始 （H27.4～）
- 調査等で積算基準がなく、独自の仕様に基づき、見積りにより設定した項目については、当該積算の歩掛りを事前に公表 （H28.7～）、金額の大小によらず公表（H29.7～）
- 当社の積算基準がなく、他の基準類を準用する場合、準用する基準類を公表（R5.7～）
- 間接工事費補正区分を公表、紙閲覧を廃止し、入札情報公開システムにより公表（R6.4～）
- 積算基準等の適用年月を公表（R7.7～）

2 積算基準等に関する取組み･･･最近の改定状況

➢ 労務･資機材、諸経費の主な見直し

工種	主な改定項目	R8	R7	R6	R5	R4	備考
共通	第35編を廃止し、4週8休積算基準として再編			●			
	4週8休区分の改正 （週単位･現場閉所）の導入及び標準化		◆				
	雨休率の制定			●			
	代価表等の追記（積算基準の明確化）			●			
労務･資機材等	設計労務単価、設計技術者単価の改定 （※R2.3, R3.3, R4.3, R5.3, R6.3, R7.3, R8.3）	※	※	※	※	※	
	車扱距離制基本運賃料金の制定			●			
	4週8休補正に伴う労務費、機械経費（賃料）等の補正係数の改正	■	◆				
諸経費	土木工事積算基準における諸経費（現場管理費、一般管理費等）を改定	■				☆	
	現場管理費の算出に用いる率の改定			●			
	4週8休補正に伴う共通仮設費率･現場管理費率の補正係数の改正	■	◆	●			
	現場環境改善費（率計上）から「避暑（熱中症対策）･防寒対策」を切り離し、設計変更により計上		◆				

2　積算基準に関する取組み･･･最近の改定状況

➢ 土工、構造物掘削工、基礎地盤安定工の主な見直し

工種	主な改定項目	R8	R7	R6	R5	R4	備考
土　工	発破関連材料等の改定					☆	
	切土のり面仕上げの施工歩掛の改定（標準単価化）			●			
	ICT土工の積算基準の新規制定			●			
	拡幅土工の廃止		◆				
	道路拡幅土工、スマートIC土工の積算基準の新規制定		◆				
構造物掘削工	発破関連材料等の改定					☆	
	構造物掘削の施工歩掛の改定（標準単価化） （△：人力、●：小規模機械）			●	△		
	構造物基礎材の施工歩掛の改定				△		
	機械規格の一部改定		◆				
	排出ガス対策基準値の改定	■					
基礎地盤安定工	高圧噴射攪拌工の適用範囲追加						
	粉体噴射撹拌工の施工歩掛の改定（標準単価化）				△		
	機械規格の一部改定	■	◆	●			
	スラリー撹拌工の労務編成、日当り標準施工量、諸雑費率等の一部改定		◆				

2　積算基準に関する取組み･･･最近の改定状況

➢ 仮設工、のり面工の主な見直し

工種	主な改定項目	R8	R7	R6	R5	R4	備考
仮設工	鋼製覆工板、敷鉄板及び鋼製山留材工の機械編成の改定				△		
	アースオーガ併用圧入、工事用仮桟橋杭橋脚（ダウンザホールハンマ工法）及び鋼製山留材工の諸雑費率の改定				△		
	適用機種、機械規格の一部改定	■	◆	●			
	鋼矢板打込みの適用工法選定基準の改定		◆				
	油圧圧入引抜工法における日当り標準施工量、諸雑費率の改定		◆				
	大型土のう工の改定（作業区分の追加、設置機械の適用条件の改定）		◆				
	土のう工の改定（製作・積立、撤去の施工歩掛の改定等）	■					
	工事用仮桟橋の施工歩掛および打込み施工能力の改定等	■					
のり面工	大型コンクリートブロック積工の条件区分の改定				△		
	アンカー工、コンクリートブロック積工（大型）、コンクリートブロック張工、裏込め砕石、埋戻しの施工歩掛を一部改定（標準単価化）			●		☆	
	コンクリートブロック張工の機械編成の改定				△		
	裏込め砕石の機械編成の改定				△		
	じゃかご工、ふとんかご工の機械編成の改定				△		
	かご枠工、水抜きボーリング工の新規制定					☆	
	補強土壁工の新規制定				△		
	市場単価の適用範囲及び補正係数の改定			●			
	アンカー工 削孔の改定（単管方式削孔の廃止）			●			

2　積算基準に関する取組み･･･最近の改定状況

➢　用排水工、コンクリート構造物工、PC橋、鋼橋工、支承及び付属物工の主な見直し

工種	主な改定項目	R8	R7	R6	R5	R4	備考
用排水工	遠心力鉄筋コンクリート管、プレストレストコンクリート管の施工歩掛の改定（標準単価化）				△		
	標準単価の補正係数の一部廃止（U型側溝）			●			
	プレキャスト排水構造物の改定（円形水路、油水分離ますの追加）			●			
	円形水路（スリップフォーム）種別の改定			●			
	プレキャスト集水ます工の新規制定	■					
	機械規格の一部改定		◆				
コンクリート構造物工	一般用鉄筋の施工歩掛の改定				△		
	高橋脚用タワークレーン設備の電力消費量を改定				△		
	モルタルの施工歩掛の改定（標準単価化）			●			
	鉄筋工の施工歩掛の改定（市場単価方式⇒積上げ方式へ改定）	■					
	エポキシ樹脂塗装鉄筋運搬費の新規制定	■					
	プレキャストボックスカルバート工の新規制定	■					
	機械規格の一部改定		◆				
PC橋工	波形鋼板溶接接合の板厚係数の改定				△		
	機械規格の一部改定		◆				

2　積算基準に関する取組み･･･最近の改定状況

➢ 基礎杭、トンネル工（変状対策工）の主な見直し

工種	主な改定項目	R8	R7	R6	R5	R4	備考
鋼橋工	鋼材製作の改定（△：施工歩掛、◆：標準工数）		◆		△		
	鋼構造物の輸送費の改定				△		
	運搬費記載内容の変更			●			
	鋼橋の架設の歩掛の一部改定		◆				
支承及び付属物工	ガードレールポスト孔工の施工歩掛を一部廃止				△		
	橋梁検査路のFRP製・アルミニウム合金製の新規制定	■					
基礎杭	場所打ちコンクリート杭（深礎工法）モルタルライニング・ロックボルト工・金網工・鋼製リング支保工の新規制定				△		
	場所打ちコンクリート杭（杭頭処理）の施工歩掛、日当り標準施工量、諸雑費率等の改定及び機械規格の一部改定		◆				
	ロックボルト工の電力消費量の改定				△		
トンネル工	トンネル掘削工の機械編成の改定				△		
	コンクリート吹付工の機械編成の改定				△		
	サイクルタイム及び鋼アーチ支保工の施工歩掛の改定				△		
	内装工視線誘導ラインの新規制定				△		
	吹付コンクリートの改定（切羽部鏡吹付の制定）			●			
	トンネル坑内作業時間の改定			●			
	汚濁水処理工の機械編成の改定	■					

2　積算基準に関する取組み･･･最近の改定状況

➢ 交通安全･管理施設工、構造物修繕工、造園工の主な見直し

工種	主な改定項目	R8	R7	R6	R5	R4	備考
トンネル（変状対策）工	はく落対策工の施工歩掛を一部改定（標準単価化）					☆	
	漏水対策工の新規制定					☆	
	背面空洞注入工（可塑性注入材）の特許料の廃止				△		
	水抜き孔の記載内容の変更			●			
	漏水対策工の標準単価等の改定	■					
構造物修繕工	橋梁補修用足場工、鋼橋側面塗装足場工の代価を一部改定及び制定					☆	
	超速硬コンクリートの改定					☆	
	床版上面の断面修復工（左官工法）の改定					☆	
	はく落対策工の改定					☆	
	支承取替工の新規制定					☆	
	落橋防止工関連の積算基準の新規制定				△		
	落橋防止構造の日当り施工量の改定		◆				
	あと施工アンカー削孔工及び注入工の改定		◆				
	検査路撤去工および撤去再設置工の新規制定	■					
造園工	支柱工の一部削除		◆				

2　積算基準に関する取組み･･･最近の改定状況

➢ 舗装(修繕)工、雑工の主な見直し

工種	主な改定項目	R8	R7	R6	R5	R4	備考
交通安全･管理施設工	立入防止柵動物型の種別追加				△		
	標識基礎ぐいの日当り標準施工量の改定				△		
	撤去歩掛の新規制定					☆	
	標識柱の市場単価の加算率の改正			●			
	標識板･内部照明式の一部改定			●			
	防護柵設置の記載内容の変更			●			
	転落防止網工の適用範囲等の改定	■					
舗装工･舗装修繕工	プライムコート、タックコートにおける施工歩掛及び乳剤ロス率の改定				△		
	タックコートにおける乳剤種別の追加				△		
	舗装材料の混合費における機械編成及びプラント電力消費量の改定				△		
	ハンドレール工の施工歩掛の改定				△		
	床版防水工端部止水処理工の新規制定					☆	
	機械規格の一部改定		◆				
	工場製コンクリート縁石の条件区分の一部改定		◆				
	切削オーバーレイ工、路面切削工、舗設工の改定	■	◆				
雑工	支承アンカーボルト箱抜工の新規制定					☆	
	遮音壁におけるモルタルの積算基準の新規制定			●			

2　積算基準に関する取組み･･･最近の改定状況

➢　交通規制工、耐震補強工、床版取替工等の主な見直し

工種	主な改定項目	R8	R7	R6	R5	R4	備考
交通規制工	労務職種の一部改定			●			
	班交替による交通規制作業の導入		◆				
	路肩規制、車線規制、中央分離帯規制、交互交通規制及び後尾警戒車の改定		◆				
	連続車線規制の新規制定		◆				
	交通保安要員の経費等の改正		◆				
耐震補強工	構造物掘削の施工歩掛の改定（標準単価化）			●			
床版取替工	床版取替工の一部改定、新規制定 （▲：非合成桁の一部改定、●合成桁の新規制定）			●			
ロッキング橋脚耐震補強工	ロッキング橋脚耐震補強用足場工について、橋梁補修用足場へ移行し現行代価を廃止						
	ロッキング橋脚耐震補強工の廃止			●			
ワイヤロープ設置工	材料単価の一部見直し						
連続鉄筋コンクリート版（コンポジット舗装）	連続鉄筋コンクリート版の施工歩掛の改定				△		
橋梁レベリング層用グースアスファルト舗設工	橋梁レベリング層用グースアスファルトの新規制定				△		
	端部防水の夜間区分の追加		◆				
車線区画柵工	センターパイプ及びセンターブロック設置工の新規制定	■					

2　積算基準に関する取組み･･･最近の改定状況

➢ 調査等の主な見直し

業種	主な改定項目	R8	R7	R6	R5	R4	R3	備考
測量	機械経費率、材料費率の一部改定	■	◆	●	△	☆	▲	
	空中写真測量の撮影計画・運航の改定	■						
	三次元点群測量の新規制定・改定（R8）	■					▲	
	交通費・宿泊費等の改定		◆					
	諸経費率の改定	■	◆					
土質地質調査	土質試験の一部試験項目及び平板載荷試験廃止				△			
	サウンディング試験名称の改定			●				
	標準貫入試験等の日当り作業量の改定		◆					
	ボーリング費用に資料箱（コア箱）も含む旨を明確化	■						
	水質分析試験の項目を改定	■						
設計	歩掛の一部改定					☆		
	構造物設計の現地踏査の新規制定			●				
橋梁耐震補強設計	橋梁耐震補強設計の標準歩掛の改定				△			
	現地踏査の標準歩掛の改定			●				
	ロッキング耐震補強設計の廃止			●				

2－2　令和8年7月の改定概要

≪お知らせ≫

◇令和8年7月の改定概要は、NEXCO総研のホームページをご覧下さい。

https://www.ri-nexco.co.jp/

◇令和8年度積算基準は当社（本社、各支社及び各事務所）にて閲覧致しておりますので、書籍販売までの期間はそちらでご確認ください。

なお、NEXCO総研のホームページでは、書籍販売までの期間、対照表を掲載しております。