

新名神大阪だより 令和6年度秋号

～工事担当者にお聞きしました～

枚方工事は、新名神高速道路（高槻第一JCT～八幡京田辺JCT全長10.7km）のうち、枚方トンネル終点側の回転立坑、換気所、本線掘削部、橋梁下部工（20基）の新設を行うものです。

立坑、換気所、掘削部は最大深度約30mの掘削を行います。周辺の地下水位が高い中で、大深度においても高精度で掘削でき、遮水性に優れた等厚式ソイルセメント地中連続壁工法（TRD工法）を用いることにより、土留止水壁29,672㎡の造成を無事完了させることができました。

現在は、掘削部、橋梁下部工はコンクリート構造物の施工を行っており、下部工の一部は上部業者への引き渡しを完了しております。また、立坑、換気所部では掘削、土留支保工の架設作業を鋭意進めております。特に、掘削部、立坑、換気所部は最大底版厚3.0mを有する非常に大規模なコンクリート構造物ですので、ひび割れの防止を目的に、低発熱コンクリートの採用、ひび割れ防止鉄筋の追加等の対策により、高品質で耐久性に優れた構造物を構築できるよう努めております。



新名神高速道路
枚方工事
鹿島建設株式会社
現場代理人 野呂 真嗣

最後に、本工事は、多くの住宅や小中学校等が隣接している中での工事となっております。引き続き、振動・騒音を可能な限り抑制し、地域住民の方々のご理解とご協力を頂きながら、工事を進めて参ります。

高槻IC～茨木千提寺IC間通行止め

橋梁上部工工事を安全に実施するため、令和6年12月中旬頃の1夜間で、高槻IC～茨木千提寺IC間の通行止めを行う予定です。今後も橋梁上部工工事を進めるうえで当該箇所における通行止めを実施いたします。

ご不便とご迷惑をおかけいたしますが、何卒ご理解とご協力をお願いいたします。



規制予定区間	令和6年度（2024年度）											
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
E1A 新名神 高槻IC～ 茨木千提寺IC												

見学会（松江工業高校）

令和6年9月4日（水）に、松江工業高校の生徒約30名を対象とした見学会を行いました。



京田辺市民講座での講演

令和6年8月21日（水）及び9月18日（水）に、京田辺市民講座にて、NEXCO西日本の事業概要及び新名神高速道路について講演を行いました。



「新名神大阪だより」
☞バックナンバーはこちら！


「第55回市民フェスタ高槻まつり」にブース出展

令和6年8月3日（土）、8月4日（日）に高槻市にて開催された「第55回市民フェスタ高槻まつり」に参加しました。両日とも多くの方にご来場いただき、パネルや模型を用いた事業PRを実施することができました。



インターンシップ生の受け入れを実施

令和6年9月2日（月）～6日（金）にかけて、インターンシップ生を受け入れ、現場案内や実習を行いました。インターンシップで見たことや感じたことを、今後の進路選択に活かして頂けたらと思います。



西日本高速道路 関西支社
新名神大阪西事務所
〒569-1133 大阪府高槻市川西町 2-10-10
TEL 072-655-9900 FAX 072-655-9901
<https://corp.w-nexco.co.jp>

