

東九州自動車道

(大分県津久見市大字下青江から大分県佐伯市大字上岡まで)に関する

工 事 の 内 容

1. 工事の内容

(1) 路線名

東九州自動車道

(2) 工事の区間

(イ) 工事の区間 大分県津久見市大字下青江 から
大分県佐伯市大字上岡 まで

(ロ) 延 長 13.0 キロメートル

(3) 工事方法

(イ) 道路の区分 第1種第2級(道路構造令)
・なお、暫定施工時は、第1種3級(道路構造令)

(ロ) 設計速度

設 計 区 間	設計速度 (キロメートル/時)	延 長 (キロメートル)	摘 要
大分県津久見市 大字下青江 から 大分県佐伯市 大字上岡 まで	100	13.0	

(八) 設計自動車荷重 245kN (B活荷重)

(二) 車線の幅員 3.50メートル

(ホ) 車線数

設計区間	工事施工	用地買収	摘要
大分県津久見市 大字下青江 から 大分県佐伯市 大字上岡 まで	2車線	4車線	

(ハ) 路肩の標準幅員

(単位:メートル)

構造物による区分	往復分離しない区間		往復分離する区間			摘要
	左側	計	左側	右側	計	
土工(掘割)部分	1.75×2	3.50	2.50	1.25	3.75	
トンネル部分	1.25×2	2.50	1.00	1.00	2.00	
橋梁高架部分 (中小橋)						
橋梁高架部分 (長大橋)	1.25×2	2.50	1.75	1.25	3.00	

(ト) 付加車線の標準幅員 3.50メートル

(チ) 中央帯の標準幅員

(リ) 他の道路との接続位置及び接続の方法

他の道路の 路線名	接続の位置	接続の方法	備 考
県道 津久見インター線	大分県津久見市 大字上青江	立体接続	津久見インターチェンジ
県道 佐伯津久見線	大分県佐伯市大字上岡	平面接続	佐伯インターチェンジ(仮称)
東九州自動車道	大分県佐伯市大字上岡	平面接続	本線(新直轄)

(4) 工事予算

70,923 百万円(消費税込み)

(5) 工事の着手および完成の予定年月日

工事の着手年月日	平成	10年	1月	20日
工事の完成予定年月日	平成	20年	9月	30日