

一般国道10号(隼人道路)  
(鹿児島県霧島市隼人町住吉から鹿児島県姶良市加治木町反土まで)に関する

## 工事の内容

## 別 紙 1

### 1. 工事の内容

#### (1) 路線名

一般国道10号  
(有料道路名 : 隼人道路)

#### (2) 工事の区間

##### (イ) 工事の区間

鹿児島県霧島市隼人町住吉	から
鹿児島県姶良市加治木町反土	まで

##### (ロ) 延長

鹿児島県霧島市隼人町住吉	から	7.3 キロメートル
鹿児島県姶良市加治木町反土	まで	

#### (3) 工事方法

##### (イ) 事業方式 一般国道事業と有料道路事業による事業方式

## 別 紙 1

### (口)道路の区分

設 計 区 間	道路の区分	摘 要	
鹿児島県霧島市隼人町住吉 鹿児島県姶良市加治木町反土	から まで	第1種第3級	道路構造令

### (ハ)設計速度

設 計 区 間	設計速度 (キロメートル/時)	延 長 (キロメートル)	摘 要
鹿児島県霧島市隼人町住吉 鹿児島県姶良市加治木町反土	から まで	80	7.3

### (二)設計自動車荷重

245kN(B活荷重)

### (ホ)車線の幅員

3.50 メートル

別 紙 1

(ヘ)車線数

設 計 区 間	工事施工	用地買収	摘 要
鹿児島県霧島市隼人町住吉 鹿児島県姶良市加治木町反土	から まで	4車線	4車線 4車線化

(ト)路肩の標準幅員

鹿児島県霧島市隼人町住吉から鹿児島県姶良市加治木町反土まで

(単位:メートル)

構造による区分	往復分離しない区間		往復分離する区間			摘要
	左 側	計	左 側	右 側	計	
土工(掘割)部分	1. 75×2	3. 50	1. 75	1. 00	2. 75	
トンネル部分	—	—	0. 75	0. 75	1. 50	
橋梁高架部分 (中小橋)	1. 75×2	3. 50	—	—	—	
橋梁高架部分 (長大橋)	1. 25×2	2. 50	1. 25	1. 00	2. 25	

(チ)付加車線の標準幅員

— メートル

## 別 紙 1

### (リ)中央帯の標準幅員

設計区間		幅員	摘要
鹿児島県霧島市隼人町住吉	から	3. 00 メートル(土工部)	
鹿児島県姶良市加治木町反土	まで	3. 00 メートル(橋梁部) メートル(掘削部)	

### (ヌ)他の道路との接続位置及び接続の方法

—

### (4)工事予算

29, 141 百万円(消費税込み)

### (5)工事の着手および完成の予定年月日

#### ①工事の着手年月日

平成 30 年 5 月 1 日

・なお、一般国道事業と有料道路事業による事業方式における工事の着手年月日とは、各区間の全ての範囲について、会社が一般国道事業者から事業引継ぎを受ける年月日をいう。

#### ②工事の完成予定年月日

別 紙 1

令和 4 年 11 月 30 日 (隼人西～加治木間:4車線運用開始)

令和 7 年 6 月 15 日 (隼人西～隼人東間:4車線運用開始)

令和 9 年 3 月 30 日 (残事業完成)

四国縦貫自動車道(東温スマートIC)に関する

工事の内容

## 別 紙 1

### 1. 工事の内容

#### (1)路線名

四国縦貫自動車道

#### (2)工事の箇所

愛媛県東温市田窪

#### (3)工事方法

(イ)事業方式 一

(ロ)他の道路との接続位置及び接続の方法

他の道路の路線名	接続の位置	接続の方法	備考
市道 高速側道1号線 及び 市道 高速道路2号線	愛媛県東温市田窪	立体接続	東温スマートインターチェンジ

#### (4)工事予算

2,612 百万円(消費税込み)

#### (5)工事の着手及び完成の年月日

別 紙 1

①工事の着手年月日

平成 30 年 9 月 1 日

②工事の完成年月日

令和 6 年 3 月 23 日 (供用開始)

令和 7 年 3 月 30 日 (残事業完成)

九州縦貫自動車道鹿児島線(小郡鳥栖南スマートIC)に関する

## 工事の内容

## 別 紙 1

### 1. 工事の内容

#### (1)路線名

九州縦貫自動車道鹿児島線

#### (2)工事の箇所

佐賀県鳥栖市酒井東町

#### (3)工事方法

(イ)事業方式 一

(ロ)他の道路との接続位置及び接続の方法

他の道路の路線名	接続の位置	接続の方法	備考
県道鳥栖朝倉線	佐賀県鳥栖市酒井東町	立体接続	小郡鳥栖南スマートインターチェンジ

#### (4)工事予算

4, 833 百万円(消費税込み)

#### (5)工事の着手及び完成の年月日

別 紙 1

①工事の着手年月日

平成 30 年 9 月 1 日

②工事の完成年月日

令和 6 年 6 月 9 日 (供用開始)

令和 7 年 3 月 30 日 (残事業完成)

四国縦貫自動車道(阿波市場スマートIC)に関する

## 工事の内容

## 別 紙 1

### 1. 工事の内容

#### (1) 路線名

四国縦貫自動車道

#### (2) 工事の箇所

徳島県阿波市市場町

#### (3) 工事方法

(イ) 事業方式 一

(ロ) 他の道路との接続位置及び接続の方法

他の道路の路線名	接続の位置	接続の方法	備考
市道高速インター線(仮称)	徳島県阿波市市場町	立体接続	阿波市場スマートインターチェンジ

#### (4) 工事予算

3, 229 百万円(消費税込み)

#### (5) 工事の着手および完成の予定年月日

別 紙 1

①工事の着手年月日

令和 元 年 10 月 24 日

②工事の完成予定年月日

令和 8 年 3 月 31 日

山陽自動車道吹田山口線(篠坂PAスマートIC)に関する

## 工事の内容

## 別 紙 1

### 1. 工事の内容

#### (1)路線名

山陽自動車道吹田山口線

#### (2)工事箇所

岡山県笠岡市篠坂

#### (3)工事方法

(イ)事業方式 一

(ロ)他の道路との接続位置及び接続の方法

他の道路の路線名	接続の位置	接続の方法	備考
市道篠坂スマートインターチェンジア クセス上り線及び市道篠坂スマート インターチェンジアクセス下り線	岡山県笠岡市	立体接続	篠坂PAスマートインターチェンジ (仮称)

別 紙 1

(4)工事予算

1, 446 百万円(消費税込み)

(5)工事の着手および完成の予定年月日

①工事の着手年月日

令和 2 年 12 月 1 日

②工事の完成予定年月日

令和 11 年 3 月 31 日

西日本高速道路株式会社が管理する高速道路に係る  
スマートICに関する  
工事の内容

## 1. 工事の内容及び工事に要する費用に係る債務引受限度額

## (1) 工事予算

14,835 百万円(消費税込み)

## (2) 個別箇所に関する工事の内容及び工事予算の内訳

個別箇所に関する工事の内容は、下記のとおりとする。ただし、工事予算については、(1)工事予算の内数である。

また、工事完成後は精算額としている。

(イ) 路線名	(ロ) 工事の箇所	(ハ)工事方法		(二) 工事の着手及び完成の予定年月日		(ホ) 工事予算 (消費税込み)	備考		
		他の道路との接続位置及び接続の方法		工事の着手 予定年月日	工事の完成 予定年月日				
		他の道路の 路線名	接続の位置						
山陽自動車道 吹田山口線	広島県広島 市安佐北区 落合南町	市道安佐北 2区1117号 線(仮称)	広島県広島 市安佐北区 落合南、広島 県広島市安 佐北区落合 南町	立体接続	令和8年2月1日	令和19年3月31日	3,695百万円	高陽スマートイン ターチェンジ(仮 称)	
九州縦貫自動車道 鹿児島線	福岡県糟屋 郡新宮町	町道スマート インターチェ ンジ線(仮 称)	福岡県糟屋 郡新宮町	立体接続	令和8年2月1日	令和14年3月31日	3,140百万円	新宮スマートイン ターチェンジ(仮 称)	