

土木工事関係書類提出マニュアル

～ 現場業務の効率化・生産性向上に向けて ～

平成30年7月

西日本高速道路株式会社

目次

第1章 策定の背景	1
-----------	---

第2章 土木工事関係書類提出・保存の標準化

2-1 位置付け	2
2-2 土木工事関係書類	2
2-3 工事情報共有・保存システム (Kcube2) の活用について	2
2-4 その他	3

《打合せ簿作成例》

《工事関係書類一覧表（標準例）》

第3章 現場管理の留意点

3-1 位置付け	24
3-2 効率化に向けた取り組み事例集	24

第1章 策定の背景と目的

「本マニュアルの目的（ポイント）」

- ① 土木工事関係書類の簡素化・効率化に向けた運用ルールを策定
 - ・契約図書上必要な書類を工事着手前に確認し、作成者・作成時期、提出方法、保存者などを「工事関係書類一覧表」として標準化し、非効率（紙とデータの二重提出等）な作業を解消する。
- ② 組織や担当者による指示や対応の濃淡により生じる課題の解決事例を掲載
 - ・NEXCOの現場で発生している事例に対し、解決に向けた標準的な考え方を示し、良好な取組み事例により、更なる現場の生産性を向上する。

（補足）

我が国は本格的な少子・高齢化時代を迎え、特に建設産業においては建設現場で働いている技能労働者約 340 万人（2014 年時点）のうち、約 1/3 にあたる約 110 万人が今後 10 年間で高齢化等により離職する可能性が高いことが想定されています。

さらに、離職者の増加に加え若年入職者の減少など、建設業における中長期的な担い手の確保と生産性の向上が喫緊の課題となっています。平成 26 年 6 月には現在及び将来にわたる建設工事の適正な施工及び品質の確保と、その担い手の確保を目的として「公共工事の品質確保の促進に関する法律」や「建設業法」等が改正された他、国土交通省では平成 28 年を「生産性革命元年」と位置づけ、調査・測量から設計、施工、検査、維持管理・更新までのあらゆる建設生産プロセスにおいて抜本的に生産性を向上させる i-Construction の取組みを進めています。

高速道路会社（以下「NEXCO」という）では、平成 27 年に設計変更ガイドラインを改訂し、受発注者双方の留意事項や条件変更が生じた場合の手続きの流れの明確化及び設計変更事例等を加え現場での活用を促進しています。

しかしながら、NEXCO の現場では、高速道路における完成構造物の高い品質を確保するため、様々な工事関係書類を求めるなど、厳格な工事管理を行っていることから、受注者からは工事関係書類が多く手間がかかる等の声が寄せられています。

このような現状を踏まえ、厳格な工事管理による高い品質の確保を今後も維持しつつ、建設現場の生産性向上を図る方策について関係業団体との意見交換等も踏まえ検討し、「土木工事関係書類提出マニュアル」を作成しました。

本マニュアルは、従前より課題とされてきた、「紙とデータの二重提出の解消」、「組織や担当者による指示や対応の濃淡により生じている課題」の解消に向け、工事関係書類作成・提出等に関する工事管理を行う上での受発注者共通の指標として策定したものです。

第2章 土木工事関係書類提出・保存の標準化

2-1 位置付け

本章では、土木工事共通仕様書等の契約書類に基づき受発注者が作成している土木工事関係書類について一覧表にとりまとめるとともに、作成者、提出方法、提出媒体、保存者等について標準的事項として整理したものである。本マニュアルは工事着手前に各種書類の提出媒体等について受発注者双方で確認することにより土木工事関係書類の簡素化・効率化を図るものである。

2-2 土木工事関係書類

- 1) 土木工事関係書類とは、土木工事請負契約の履行に伴い、契約上定められた書類や工事の施工に伴い整備される工事関係書類をいう。
- 2) 工事関係書類は、本マニュアルに示す「工事関係書類一覧表」に基づき、「契約図書」、「土木工事共通仕様書に記載されている書類」、「施工管理要領等に記載されている書類」及び「その他」に分類し、作成、整理（電子化含む）、保存するものとする。
- 3) 工事関係書類には、特記仕様書等により別途指定される様式を含むものとする。

2-3 工事情報共有・保存システム（Kcube2）の活用

- 1) 受発注者における工事管理業務の効率化を目的に、原則として、全ての土木工事で工事情報共有・保存システム（Kcube2）の活用を図ることとする。
- 2) 工事関係書類は、紙又は電子（Kcube2）で提出するものとし、個々の書類の提出媒体については、原則、「工事関係書類一覧表」に基づくものとする。個々の工事における工事関係書類の提出媒体は、工事着手前において、書類ごとに「紙と電子の別」について受注者間で取り決めを行い、「工事関係書類一覧表」を書面にて確認しておくものとする。なお、工事の途中で取り決めを変更する場合についても、「工事関係書類一覧表」を書面にて確認しておくものとする。
- 3) 紙で提出のあった書類については、Kcube2に保存することを原則とする。Kcube2へ保存する者については、「工事関係書類一覧表」によることを原則とする。
- 4) 提出する書類は、設計図書で定めた場合及び「工事関係書類一覧表」で確認した場合を除き、電子または紙のいずれかとする。
- 5) 施工計画書等の重要な内容については、十分な打合せを行ったのちに電子により提出することとする。

2-4 その他

受注者は、下記の理由により工事開始時点から Kcube2 を使用できない場合においては、しゅん功届提出前までに、受注者の負担において電子化し Kcube2 に保存しなければならない。

- ・ 災害復旧等、緊急に実施する工事の場合
- ・ 必要な通信環境が確保できない場合

■Kcube2 の説明・利用方法等は次のアドレスから確認できます。

<http://www.kcube.jp/>

工事関係書類一覧表

工事名

平成○年○月

土木工事共通仕様書に記載されている書類

提出先:「発」発注者 「監」監督員 「監一発」監督員を経由し発注者 「受」受注者 「現」現場代理人

フェーズ	種別	書類名称 (提出单位名称)	提出時期	書類作成の根拠	書類作成者		書類提出媒体		提出先	書類保存者		管理様式No.	備考
					受注者	発注者 (監督員)	電子	紙		受注者	発注者 (監督員)		
契約	契約書 (変更契約書を含む)	工事請負契約書 ※	契約(変更)締結時	-	○	○※			発		○※		※技術提案を含む
		入札者に対する指示書			○		○※		発		○※		※別に定める電子契約による
		特記仕様書			○		○※		発		○※		※Kcube2に監督員が保存
		設計図面			○		○※		発		○※		
		質問回答書				○		○※		-		○※	
	契約書その他 (変更契約書を含む)	割掛対象表	契約(変更)締結時	-		○	○※		-		○※		
		割掛対象表参考内訳書				○	○※		-		○※		
	契約の補償	履行保証保険契約証券	落札後7日以内	契4条.入指19	○			○	発	○			
		監督員 監督員通知書	契約締結時	契9条		○		○	受	○			
	現場代理人及び主任技術者等	現場代理人(主任技術者)届	契約締結日から14日以内	契10条	○			○	監一発		○		入札者に対する指示書 様式第9号
雇用関係確認指示書		必要の都度	仕1-7-1		○		○	監	○			自由様式	
雇用関係確認報告書		必要の都度	仕1-7-1	○			○	監		○		自由様式	
工程表	工程表	契約締結後から14日以内	仕1-20-1	○			○	監一発		○		仕様式第13号	
	年度出来高計画書	契約締結後から14日以内	仕1-45-1	○			○	監一発		○		仕様式第14号	
工事費構成内訳書	工事費構成内訳書	契約締結後から14日以内	仕1-20-5	○			○	発		○		仕様式第30号	
	火災保険等	火災保険.建設工事保険等証券	締結後直ちに	契51条	○		○	発	○			自由様式	
施工前	監督員及び主任補助監督員等	副監督員等通知	必要の都度	仕1-6-2,3,4		○	○	現					
		保安全管理者者通知	保安全管理者者通知	仕1-26-8	○		○	○	監				自由様式
	設計業務	管理技術者届、照査技術者届		仕1-19-2	○		○	監				工事の中で詳細設計を実施する場合(調査等共仕による)	
	建設業退職金共済組合	建設業退職金収納書届	契約締結後1ヶ月以内	仕1-57-4	○			○	監一発		○		入札者に対する指示書 別記様式1
		証紙購入予定時期申出書		仕1-57-4	○			○	監一発		○		自由様式
		建設業退職金収納書未提出理由書		仕1-57-4	○			○	監一発		○		入札者に対する指示書 別記様式2
		掛金収納書(追加購入)		仕1-57-4	○			○	監一発		○		入札者に対する指示書 別記様式1
	CORINNS登録	登録のための確認のお願い(受注時)	契約締結後15日以内に登録	仕1-56	○			○	監		○		JACIC指定様式
		登録内容確認書(受注時)		仕1-56	○			○	監		○		JACIC指定様式
	電子証明書	電子認証サービス電子証明書発行申請書	契約締結後速やかに	仕1-55-1	○			○	監		○		PKI
		受領報告書			○			○	監		○		PKI
	工事記録情報	工事記録収集システム利用者登録通知書		仕1-53-2		○	○		-				工事打合簿
		作成工程一覧表の通知				○	○		-				工事打合簿
	施工計画	施工計画書	工事着手前	仕1-21-1	○		○		監				自由様式
		産業廃棄物	産業廃棄物施工計画書(施工計画書に記載)	工事着手前	仕1-29-1	○		○	監				自由様式
	再生資源、建設副産物及び特定建設資材	再生資源利用計画書(施工計画書に記載)	工事着手前	仕1-29-2(1)	○		○		監				国土交通省リサイクルホームページ様式若しくはCOBRISシステム 施工計画書に記載
		再生資源利用促進計画書(施工計画書に記載)	工事着手前	仕1-29-2(1)	○		○		監				国土交通省リサイクルホームページ様式若しくはCOBRISシステム 施工計画書に記載
		建設リサイクル法第12条に基づく都道府県知事等への届出内容	工事着手前	仕1-29-2(3)	○		○		監				国土交通省リサイクルホームページ様式若しくはCOBRISシステム 施工計画書に記載
	関係官公署及び関係会社への手続き	関係機関協議の報告	随時	仕1-10	○	○	○		監				工事打合簿
		地元関係者との紛争の解決	地元関係者との紛争の解決	仕1-11-3,4	○		○		監				自由様式
	施工体制台帳	施工体制台帳	工事着手前	仕1-14-2	○		○		監				国土交通省令参照.仕様式第19号
		特殊な調査及び試験への協力等	調査及び試験等協力通知		仕1-18-2		○	○		現			
	調査・試験等計画確認				○		○		監				自由様式
	調査・試験等計画確認書					○	○		現				自由様式
	調査・試験等成果発表確認				○		○		監				自由様式
	調査・試験等成果発表確認書					○	○		現				自由様式
	図面の実測値と表示された数字の優先順位	図面表示値の相違報告書		仕1-4-3	○		○		監				自由様式
	設計図書の照査	設計図書の照査報告書	必要の都度	仕1-5-2	○		○		監				自由様式
	設計業務に係る受注者の提案	設計図書変更確認		仕1-19-2	○		○		監				自由様式
	くいの照査	くいの照査結果報告書	工事着手前	仕1-22-2	○		○		監				自由様式
現場測量		起工測量報告書	工事着手前	仕1-22-3	○		○	監				自由様式	
くいの保全	用地境界くい移動確認	工事着手前	仕1-22-4	○		○		監				自由様式	
	用地境界くい移動確認書	工事着手前	仕1-22-4		○	○		現				自由様式	
工事看板の設置	工事看板設置確認	工事着手前	仕1-62	○		○		監				自由様式	
	工事看板設置確認書	工事着手前	仕1-62		○	○		現				自由様式	
関係法令及び条例の遵守	工事施工における関係諸法令等確認	工事着手前	仕1-65	○		○		監				工事打合簿	

土木工事共通仕様書に記載されている書類

提出先:「発」発注者「監」監督員「監一発」監督員を経由し発注者「受」受注者「現」現場代理人

フェーズ	種別	書類名称 (提出单位名称)	提出時期	書類作成の根拠	書類作成者		書類提出媒体		提出先	書類保存者		管理様式No.	備考	
					受注者	発注者 (監督員)	電子	紙		受注者	発注者 (監督員)			
	支給材料及び貸与品	受領書又は借用書	引渡日から7日以内	契15条.仕1-25-1	○		○		監			仕:様式第22号		
施工中	現場代理人及び主任技術者等	現場代理人、主任(監理)技術者、専門技術者変更承諾願	変更前	契10条.仕1-7-1	○			○	監一発		○	自由様式 入札者に対する指示書 様式第10号		
		現場代理人、主任(監理)技術者、専門技術者変更承諾書	変更前	仕1-7-1		○		○	受	○		自由様式		
	現場代理人等の常駐	現場代理人不在届(確認願)	不在日前		○		○		監			自由様式		
		現場代理人不在届(確認書)	不在日前			○	○		現			自由様式		
	作業日	休日作業確認願	休日作業前	仕1-13	○		○		監			クワイアツール		
		休日作業確認書	休日作業前	仕1-13		○	○		現					
	CORINNS登録	登録のための確認のお願い(変更時)	変更の日から15日以内	仕1-56	○			○	監		○	JACIC指定様式		
		登録内容確認書(変更時)		仕1-56	○			○	監		○	JACIC指定様式		
	施工体制台帳	施工体制台帳(変更時)	工事着手前	仕1-14-2	○		○		監			国土交通省令参照.仕:様式第19号		
	工事関係者に対する措置	現場代理人に対する措置請求		仕1-16-1		○		○	-					
		技術者に関する措置請求		仕1-16-2		○		○	-	○				
	履行報告	履行報告書	毎月末日	仕1-20-2	○		○		監			特記で定める様式		
		実施工程表(月間・週間工程表)				○		○	監			自由様式		
	工事の進捗	工事の進捗に関する通知	必要の都度	仕1-20-3	○				監			工事打合簿		
		工事の進捗に関する対策確認	通知受領後速やかに	仕1-20-3	○				監			工事打合簿		
		工事の進捗に関する対策確認の回答		仕1-20-3		○		○	現			工事打合簿		
	施工計画	変更施工計画書の提出	工事着手前	仕1-21-3	○		○		監			自由様式		
	工事用材料	工事材料確認願		仕1-24-3	○		○		監			仕:様式第3号		
		工事材料使用届		仕1-24-3	○		○		監			仕:様式第5号		
		材料品質証明資料		仕1-24-6	○		○		監			自由様式		
	工事用材料及び製品の性能及び品質の確認	性能・品質に関する立入り等確認		仕1-24-5	○		○		監			工事打合簿		
	安全対策	安全・訓練等計画書	工事着手前	仕1-26-1	○		○		監			自由様式		
		安全・訓練等実施状況報告書		仕1-26-1	○		○		監			自由様式		
		重大事故リスクアセスメントに関する確認		仕1-26-2	○		○		監			ガイドライン様式による		
		環境問題報告書		仕1-27-2	○		○		監			自由様式		
	品質管理巡回	品質管理巡回通知書		仕1-30-5		○	○		現			工事打合簿		
	検査及び立会い	工事立会(検査)願い	立会又は検査前	仕1-31-1	○		○		監			仕:様式第6号		
	発生材	発生材調査		特記仕様書	○		○		監			特記で定める様式		
	秘密の保持	秘密情報等における確認		1-66	○		○		監			必要に応じて		
	VE提案	VE提案書	当該部分の着手2ヶ月前	仕1-67-3	○			○	監一発		○	仕:様式第25号		
		VE提案における採否通知書	VE提案書受領後28日以内	仕1-67-4		○		○	受	○				
	工事の変更等	工事打合簿(発注者発議)	必要の都度	仕1-34-1		○	○		現			仕:様式第2号		
		工事打合簿(受注者発議)	必要の都度		○		○		監			仕:様式第2号		
		工事変更指示書	必要の都度	仕1-34-1		○		○	現			仕:様式第1号		
		指示内容確認	必要の都度		○		○		監			工事打合簿		
	工事の一時中止	工事一時中止指示書		仕1-37-3		○	○		現			工事一時中止ガイドライン 様式		
		基本計画書	中止の指示があった場合	仕1-37-3	○		○		監			工事一時中止ガイドライン 様式		
		工事一時中止解除指示書		仕1-37-3		○		○	現			工事一時中止ガイドライン 様式		
	新単価及び変更単価	新単価見積書方通知書		仕1-35-5		○	○		現					
		新単価見積書	見積方通知があった場合	仕1-35-5	○		○		監				仕:様式第7号(単価の根拠を持参)	
		新単価協議書		仕1-35-5		○		○	現					
		新単価同意書	協議開始から28日以内	仕1-35-5	○		○		監				仕:様式第10-1号	
		変更単価見積書方通知書		仕1-35-5		○	○		現					
		変更単価見積書	見積方通知があった場合	仕1-35-5	○		○		監				仕:様式第7号	
		変更単価協議書		仕1-35-5		○		○	現					
変更単価同意書	協議開始から28日以内	仕1-35-5	○		○		監				仕:様式第10-1号			
	諸経費	諸経費見積書方通知書		仕1-36-4		○	○		現					
		諸経費見積書	見積方通知があった場合	仕1-36-4	○		○		監				仕:様式第13号	
		諸経費協議書		仕1-36-4		○		○	現					
		諸経費同意書	協議開始から28日以内	仕1-36-4	○		○		監				仕:様式第10-1号	
	工事の一時中止に伴う増加費用の協議	増加費用の請求書	増加費用が生じた場合	仕1-37-3	○		○		監			請求額の根拠を持参		
		工事の一時中止に伴う増加費用の負担額協議書		仕1-37-3		○	○		現					

土木工事共通仕様書に記載されている書類

提出先:「発」発注者 「監」監督員 「監一発」監督員を経由し発注者 「受」受注者 「現」現場代理人

フェーズ	種別	書類名称 (提出单位名称)	提出時期	書類作成の根拠	書類作成者		書類提出媒体		提出先	書類保存者		管理様式No.	備考
					受注者	発注者 (監督員)	電子	紙		受注者	発注者 (監督員)		
フェーズ	不可抗力による損害	工事の一時中止に伴う増加費用の負担額同意書	協議開始から28日以内	仕1-37-3	○		○		監			仕様式第10-1号	
		工事災害通知書	遅滞なく	仕1-38-1	○			○	監一発		○	仕様式第8号	
		災害等報告書		仕1-38-1	○			○	監一発		○		
		損害による費用負担請求書	災害確認結果の通知後	契29条3	○		○		監			自由様式	
		災害額の協議書					○		現				
	スライド	不可抗力による損害額同意書	協議開始から28日以内	仕1-38-4	○		○		監			仕様式第10-1号	
		スライド請求書	スライドが発生した場合	仕1-39-3	○	○		○	監一発	○	○	仕様式第9号	
		スライド額見積方通知書				○	○		現				
		スライド額見積書		仕1-39-3	○		○		監			仕様式第10号	
		スライド額協議書	見積方通知書があった場合	仕1-39-6		○	○		現			仕様式第10号	
	工期変更	スライド額の同意書	協議開始から28日以内	仕1-39-6	○		○		監			仕様式第10-1号	
		工期変更協議通知書		仕1-44-3			○	○	現				
		工期変更協議書	契23条に基づき協議開始の日	仕1-44-3	○		○		監			仕様式第11号	
		工期の変更日数協議書					○	○	現				
		工期の変更協議同意書	監督員からの協議による	仕1-44-3	○		○		監			仕様式第10-1号	
	年度出来高予定額	工期延長請求書	必要の都度	仕1-44-4	○		○		監			仕様式第12号	
		工期短縮協議書	契22条				○	○	現				
		中間期予想累計出来高調書		仕1-20-4	○			○	監一発		○	仕様式第24号	
		年度出来高修正計画書	年度末	仕1-45-2	○			○	監一発		○	仕様式第14-1号	
		工程表(修正)		仕1-45-2	○			○	監一発		○		
	出来形部分の確認及び検査	年度出来高予定額変更届		仕1-45-3	○			○	監一発		○		
		工程表(変更)		仕1-45-3	○			○	監一発		○		
		出来形部分の確認及び検査	工事出来形部分検査願	請求月の前月の25日まで	仕1-46-1	○			○	監一発	○	仕様式第15号	
		出来形部分検査内訳書	検査要領		○			○	監一発	○		監督及び検査要領 別記様式第5号の2	
出来形部分検査調書		検査要領			○		○	-		○	監督及び検査要領 別記様式第5号の1		
一部しゅん功	工事出来形部分認定書	契37条2			○		○	受	○				
	一部しゅん功届	要件を全て満たしたのち	仕1-48-1	○			○	監一発		○	仕様式第16号		
	一部しゅん功検査日及び検査員の通知		仕1-48-3			○	○	現			工事打合簿		
	一部しゅん功検査			○			○	監	○	-		品質管理等による	
	一部しゅん功検査調書	検査要領			○	○		-		○	監督及び検査要領 別記様式第3号		
部分使用	一部認定書	契31条2			○		○	受	○				
	出来形調書	検査前	仕1-52-2	○		○		監					
	出来形部分検査調書	検査要領			○	○		-		○	監督及び検査要領 別記様式第5号の1号		
	部分使用協議書		仕1-52-3			○	○	現					
	部分使用同意書		仕1-52-3	○			○	監			仕様式第17号		
事故等の報告	部分使用の通知				○	○		現					
	工事中事故報告書	速やかに	仕1-26-7	○			-	監			仕様式第18号		
環境問題への対応	環境問題報告書		仕1-27-2	○				監			自由様式		
	創意工夫	創意工夫の提出	工事了りまでに	仕1-18-6	○		○	監			仕様式第20号,仕様式第21号		
施工後	初期点検	初期点検カルテ		仕1-18-3	○		○	監			保全点検要領構造物編		
	工事しゅん功	工事しゅん功届		仕1-47-1	○			○	監一発		○	仕様式第16号	
		検査日及び検査員の通知		仕1-47-3			○	○	現			工事打合簿	
		しゅん功検査			○			○	監	○	-		品質管理等による
		しゅん功検査調書	検査要領			○	○		-		○	監督及び検査要領 別記様式第3号	
		認定書	契31条2			○		○	受	○			
		受渡書	仕1-49		○			○	監一発		○		
		しゅん功評定					○	○	-		○		
		出来形調書			○			○	監			※しゅん功検査で現地確認した部分は別途電子化	
		出来形管理図		仕1-30-2	○			○	監			工事打合簿(成績評定要領)	
		品質管理図		仕1-30-2	○			○	監			工事打合簿(成績評定要領)	
	軽微な修補の取扱い	修補の指示		仕1-47-5			○	○	現	○			
		修補計画書			○			○	監				
手直し完了届			仕1-47-5	○			○	監					

土木工事共通仕様書に記載されている書類

提出先:「発」発注者 「監」監督員 「監一発」監督員を経由し発注者 「受」受注者 「現」現場代理人

フェーズ	種別	書類名称 (提出单位名称)	提出時期	書類作成の根拠	書類作成者		書類提出媒体		提出先	書類保存者		管理様式No.	備考
					受注者	発注者 (監督員)	電子	紙		受注者	発注者 (監督員)		
		手直し完了通知書		仕1-47-5		○	○		現				
	CORINNS登録	登録のための確認のお願い(完了時)	変更の日から15日以内	仕1-56	○			○	監		○	JACIC指定様式	
		登録内容確認書(完成時)		仕1-56	○			○	監		○	JACIC指定様式	
	支給材料の返還	返還書	当該工種完了後	仕1-25-2	○		○		監			仕:様式第23号	
	再生資源、建設副産物及び特定建設資材	再生資源利用状況報告	工事完了後速やかに	仕1-29-2	○		○		監			CREDASシステム	
		再生資源利用促進状況報告	工事完了後速やかに	仕1-29-2	○		○		監			CREDASシステム	
		再資源化完了報告書	工事完了後速やかに	仕1-29-2	○		○		監			仕:様式第27号	
	工事記録写真	工事記録写真		仕1-53-1	○		○		監		※	工事記録写真撮影要領	※電子媒体を総研に送付
	工事記録情報	工事記録情報完了届		仕1-53-2	○		○		監				
		工事記録情報チェック結果票		仕1-53-2		○	○		現				
		受領書					○	○		現			
	技術関係資料登録票	技術関係資料登録票		仕1-53-4	○		○		監				
	電子証明書	電子認証サービス電子証明書失効申請書		仕1-55-1	○			○	監		○	PKI	
	特許権等の帰属	特許権等報告書		仕1-60	○		○		監				
	瑕疵	瑕疵担保責任に係る調査指示		仕1-61-1		○		○	受	○			
		瑕疵担保責任に係る調査結果の報告について		仕1-61-1	○			○	監一発		○		
		瑕疵修補請求書				○		○	受	○			
		瑕疵修補計画書				○		○	監一発		○		
		瑕疵修補完了届				○		○	監一発		○		
		瑕疵修補認定書					○	○	受	○			
		調査結果の通知				○	○		受	○			

土工施工管理要領で規定されている成果品一覧(1/3)

フェーズ	種別	提出単位	提出時期	作成者		電子	紙	提出書類の内容	管理様式№	添付して提出するもの	管理様式№	備考	
				発注者	発注者								
施工前	全体	土工施工計画書		○									
	盛土管理	図計器使用届	使用開始前	○				図計器使用届	様式-1	性能確認試験済証(写)	製法工様の様式	図計器による管理の場合のみ	
		図計器認定申請書	使用開始前	○		△		図計器認定申請書	図様式-1号	図計器 取扱説明書	自由様式	図計器による管理の場合のみ	
		基準試験報告書(材料試験)	試験完了後速やかに	○				土質試験結果報告書	試験様式-140	図計器 機能一覧表	自由様式	図計器による管理の場合のみ	
		基準試験報告書(配合試験)		○				配合試験結果報告書		六価クロム還元試験結果報告書(写)	自由様式		
		基準試験報告書(図計器)	試験完了後速やかに	○				基準試験報告書(図計器)	試験様式-141	図計器による測定結果(α測定)	図計器から出力	図計器による管理の場合のみ	
				○					試験様式-142	共通事項の印字記録 平均値の印字記録 各地点の測定点	図計器から出力	図計器による管理の場合のみ	
	盛土管理(突砂法)	モデル施工計画	モデル施工開始10日前	○				モデル施工計画書	自由様式				
		モデル施工報告	結果の検討が完了後速やかに	○				盛土モデル施工報告書	様式-2				
				○				表面次下層測定結果報告書	様式-3				
				○				締固め度測定結果報告書	様式-4				
				○				たわみ測定結果報告書	様式-5				
				○		△		地盤の安定後動測定検査報告書	様式-11				
				○				土質試験結果報告書	試験様式-140				
				○				配合試験結果報告書					
				○				盛土モデル施工計画書					
				○				盛土モデル施工報告書	様式-2				
				○				締固め度測定結果報告書	様式-4				
				○				表面次下層測定結果報告書	様式-3				
				○				たわみ測定結果報告書	様式-5				
切土管理		切土標準検査報告書	試験完了後速やかに	○				切土標準検査報告書	試験様式-102				
	フルーグによる土質判定試験計画書		○				フルーグによる土質判定試験計画書	自由様式					
	フルーグによる土砂、敷岩、硬岩判定試験報告書	試験完了後速やかに	○				フルーグによる土砂、敷岩、硬岩判定試験報告書(その1)	様式-7					
			○				フルーグによる土砂、敷岩、硬岩判定試験用紙(その2)	様式-8					
			○				フルーグによる土砂、敷岩、硬岩判定試験用紙(その3)	様式-9					
	転石投入判定試験計画		○				転石投入判定試験計画書						
	転石の投入量(土による土砂、敷岩判定試験報告書)	試験完了後速やかに	○				転石の投入量(土による土砂、敷岩判定試験報告書)	様式-10					
	切土工・動態観測報告		○				動態観測報告書						
	切土工・動態観測計画		○				動態観測計画書						
	切土工	施工計画書		○		△		施工計画書	自由様式				
コンクリートおよびモルタル収付工			○		△								
取扱い管理	取扱い管理工事施工計画		○		○		取扱い管理工事施工計画書						
切土工	コンクリート収付及びセメントモルタル収付施工計画		○		○		コンクリート収付及びセメントモルタル収付施工計画書						
コンクリートおよびモルタル収付工	基準試験結果報告書(計量器の検査)	施工開始2日前まで	○		○		基準試験結果報告書(計量器の検査)	管理様式-3201					
	基準試験報告書(材料試験)	施工開始10日前まで	○				細骨材品質試験報告書	管理様式-3202	密度(乾燥)吸水率(細骨材の比重及び吸水率試験) 単位体積質量・実積率(骨材の単位体積質量及び実積率試験) 動形判定実積率(砂砂の動形判定実積率試験) 粘土塊(骨材中に含まれる粘土塊の試験) 洗い試験で洗われるもの(骨材の微細分量試験) 有機不純物(細骨材の有機不純物の試験) 安定性(硫酸トリウムによる骨材の安定性試験) アルカリ骨材反応(化学法)(骨材の潜在反応試験) アルカリ骨材反応(モルタル一法)(骨材の潜在反応試験法) 細骨材に含まれる塩分含有量(海砂中の塩分含有量試験)	試験様式番号310 試験様式番号308 試験様式番号304 試験様式番号317 試験様式番号307 試験様式番号309 試験様式番号314 試験様式番号320 試験様式番号321 試験様式番号301,302,303 試験様式番号306			
			○				粗骨材品質試験報告書	管理様式-3203	密度(乾燥)吸水率(粗骨材の比重及び吸水率試験) 単位体積質量・実積率(骨材の単位体積質量及び実積率試験) 動形判定実積率(砂砂の動形判定実積率試験) 粘土塊(骨材中に含まれる粘土塊の試験) 洗い試験で洗われるもの(骨材の微細分量試験) 有機不純物(粗骨材の有機不純物の試験) 安定性(硫酸トリウムによる骨材の安定性試験) アルカリ骨材反応(化学法)(骨材の潜在反応試験) アルカリ骨材反応(モルタル一法)(骨材の潜在反応試験法) 粗骨材のふるい分け試験方法	試験様式番号311 試験様式番号308 試験様式番号305 試験様式番号317 試験様式番号307 試験様式番号314 試験様式番号320 試験様式番号321 試験様式番号306			
			△				セメント品質試験	自由様式					
			△				水質試験	自由様式					
			△				混和材品質試験	自由様式					
			○				検査金細品管理	自由様式					
			○				鉄筋(アンカー)品質管理	自由様式					
	収付試験報告書	施工開始2日前まで	○		△		収付試験報告書	管理様式-3204					
切土工・収付特工	施工計画書		○		△		施工計画書	自由様式					
	基準試験結果報告書(計量器の検査)	施工開始2日前まで	○		△		基準試験結果報告書(計量器の検査)	管理様式-3201					
	基準試験報告書(材料試験)	施工開始10日前まで	○				細骨材品質試験報告書	管理様式-3202	密度(乾燥)吸水率(細骨材の比重及び吸水率試験) 単位体積質量・実積率(骨材の単位体積質量及び実積率試験) 動形判定実積率(砂砂の動形判定実積率試験) 粘土塊(骨材中に含まれる粘土塊の試験) 洗い試験で洗われるもの(骨材の微細分量試験) 有機不純物(細骨材の有機不純物の試験) 安定性(硫酸トリウムによる骨材の安定性試験) アルカリ骨材反応(化学法)(骨材の潜在反応試験) アルカリ骨材反応(モルタル一法)(骨材の潜在反応試験法) 細骨材に含まれる塩分含有量(海砂中の塩分含有量試験)	試験様式番号310 試験様式番号308 試験様式番号304 試験様式番号317 試験様式番号307 試験様式番号309 試験様式番号314 試験様式番号320 試験様式番号321 試験様式番号301,302,303 試験様式番号306			
				○			粗骨材品質試験報告書	管理様式-3203	密度(乾燥)吸水率(粗骨材の比重及び吸水率試験) 単位体積質量・実積率(骨材の単位体積質量及び実積率試験) 動形判定実積率(砂砂の動形判定実積率試験) 粘土塊(骨材中に含まれる粘土塊の試験) 洗い試験で洗われるもの(骨材の微細分量試験) 有機不純物(粗骨材の有機不純物の試験) 安定性(硫酸トリウムによる骨材の安定性試験) アルカリ骨材反応(化学法)(骨材の潜在反応試験) アルカリ骨材反応(モルタル一法)(骨材の潜在反応試験法) 粗骨材のふるい分け試験方法	試験様式番号311 試験様式番号308 試験様式番号305 試験様式番号317 試験様式番号307 試験様式番号314 試験様式番号320 試験様式番号321 試験様式番号306			
				△				セメント品質試験	自由様式				
				△				水質試験	自由様式				
				△				混和材品質試験	自由様式				
				○				検査金細品管理	自由様式				
				○				鉄筋(アンカー)品質管理	自由様式				
		収付試験報告書	施工開始2日前まで	○		△		収付試験報告書	管理様式-3204				

Kaube2: ○)Kaube2の入力機能で登録 「△)Kaube2に専用の入力画面はないが各工種等の「その他」で登録可能 提出先: ○-監督員

土工施工管理要領で規定されている成果品一覧(3/3)

フェーズ	種別	提出単位	提出時期	作成者		工事書類作成のための事前協議		提出書類の内容	管理様式№	添付して提出するもの	管理様式№	備考
				受注者	発注者	電子	紙					
施工中	切土工 コンクリートおよびモルタル吹付工	日常管理試験報告書(通報)	吹付工を施工した要領	○	○	○	○	日常管理試験報告書(通報)	管理様式-3205			本線外工事の場合は自主保存
		日常管理試験報告書(強度試験結果)	材令28日における強度10回ごと	○	○	○	○	日常管理試験報告書(強度試験結果)	管理様式-3206			本線外工事の場合は自主保存
	切土工 吹付砕石	日常管理試験報告書(通報)	吹付工を施工した要領	○	○	○	○	日常管理試験報告書(通報)	管理様式-3205			本線外工事の場合は自主保存
		日常管理試験報告書(強度試験結果)	材令28日における強度10回ごと	○	○	○	○	日常管理試験報告書(強度試験結果)	管理様式-3206			本線外工事の場合は自主保存
	切土工 現場打ちコンクリート砕石	日常管理試験報告書(通報)	吹付工を施工した要領	○	○	○	○	日常管理試験報告書(通報)	管理様式-3205			本線外工事の場合は自主保存
		日常管理試験報告書(強度試験結果)	材令28日における強度10回ごと	○	○	○	○	日常管理試験報告書(強度試験結果)	管理様式-3206			本線外工事の場合は自主保存
	切土工 切土補強土工	日常管理試験報告書(クワット)	材令28日における強度	○	○	○	○	日常管理試験報告書(クワット)	管理様式-3502			本線外工事の場合は自主保存
		日常管理試験報告書(引抜き試験)	引抜き試験終了後	○	○	○	○	日常管理試験報告書(引抜き試験)	管理様式-3503			本線外工事の場合は自主保存
	日常管理試験報告書(確認試験)	確認試験終了後	○	○	○	○	日常管理試験報告書(確認試験)	管理様式-3503			本線外工事の場合は自主保存	
	動能観測報告書	動能観測終了後	○	○	○	○	動能観測報告書	管理様式-3504			管理基準準拠レベルに達した場合は前報告	
	切土工 グラウンドアンカー工	土工記録報告書(日報)	土工1日当り	○	○	○	○	土工記録報告書(日報)	管理様式-4100			本線外工事の場合は自主保存
		多サイクル確認試験-引抜き試験報告書	試験した日	○	○	○	○	多サイクル確認試験-引抜き試験報告書	管理様式-4103			本線外工事の場合は自主保存
		1サイクル確認試験	試験した日	○	○	○	○	1サイクル確認試験	管理様式-4104			本線外工事の場合は自主保存
		土工記録報告書(日報)	試験した日	○	○	○	○	土工記録報告書(日報)	管理様式-4105			本線外工事の場合は自主保存
		エボキシ樹脂事前測定報告書(出外形)	土工1日当り	○	○	○	○	エボキシ樹脂事前測定報告書	管理様式-4106			
		多サイクル確認試験-引抜き試験報告書(出外形)	土工1日当り	○	○	○	○	多サイクル確認試験-引抜き試験報告書	管理様式-4103			
	切土工 即時止工	1サイクル確認試験(出外形)	試験した日	○	○	○	○	1サイクル確認試験	管理様式-4104			
		深礎杭(鋼管杭)土工記録報告書(出外形)	土工1日当り	○	○	○	○	深礎杭(鋼管杭)土工記録報告書	管理様式-4201			
	切土工 水物ボーリング工	土工記録報告書(日報)	土工1日当り	○	○	○	○	土工記録報告書(日報)	管理様式-4301			
		深礎杭(集水井)土工記録報告書(出外形)	土工1日当り	○	○	○	○	深礎杭(集水井)土工記録報告書	管理様式-4301			
	切土工 集水井工	土工記録報告書(日報)	土工1日当り	○	○	○	○	土工記録報告書(日報)	管理様式-4301			
		土工記録報告書(出外形)	土工1日当り	○	○	○	○	土工記録報告書(出外形)	管理様式-4301			
	繊維補強コンクリート吹付工	日常管理試験報告書(通報)		○	○	○	○	日常管理試験報告書(通報)	管理様式-3602			
		日常管理試験報告書(強度試験結果)		○	○	○	○	日常管理試験報告書(強度試験結果)	管理様式-3603			
	共通	日常管理試験報告書(洗い分折試験)		○	○	○	○	日常管理試験報告書(洗い分折試験)	管理様式-3604			
		日常管理試験報告書(曲げタフネス試験)		○	○	○	○	日常管理試験報告書(曲げタフネス試験)	管理様式-3605			
		出外形図書	検測時に提出	○	○	○	○	土工施工基準図書(高さ)	様式-11			
		出外形図書	検測時に提出	○	○	○	○	土工施工基準図書(幅員)	様式-12			
		出外形図書	検測時に提出	○	○	○	○	のり面長図書	様式-13			
		出外形図書	検測時に提出	○	○	○	○	モニターにて図書	様式-14			
出外形図書		検測時に提出	○	○	○	○	パイプラインにて図書	様式-15				
出外形図書		検測時に提出	○	○	○	○	用排水構造物出外形図書	様式-16(1)~(3)				
出外形図書		検測時に提出	○	○	○	○	敷設砕土図書	様式-17				
出外形図書		検測時に提出	○	○	○	○	表面排水工図書	様式-18				
出外形図書		検測時に提出	○	○	○	○	寒冷帯合経書土	様式-19				
出外形図書		検測時に提出	○	○	○	○	凍結土等図書	様式-20-22				
施工後 共通	試験土工報告書	試験土工終了後速やかに	○	○	○	○	試験土工報告書					
	土工管理総括報告書	工事完了後速やかに	○	○	○	○	土工管理総括報告書				マイクロフィルム作成	
							位置図					
							平面図					
							横断面図					
							材料別の土質試験結果報告書	試験様式-126				
							基準試験結果	試験様式-126				
							通報	管理様式-101				
							品質管理図	管理様式-101(G)				
							品質管理図	試験様式-104				
							土工管理図	管理様式-101(B1)				
							土工管理図	管理様式-101(B2)				
							モデル土工					
							試験概要	様式-G1				
							六価クロム溶出試験結果一覧	様式-G2-G3				
							土質試験報告書	試験様式-126				
							配合試験報告書 現場配合計算書	管理様式-335				
							土工前 六価クロム溶出試験結果(正)	自由様式			供試体個数ごとの計量証明書(正)	
							品質管理図	試験様式-103(G)				
							路盤準備・下層路盤・上層路盤・アスファルト安定処理路盤工検査及び出来形図書	様式-1				
							土工中 六価クロム溶出試験結果(正)	自由様式			供試体個数ごとの計量証明書(正)	
							タンクリーディング試験の供試体スケッチ(正)	自由様式				
							タンクリーディング 六価クロム溶出試験結果(正)	自由様式				
							動能観測報告書					
							動能観測電子データ					

植生のり面工施工管理要領で規定されている成果品一覧(1/1)

フェーズ	種別	提出単位	提出時期	作成者		工事書類作成のための事前協議		提出書類の内容	管理様式№	添付して提出するもの	管理様式№	備考	
				受注者	発注者	電子	紙						
施工前	植生のり面工	のり面調査報告	施工開始前	○	○	○	○	のり面調査表	様式-1	現地状況写真、調査対象のり面の概略図	自由様式		
		土工記録報告書	施工開始前	○	○	○	○	土工記録報告書	試験様式-602				
	土工計画書	土工計画書	土工計画書	施工開始前	○	○	○	○	土工計画 施工する工法の概要	自由様式			
									種子配合 進入植物の性質及び配合				
									吹付基材 使用計画及び配合計画				
									常用機械 施工時の常用機械の種類及び台数				
									施工方法 品質管理及び施工時期				
									養生 養生方法及び日程				
									安全管理 安全管理方法				
									工程管理 工程管理方法				
土工管理 土工管理方法													
土工計画書	土工計画書	土工計画書	施工開始前	○	○	○	○	土工計画 土工計画書	様式-2				
								土工計画 参考試験報告書					
施工後	植生のり面工	試験土工追跡調査表	試験土工後15.30.60.180経過時	○	○	○	○	試験土工追跡調査表	様式-2				
		使用材料記録表	施工60日後	○	○	○	○	使用材料記録表	様式-3				
		出外形図書	施工60日後	○	○	○	○	出外形図書	自由様式				

Kaube2:「○」Kaube2の入力機能で登録 「△」Kaube2に専用の入力画面はないが各工種等の「その他」で登録可能 提出先:○-監督員

コンクリート施工管理要領で規定されている成果品一覧(1/2)

フェーズ	種別	提出単位	提出時期	作成者		工事書類作成のための事前協議		提出書類の内容	管理様式№	添付して提出するもの	管理様式№	備考	
				受注者	発注者	電子	紙						
施工前	レディーミクストコンクリート	コンクリート施工計画書	コンクリート打込み開始60日以前	○	○			材料	自由様式				
								計算および練混ぜ	自由様式				
								運搬および打込み	自由様式				
								養生	自由様式				
								履目工	自由様式				
								築詰工	自由様式				
								製鉄および支保工	自由様式				
								表面仕上げ	自由様式				
								マスコンクリート対策	自由様式				
								寒中コンクリート	自由様式				
		凍中コンクリート	自由様式										
		水コンクリート	自由様式										
		特殊コンクリート	自由様式										
		工場製品	自由様式										
		橋脚および橋台への荷重載荷	自由様式										
		橋梁の一般使用	自由様式										
		環境保全	自由様式										
		施工管理試験	自由様式										
		コンクリート技術者の配置	自由様式										
		コンクリート打設計計画書	管理様式-H391										
レディーミクストコンクリート使用確認	コンクリート打込み開始60日以前	○	○				管理様式-A301	工業の位置及び運搬経路図	自由様式				
								工場設備	自由様式				
								JIS工場表示許可書(写し)	自由様式		JIS工場の場合		
								品質管理体制及び品質管理手法	自由様式				
								計量器の動荷重検査	管理様式-B311		使用する工場における定期検査既存資料でも良い		
								配合設定装置の検査	管理様式-B312				
								骨材表面水補正装置の検査	管理様式-B313				
								計量器の動荷重検査	管理様式-B314				
								計量器の静荷重検査	管理様式-B315				
								計量器の静置量の検査	管理様式-B316				
	ミキサの練り混ぜ性能試験	管理様式-B317											
	配合条件の算出根拠	自由様式		配合条件の算出根拠を自由様式で提出する。									
	配合計画(試練)の材料配合	自由様式		算出根拠を自由様式で提出する。									
	セメント(試験成績表)	管理様式-A303		製造会社の封印を押し、正規のものを添付する。									
	水(品質試験報告書)	自由様式											
	湿潤剤(品質試験報告書)	製造会社の様式		製造会社の封印を押し、正規のものを添付する。									
	密度(絶乾・表乾)吸水率(骨材の比重及び吸水率試験)	試験様式番号310											
	単位体積質量・充填率(骨材の単位体積質量及び充填率試験)	試験様式番号308											
	粒形判定実績率(砕砂の粒形判定実績率試験)	試験様式番号304											
	粘土塊(骨材中に含まれる粘土塊の試験)	試験様式番号317											
	微粉分量(骨材の微粉分量試験)	試験様式番号307											
	石炭塵炭素で比重1.05液体に浮くもの(石炭塵炭素で比重1.05液体に浮く粒子の試験)	試験様式番号318											
	骨材中のふるい分け試験方法	試験様式番号309											
	安定性(筒篩ナドムによる骨材の安定性試験)	試験様式番号314											
	アルカリ骨材反応(化学法)(骨材のアルカリシリカ反応試験(化学法))	試験様式番号320-1											
	アルカリ骨材反応(モルタルバー法)(骨材のアルカリシリカ反応試験(モルタルバー法))	試験様式番号321											
	骨材中に含まれる塩分含有量(骨材中の塩分含有量試験)	試験様式番号301-303											
	粒度(骨材のふるい分け試験方法)	試験様式番号306											
	密度(絶乾・表乾)吸水率(骨材の比重及び吸水率試験)	試験様式番号311											
	単位体積質量・充填率(骨材の単位体積質量及び充填率試験)	試験様式番号308											
	粒形判定実績率(砕砂の粒形判定実績率試験)	試験様式番号304											
	粘土塊(骨材中に含まれる粘土塊の試験)	試験様式番号317											
	骨材中のふるい分け試験方法	試験様式番号309											
	微粉分量(骨材の微粉分量試験)	試験様式番号307											
	石炭塵炭素で比重1.05液体に浮くもの(石炭塵炭素で比重1.05液体に浮く粒子の試験)	試験様式番号318											
	安定性(筒篩ナドムによる骨材の安定性試験)	試験様式番号314											
	すいへり置管(ロサンゼルス試験機による骨材のすいへり試験)	試験様式番号313											
	アルカリ骨材反応(化学法)(骨材の反応試験)	試験様式番号320-2											
	アルカリ骨材反応(モルタルバー法)(骨材の反応試験)	試験様式番号321											
	粒度(骨材のふるい分け試験方法)	試験様式番号306											
	練混ぜ試験結果	管理様式-D331											
	強度試験報告書	管理様式-D332											
	試験練り配合計算書	管理様式-D333											
	配合等計算結果	自由様式											
	判定が不合格の理由及び対策	自由様式											
	非破壊試験(圧縮強度)報告書	管理様式-A308-1											
鉄筋	基準試験報告書(鉄筋)	鉄筋加工開始の10日以前	○	○	○	○		基準試験報告書(鉄筋)	管理様式-E341				
								カスリ検査試験報告書	管理様式-E342				
								機械検査試験報告書	自由様式				
								基準試験報告書(寒冷地域の工場製コンクリート線石)	管理様式-C361		温度管理用		
コンクリート線石	定期管理試験	至月の10日まで	○	○			定期管理試験(その1)	管理様式-A305					
							計量器の動荷重検査	管理様式-B311		頻度1回/6ヶ月			
								配合設定装置の検査	管理様式-B312				
								骨材表面水補正装置の検査	管理様式-B313				
								計量器の動荷重検査	管理様式-B314				
								計量器の動荷重検査	管理様式-B315				
								計量器の静置量の検査	管理様式-B316				
								ミキサの練り混ぜ性能試験	管理様式-B317				
								密度(絶乾・表乾)吸水率(骨材の比重及び吸水率試験)	試験様式番号310			頻度1回/6ヶ月	
								単位体積質量・充填率(骨材の単位体積質量及び充填率試験)	試験様式番号308			使用する工場における定期検査既存資料でも良い。ただし、管理様式-C322/C323に記載している試験項目については全データを揃えることとする。	
								粒形判定実績率(砕砂の粒形判定実績率試験)	試験様式番号304				
								粘土塊(骨材中に含まれる粘土塊の試験)	試験様式番号317				
								微粉分量(骨材の微粉分量試験)	試験様式番号307				
								石炭塵炭素で比重1.05液体に浮くもの(石炭塵炭素で比重1.05液体に浮く粒子の試験)	試験様式番号318				
								骨材中のふるい分け試験方法	試験様式番号309				
								安定性(筒篩ナドムによる骨材の安定性試験)	試験様式番号314				
								アルカリ骨材反応(化学法)(骨材のアルカリシリカ反応試験(化学法))	試験様式番号320-1				
								アルカリ骨材反応(モルタルバー法)(骨材のアルカリシリカ反応試験(モルタルバー法))	試験様式番号321				
								骨材中に含まれる塩分含有量(骨材中の塩分含有量試験)	試験様式番号301-303				
								粒度(骨材のふるい分け試験方法)	試験様式番号306				

*Kcuba2、TJKcuba2の入力機能で登録、△JKcuba2に専用の入力画面はないが各工種等の「その他」で登録可能 提出先:○一監査員

コンクリート施工管理要領で規定されている成果品一覧(2/2)

フェーズ	種別	提出単位	提出時期	作成者		工事書類作成のための事前協議		提出書類の内容	管理様式№	添付して提出するもの	管理様式№	備考								
				受注者	発注者	電子	紙													
施工中	レディミストコンクリート	定期管理試験	翌月の10日まで	○		○	○	基準試験報告書(組骨材品質試験報告書)	管理様式-C323	前直(鉛酸・黄酸)溶水直(組骨材の比重及150水直試験) 単位体積質量・実積量(骨材の単位体積質量及び実積量試験) 粒形判定実積率(砂粒の粒形判定実積率試験) 粘土塊(骨材中に含まれる粘土塊の試験) 歪みかいり石片(マール砕石による組骨材中の軟石量試験) 微粉分離(骨材の微粉分離試験) 石炭率実積等(比重1.05液体に浮く砂子の試験) 安定性(硫酸ナトリウムによる骨材の安定性試験) すりへり量(ロザンゼルス試験機による組骨材のすりへり試験) アルカリ骨材反応(化学法)(骨材の潜在反応試験) アルカリ骨材反応(モルタル法)(骨材の潜在反応試験法) 割置(骨材のふみ分け試験方法)	試験様式番号311 試験様式番号308 試験様式番号304 試験様式番号317 試験様式番号316 試験様式番号307 試験様式番号319 試験様式番号314 試験様式番号318 試験様式番号320-2 試験様式番号321 試験様式番号306	・頻度1回/6ヶ月 ・使用する工場における定期検査既存資料でも良い。ただし、管理様式-C322,C323に記載している試験項目については全てを揃えることとする。								
								日常管理試験	翌月の10日まで	○		○	○	○	定期管理試験(その2)	管理様式-A306		管理様式-D334	基準現場配合を変更する場合添付(管理様式-D334)	
															練混ぜ試験結果	管理様式-D331		管理様式-D331	基準現場配合を変更する場合添付(管理様式-D331)	
															日常管理試験報告書(コンクリートの目録:その1)	管理様式-A307-1	印字記録	自由様式	印字記録は自主保存	
															日常管理試験報告書(コンクリートの目録:その2)	管理様式-A307-2	印字記録	自由様式	印字記録は自主保存	
															日常管理試験報告書(コンクリート管理図:その1)	管理様式-A308-1		自由様式	異常が認められた場合は30個未満でも速やかに報告	
															日常管理試験報告書(コンクリート管理図:その2)	管理様式-A308-2		自由様式		
															非破壊試験(圧縮強度)報告書	管理様式-A309-2	測定箇所図面	自由様式		
															非破壊試験(かぶり)報告書	管理様式-A310	測定箇所図面	自由様式		
															日常管理試験	○	○	○	○	○
打設結果報告書	○	○	○	○	○	○	コンクリート打設結果報告書(その1)								管理様式-I371					
施工後	レディミストコンクリート	コンクリート施工管理	工事開始完了後60日以内	○		○	○	コンクリート打設結果報告書(その2)	管理様式-I372											
								コンクリート施工管理	管理様式-I372											
								ボックスカルバート図書	○	○	○	○	○	○	コンクリート施工管理	出来形様式-1				
								橋梁上部工出来形図書	橋梁上部工出来形図書	橋梁上部工出来形図書	橋梁上部工出来形図書	橋梁上部工出来形図書	橋梁上部工出来形図書	橋梁上部工出来形図書	橋梁上部工出来形図書	C-Bx 幅	出来形様式-2			
																C-Bx 高さ				
																C-Bx W/D, W/H, 長さ及び厚さ				
																C-Bx 斜度方向				
																C-Bx 高さ				
																橋長、支間長、経間長	出来形様式-3			
																橋目、地覆(幅、高さ)、壁高(幅、高さ)				
																橋脚				
																伸縮継手(フィンガージョイント)				
																伸縮継手(カットオフジョイント)				
								ガードレールポスト孔												
								橋梁下部工出来形図書	橋梁下部工出来形図書	橋梁下部工出来形図書	橋梁下部工出来形図書	橋梁下部工出来形図書	橋梁下部工出来形図書	橋梁下部工出来形図書	橋梁下部工出来形図書	橋台	出来形様式-4			
																橋脚(橋脚脚)				
																橋脚(独立式橋脚)				
																橋長	出来形様式-5			
																橋目				
																地覆幅				
材料の幅と長さ																				
橋脚の高さ																				
下面の高さ(建築限界との関連)																				
ポストテンション折出表形図書	出来形様式-6																			
プレキャストPC床版出来形図書	出来形様式-7																			

構造物施工管理要領で規定されている成果品一覧(1/5)

フェーズ	種別	提出単位	提出時期	作成者		工事書類作成のための事前協議		提出書類の内容	管理様式№	添付して提出するもの	管理様式№	備考
				受注者	発注者	電子	紙					
施工前	全体	基礎杭及びケーソン工施工計画	製品検査記録(工場)	製品搬入時毎	○	○	○	基礎杭及びケーソン工 施工計画書				
								製品検査記録(工場)	管理様式-508			
								製品検査記録(工場)	管理様式-511			
								製品検査記録(工場)	管理様式-512			
								製品検査記録(現場)	管理様式-512			
								製品検査記録(現場)	管理様式-508			
								製品検査記録(現場)	管理様式-509-1			
								製品検査記録(現場)	管理様式-509-3			
								製品検査記録(現場)	管理様式-514			
								製品検査記録(現場)	管理様式-515			
								製品検査記録(現場)	管理様式-509-2			
								製品検査記録(現場)	管理様式-514			
								製品検査記録(現場)	管理様式-515			
								製品検査記録(現場)	管理様式-510			
								製品検査記録(現場)	管理様式-514			
製品検査記録(現場)	管理様式-515											
H鋼く	H鋼く	H鋼く	H鋼く	H鋼く	○	○	○	H鋼く製品検査記録	管理様式-510			
								H鋼く製品検査記録	管理様式-514			
								H鋼く製品検査記録	管理様式-515			
								H鋼く製品検査記録	管理様式-515			
								H鋼く製品検査記録	管理様式-515			
								H鋼く製品検査記録	管理様式-515			
								H鋼く製品検査記録	管理様式-515			
								H鋼く製品検査記録	管理様式-515			
								H鋼く製品検査記録	管理様式-515			
								H鋼く製品検査記録	管理様式-515			
								H鋼く製品検査記録	管理様式-515			
								H鋼く製品検査記録	管理様式-515			
								H鋼く製品検査記録	管理様式-515			
								H鋼く製品検査記録	管理様式-515			
								人力据附(深礎 ライナープレート)	人力据附(深礎 ライナープレート)	ライナープレートの材質検査報告書	基礎工施工前	○
ライナープレートの材質検査報告書	製造工場の様式											
ライナープレートの材質検査報告書	管理様式-521											
ライナープレートの材質検査報告書	管理様式-521											
ライナープレートの材質検査報告書	管理様式-521											
ライナープレートの材質検査報告書	管理様式-521											
ライナープレートの材質検査報告書	管理様式-521											
ライナープレートの材質検査報告書	管理様式-521											
ライナープレートの材質検査報告書	管理様式-521											
ライナープレートの材質検査報告書	管理様式-521											
ライナープレートの材質検査報告書	管理様式-521											
ライナープレートの材質検査報告書	管理様式-521											
ライナープレートの材質検査報告書	管理様式-521											
ライナープレートの材質検査報告書	管理様式-521											
オープンケーソン	オープンケーソン	開口の材料検査報告書	開口振付開始前	○	○	○	○					
								開口の材料検査報告書	工場様式			
								開口の材料検査報告書	工場様式			
								開口の材料検査報告書	工場様式			
								開口の材料検査報告書	工場様式			
								開口の材料検査報告書	工場様式			
								開口の材料検査報告書	工場様式			
								開口の材料検査報告書	工場様式			
								開口の材料検査報告書	工場様式			
								開口の材料検査報告書	工場様式			
								開口の材料検査報告書	工場様式			
								開口の材料検査報告書	工場様式			
								開口の材料検査報告書	工場様式			
								開口の材料検査報告書	工場様式			
								プレキャストコンクリート構造物工	プレキャストコンクリート構造物工	PC構造物の詳細設計	PC構造物の詳細設計	○
PC構造物 詳細設計完了届												
PC構造物 詳細設計完了届												
PC構造物 詳細設計完了届												
PC構造物 詳細設計完了届												
PC構造物 詳細設計完了届												
PC構造物 詳細設計完了届												
PC構造物 詳細設計完了届												
PC構造物 詳細設計完了届												
PC構造物 詳細設計完了届												
PC構造物 詳細設計完了届												
PC構造物 詳細設計完了届												
PC構造物 詳細設計完了届												
PC構造物 詳細設計完了届												
PC構造物 詳細設計完了届												
プレキャストコンクリート構造物工	プレキャストコンクリート構造物工	PC工法	PC工法	○	○	○	○	PC工法の変更確認				
								PC工法の確認				
								PC工法の確認				
								PC工法の確認				
								PC工法の確認				
								PC工法の確認				
								PC工法の確認				
								PC工法の確認				
								PC工法の確認				
								PC工法の確認				
								PC工法の確認				
								PC工法の確認				
								PC工法の確認				
								PC工法の確認				
								PC工法の確認				
プレキャストコンクリート構造物工	プレキャストコンクリート構造物工	PC鋼材引張	PC鋼材引張	○	○	○	○	PC鋼材引張				
								PC鋼材引張				
								PC鋼材引張				
								PC鋼材引張				
								PC鋼材引張				
								PC鋼材引張				
								PC鋼材引張				
								PC鋼材引張				
								PC鋼材引張				
								PC鋼材引張				
								PC鋼材引張				
								PC鋼材引張				
								PC鋼材引張				
								PC鋼材引張				
								PC鋼材引張				
プレキャストコンクリート構造物工	プレキャストコンクリート構造物工	PCグラウト基準試験(室内試験)	注入開始の1ヶ月前	○	○	○	○	基準試験報告書 室内試験(その1)	管理様式-301-1	セメント(品質試験報告書) プレキャスト材(品質試験報告書) 水(品質試験報告書)(PGグラウトの練混ぜに用いる水の試験) 混和剤(品質試験報告書)	製造工場の様式 製造工場の様式 試験様式-1 製造工場の様式	
								基準試験報告書 室内試験(その2)	管理様式-301-2			
								基準試験報告書 室内試験(その3)	管理様式-301-3			
								基準試験報告書 室内試験(その4)				
								基準試験報告書 室内試験(その5)				
								基準試験報告書 室内試験(その6)				
								基準試験報告書 室内試験(その7)				
								基準試験報告書 室内試験(その8)				
								基準試験報告書 室内試験(その9)				
								基準試験報告書 室内試験(その10)				
								基準試験報告書 室内試験(その11)				
								基準試験報告書 室内試験(その12)				
								基準試験報告書 室内試験(その13)				
								基準試験報告書 室内試験(その14)				
								基準試験報告書 室内試験(その15)				

Keu2:「○」Keu2の人力機能で登録 「△」Keu2に専用の入力画面はないが各工種等の「その他」で登録可能 提出先:○—監督員

構造物施工管理要領で規定されている成果品一覧(2/5)

フェーズ	種別	提出単位	提出時期	作成者		電子	紙	提出書類の内容	管理様式№	添付して提出するもの	管理様式№	備考
				発注者	発注者							
施工前	プレストレストコンクリート構造物	PCグラウト基準試験(現場試験)	注入開始前	○	○			基準試験報告書 現場試験(その1)	管理様式-302-1	セメント(品質試験報告書) プレミックス材(品質試験報告書) 水(品質試験報告書)(PCグラウトの練混ぜに用いる水の試験)	製造工場の様式 製造工場の様式 試験様式-1	
			注入開始前	○	○			基準試験報告書 現場試験(その2)	管理様式-302-2	プレミックス材(品質試験報告書)	製造工場の様式	
	PCグラウト基準試験(専用材料)	製品搬入時	○	△			PCグラウト基準試験(シーエス)	試験様式-421	PCグラウト基準試験(グラウトホース)			
	プレグラウトPC鋼材	製品搬入時	○	△			プレグラウトPC鋼材 材料試験報告書					
	プレグラウトPC鋼材樹脂の品質検査報告書	製品ロットごと1回	○	△			受渡検査後の粘り	製造工場の様式				
	プレグラウトPC鋼材樹脂の品質検査報告書	製品ロットごと1回	○	△			粘り(粘り度)	製造工場の様式				
	プレグラウトPC鋼材樹脂の品質検査報告書	1年に1回	○	△			硬化収縮率	製造工場の様式				
	プレグラウトPC		○	△			断熱伝導率	製造工場の様式				
	プレグラウトPC		○	△			圧縮強度	製造工場の様式				
	プレグラウトPC		○	△			引張強度	製造工場の様式				
	プレグラウトPC		○	△			引張弾性率	製造工場の様式				
	プレグラウトPC		○	△			引張弾性率	製造工場の様式				
	プレグラウトPC		○	△			引張弾性率	製造工場の様式				
	プレグラウトPC		○	△			引張弾性率	製造工場の様式				
	プレグラウトPC		○	△			引張弾性率	製造工場の様式				
	プレグラウトPC		○	△			引張弾性率	製造工場の様式				
	プレグラウトPC		○	△			引張弾性率	製造工場の様式				
	プレグラウトPC		○	△			引張弾性率	製造工場の様式				
	プレグラウトPC		○	△			引張弾性率	製造工場の様式				
	プレグラウトPC		○	△			引張弾性率	製造工場の様式				
	プレグラウトPC		○	△			引張弾性率	製造工場の様式				
	支保及び付属物	無収縮モルタル基準試験			○	○			水質試験報告書	試験様式-301		モルタルの注入開始前1回 採取箇所または水質の変更があるごとに1回
	支保及び付属物	無収縮モルタル基準試験			○	○			セメント系無収縮材(プレミックスタイプ)報告書	製造工場の様式 JHS312-1999		無収縮モルタルの充てん開始前1回 製造工場または品質の変更があるごとに1回
	支保及び付属物	ゴム支保製品検査結果報告			○	○			ゴム支保製品検査報告書	管理様式-201		
支保及び付属物	ゴム支保製品検査結果報告			○	○			支保製品検査記録表(物性・寸法)	管理様式-203-1			
支保及び付属物	ゴム支保製品検査結果報告			○	○			支保製品検査記録表(ゴム支保特性・端支点用)	管理様式-203-2-1			
支保及び付属物	ゴム支保製品検査結果報告			○	○			支保製品検査記録表(ゴム支保特性・端支点用)	管理様式-203-2-2			
支保及び付属物	ゴム支保製品検査結果報告			○	○			支保製品検査記録表(ゴム支保特性・中間支点用)	管理様式-203-2-3			
支保及び付属物	ゴム支保製品検査結果報告			○	○			支保製品検査記録表(ゴム支保特性・中間支点用)	管理様式-203-2-4			
支保及び付属物	ゴム支保製品検査結果報告			○	○			支保製品検査記録表(圧縮弾性率)	管理様式-203-3			
支保及び付属物	ゴム支保製品検査結果報告			○	○			支保製品検査記録表(基本性能・耐久性・安定性)	管理様式-203-4			
支保及び付属物	ゴム支保製品検査結果報告			○	○			支保製品検査記録表(ゴム支保)	管理様式-203-5			
支保及び付属物	伸縮装置M製品検査報告書			○	○			伸縮装置M製品検査報告書	管理様式-201	伸縮装置製品検査記録表(伸縮装置M)	適宜 記入様式は適宜	
支保及び付属物	検査記録製品検査記録報告書			○	○			検査記録製品検査記録報告書	管理様式-201	検査記録製品検査記録	適宜 記入様式は適宜	
支保及び付属物	延長床システム			○	○			延長床システム 製品検査記録表(部材寸法)	管理様式-201			
支保及び付属物	延長床システム			○	○			延長床システム 製品検査記録表(平坦性)	管理様式-201			
保全 ひび割れ補修	ひび割れ補修	施工前 製造ロット毎	○	△			粘り	工場管理様式				
			○	△			チキソロドロップ係数	工場管理様式				データシートを提出
			○	△			引張弾性率	工場管理様式				データシートを提出
			○	△			引張弾性率	工場管理様式				データシートを提出
			○	△			引張弾性率	工場管理様式				データシートを提出
			○	△			引張弾性率	工場管理様式				データシートを提出
			○	△			引張弾性率	工場管理様式				データシートを提出
			○	△			引張弾性率	工場管理様式				データシートを提出
			○	△			引張弾性率	工場管理様式				データシートを提出
			○	△			引張弾性率	工場管理様式				データシートを提出
保全 断面修復	基準試験	施工前	○	○			材料 コンクリートとの付着性	JHS416				
	基準試験	施工前	○	○			材料 圧縮強度	JHS436				
	基準試験	施工前	○	○			粘り・圧縮強度	JHS437				
保全 ぼく落防止	基準試験	施工前	○	△			性能証明書	自由様式			性能証明書の照会により原則省略できる	
	施工計画書	施工前	○	○			施工計画書	自由様式				
保全 鉄筋コンクリート橋脚耐震補強	基準試験報告(あと施工アンカー)	施工前	○	○			あと施工アンカー 基準試験報告書	管理様式-3101				
	材料試験報告(鋼板)	施工前	○	○			材料試験報告書					
耐震補強工(鋼板巻立て)	材料試験報告(鋼板)	施工前	○	○			材料試験報告書					
	現場溶接工施工計画	施工前	○	○			現場溶接工施工計画書					
保全 鉄筋フレア溶接継手	基準試験	施工前	○	○			溶接施工基準試験	管理様式-391				
	施工計画書	施工前	○	○			溶接施工基準試験	管理様式-391				
保全 あと施工アンカー(縁端拡幅工)	施工計画書	施工前	○	○			使用材料	自由様式				
			○	○			施工手順	自由様式				
			○	○			壁内機械の提示	自由様式				
			○	○			穿孔箇所	自由様式				
			○	○			穿孔径および穿孔長の確認方法	自由様式				
			○	○			穿孔後の孔内清掃方法	自由様式				
			○	○			接着剤の充填方法	自由様式				
			○	○			養生時の準備	自由様式				
			○	○			養生方法	自由様式				
			○	○			品質管理試験	自由様式				
			○	○			安全管理	自由様式				
			○	○			安全管理	自由様式				
			○	○			安全管理	自由様式				
落橋防止構造	基準試験・定額管理試験	本施工開始前	○	○			基準試験・定額管理試験報告書(引張試験)	管理様式-3171				
	施工計画(あと施工アンカー)	施工前	○	○			あと施工アンカー 施工計画書					
排水装置取替	基準試験報告(あと施工アンカー)	施工前	○	○			あと施工アンカー 基準試験報告書	管理様式-3171				
	製品検査報告	施工前	○	△			排水装置 製品検査記録報告	管理様式-201				
超速コンクリート	材料試験報告	施工前	○	○			規格証明書					
	既設床版事前調査報告	施工前	○	○			既設床版事前調査報告書					
床版上面増厚工	施工計画(床版上面増厚工)	施工前	○	○			施工計画書					
	性能検査報告	施工前	○	○			性能検査報告書					
制震ダンパー	製品検査報告	施工前	○	○			製品検査報告書					
	基準試験報告(減震継ぎシート接着工法)	施工前	○	○			減震継ぎシート接着工法 基準試験報告書					
床版防水	性能検査報告	施工前	○	○			性能検査報告書					
	基準試験報告	施工前	○	○			基準試験報告書					
保全 床版上面補強対策	縦継シート接着工	施工前 製造ロット毎	○	△			縦継シート接着工	工場管理様式				データシートを提出
			○	△			縦継シート接着工	工場管理様式				データシートを提出
	縦継シート接着工	施工前 製造ロット毎	○	△			縦継シート接着工	工場管理様式				データシートを提出
			○	△			縦継シート接着工	工場管理様式				データシートを提出
	縦継シート接着工	施工前 製造ロット毎	○	△			縦継シート接着工	工場管理様式				データシートを提出
			○	△			縦継シート接着工	工場管理様式				データシートを提出
	縦継シート接着工	施工前 製造ロット毎	○	△			縦継シート接着工	工場管理様式				データシートを提出
			○	△			縦継シート接着工	工場管理様式				データシートを提出
	縦継シート接着工	施工前 製造ロット毎	○	△			縦継シート接着工	工場管理様式				データシートを提出
			○	△			縦継シート接着工	工場管理様式				データシートを提出
縦継シート接着工	施工前 製造ロット毎	○	△			縦継シート接着工	工場管理様式				データシートを提出	
		○	△			縦継シート接着工	工場管理様式				データシートを提出	

Kcube2:「○」Kcube2の入力機能で登録 「△」Kcube2に専用の入力画面はないが各工種等の「その他」で登録可能 提出先:○-監督員

構造物施工管理要領で規定されている成果品一覧(3/5)

フェーズ	種別	提出単位	提出時期	作成者		電子	紙	提出書類の内容	管理様式№	添付して提出するもの	管理様式№	備考
				発注者	発注者							
施工前	保全 床版上面補強対策	縦横シート接着工	施工前、製法ロット毎	○	△			硬化収縮率 圧縮率 圧縮率係率 曲げ率 引張せん断強さ 付着強さ	工場管理様式 工場管理様式 工場管理様式 工場管理様式 工場管理様式 管理様式-3121		シートを提出 シートを提出 シートを提出 シートを提出 シートを提出	
		縦横シート接着工の基本試験 (縦横シート・コンクリートの付着)	施工前	○	△							
		直接基礎	下部工施工前	○	○			直接基礎の施工記録	管理様式-501			
現製い	現製い	平板載荷試験報告書	下部工施工前	○	○			平板載荷試験報告書	管理様式-520			
		基礎地盤の平板載荷試験報告書	監督員から指示があった場合	○	△			基礎地盤の平板載荷試験報告書	管理様式-1526-1~8			
		試験い いの施工記録	本工施工前	○	△			試験い い既成いの施工記録	管理様式-502			
		試験い いの引抜き試験報告書	監督員から指示があった場合	○	△			試験い いの引抜き試験報告書	管理様式-1522-1			
		くい打ち実験結果表	監督員から指示があった場合	○	△			くい打ち実験結果表	管理様式-1522-2			
		試験い いの鉛直載荷試験報告書	監督員から指示があった場合	○	△			試験い いの鉛直載荷試験報告書	管理様式-1523			
		試験い いの水平載荷試験報告書	監督員から指示があった場合	○	△			試験い いの水平載荷試験報告書	管理様式-1524			
		試験い いの引抜き試験報告書	監督員から指示があった場合	○	△			試験い いの引抜き試験報告書	管理様式-1525			
		既製いの施工記録	下部工施工前	○	△			既製いの施工記録	管理様式-502			
		鋼管い	鋼管い	溶接部の曲げ試験報告書	下部工施工前	○	△			溶接部の曲げ試験報告書	管理様式-516	
溶接部のマクロ試験報告書	下部工施工前			○	△			溶接部のマクロ試験報告書	管理様式-517			
溶接部の放射線透過検査報告書	下部工施工前			○	△			溶接部の放射線透過検査報告書	管理様式-518			
現場口周溶接部施工記録	下部工施工前			○	△			現場口周溶接部施工記録	管理様式-519		フィルムは全て監督員に提出	
試験い いの施工記録	本工施工前			○	△			試験い い既成いの施工記録	管理様式-502			
試験い いの引抜き試験報告書	監督員から指示があった場合			○	△			試験い いの引抜き試験報告書	管理様式-1522-1			
くい打ち実験結果表	監督員から指示があった場合			○	△			くい打ち実験結果表	管理様式-1522-2			
試験い いの鉛直載荷試験報告書	監督員から指示があった場合			○	△			試験い いの鉛直載荷試験報告書	管理様式-1523			
試験い いの水平載荷試験報告書	監督員から指示があった場合			○	△			試験い いの水平載荷試験報告書	管理様式-1524			
試験い いの引抜き試験報告書	監督員から指示があった場合			○	△			試験い いの引抜き試験報告書	管理様式-1525			
鋼管矢板	鋼管矢板	既製いの施工記録	下部工施工前	○	△			既製いの施工記録	管理様式-502			
		溶接部の曲げ試験報告書	下部工施工前	○	△			溶接部の曲げ試験報告書	管理様式-516			
		溶接部のマクロ試験報告書	下部工施工前	○	△			溶接部のマクロ試験報告書	管理様式-517			
		溶接部の放射線透過検査報告書	下部工施工前	○	△			溶接部の放射線透過検査報告書	管理様式-518			
		現場口周溶接部施工記録	下部工施工前	○	△			現場口周溶接部施工記録	管理様式-519		フィルムは全て監督員に提出	
		試験い いの施工記録	本工施工前	○	△			試験い い既成いの施工記録	管理様式-502			
		試験い いの引抜き試験報告書	監督員から指示があった場合	○	△			試験い いの引抜き試験報告書	管理様式-1522-1			
		くい打ち実験結果表	監督員から指示があった場合	○	△			くい打ち実験結果表	管理様式-1522-2			
		試験い いの鉛直載荷試験報告書	監督員から指示があった場合	○	△			試験い いの鉛直載荷試験報告書	管理様式-1523			
		試験い いの水平載荷試験報告書	監督員から指示があった場合	○	△			試験い いの水平載荷試験報告書	管理様式-1524			
H鋼い	H鋼い	試験い いの引抜き試験報告書	監督員から指示があった場合	○	△			試験い いの引抜き試験報告書	管理様式-1525			
		既製いの施工記録	下部工施工前	○	△			既製いの施工記録	管理様式-502			
		溶接部の曲げ試験報告書	下部工施工前	○	△			溶接部の曲げ試験報告書	管理様式-516			
		溶接部のマクロ試験報告書	下部工施工前	○	△			溶接部のマクロ試験報告書	管理様式-517			
		溶接部の放射線透過検査報告書	下部工施工前	○	△			溶接部の放射線透過検査報告書	管理様式-518			
		現場口周溶接部施工記録	下部工施工前	○	△			現場口周溶接部施工記録	管理様式-519		フィルムは全て監督員に提出	
		試験い いの施工記録	本工施工前	○	△			試験い い既成いの施工記録	管理様式-502			
		試験い いの引抜き試験報告書	監督員から指示があった場合	○	△			試験い いの引抜き試験報告書	管理様式-1522-1			
		くい打ち実験結果表	監督員から指示があった場合	○	△			くい打ち実験結果表	管理様式-1522-2			
		試験い いの鉛直載荷試験報告書	監督員から指示があった場合	○	△			試験い いの鉛直載荷試験報告書	管理様式-1523			
場所打ちい 機械掘削	場所打ちい 機械掘削	試験い いの水平載荷試験報告書	監督員から指示があった場合	○	△			試験い いの水平載荷試験報告書	管理様式-1524			
		試験い いの引抜き試験報告書	監督員から指示があった場合	○	△			試験い いの引抜き試験報告書	管理様式-1525			
		既製いの施工記録	下部工施工前	○	△			既製いの施工記録	管理様式-502			
		溶接部の曲げ試験報告書	下部工施工前	○	△			溶接部の曲げ試験報告書	管理様式-516			
		溶接部のマクロ試験報告書	下部工施工前	○	△			溶接部のマクロ試験報告書	管理様式-517			
		溶接部の放射線透過検査報告書	下部工施工前	○	△			溶接部の放射線透過検査報告書	管理様式-518			
		現場口周溶接部施工記録	下部工施工前	○	△			現場口周溶接部施工記録	管理様式-519		フィルムは全て監督員に提出	
		試験い いの施工記録	本工施工前	○	△			試験い い既成いの施工記録	管理様式-502			
		試験い いの引抜き試験報告書	監督員から指示があった場合	○	△			試験い いの引抜き試験報告書	管理様式-1522-1			
		くい打ち実験結果表	監督員から指示があった場合	○	△			くい打ち実験結果表	管理様式-1522-2			
人力掘削(深礎 ライナープレート)	人力掘削(深礎 ライナープレート)	試験い いの鉛直載荷試験報告書	監督員から指示があった場合	○	△			試験い いの鉛直載荷試験報告書	管理様式-1523			
		試験い いの水平載荷試験報告書	監督員から指示があった場合	○	△			試験い いの水平載荷試験報告書	管理様式-1524			
		試験い いの引抜き試験報告書	監督員から指示があった場合	○	△			試験い いの引抜き試験報告書	管理様式-1525			
		場所打ちい人力掘削の施工記録	下部工施工前	○	○			場所打ちい人力掘削の施工記録	管理様式-504			
		掘削の状況、自費管理試験報告書	下部工施工前	○	○			掘削の状況、自費管理試験報告書	管理様式-522			
		大口径深礎の施工記録	下部工施工前	○	○			大口径深礎の施工記録	管理様式-507			
		平板載荷試験結果報告書	下部工施工前	○	○			平板載荷試験結果報告書	管理様式-520			
		基礎地盤の平板載荷試験報告書	監督員から指示があった場合	○	△			基礎地盤の平板載荷試験報告書	管理様式-1526-1~8			
		オープンケーシングの施工記録	下部工施工前	○	○			オープンケーシングの施工記録	管理様式-505			
		ニューマチックケーシングの施工記録	下部工施工前	○	○			ニューマチックケーシングの施工記録	管理様式-508			
ニューマチックケーシング	ニューマチックケーシング	平板載荷試験報告書	下部工施工前	○	○			平板載荷試験報告書	管理様式-520			
		基礎地盤の平板載荷試験報告書	監督員から指示があった場合	○	△			基礎地盤の平板載荷試験報告書	管理様式-1526-1~8			
		仮組立検査 部材及び仮組立の精度	○	△			仮組立検査 部材及び仮組立の精度	管理様式-107		報告に当たっては管理様式-101~103を添付		
		仮組立検査 溶接部外観	○	△			仮組立検査 溶接部外観	調査		報告に当たっては管理様式-101~103を添付		
		仮組立検査 溶接部放射線透過試験報告書	○	△			仮組立検査 溶接部放射線透過試験報告書	管理様式-106-1,2		報告に当たっては管理様式-101~103を添付		
		仮組立検査 変更及び確認事項	○	△			仮組立検査 変更及び確認事項	管理様式-104		報告に当たっては管理様式-101~103を添付		
		部材検査 部材製作の精度	○	△			部材検査 部材製作の精度	管理様式-107		報告に当たっては管理様式-101~103を添付		
		部材検査 溶接部放射線透過試験報告書	○	△			部材検査 溶接部放射線透過試験報告書	管理様式-106-1,2		報告に当たっては管理様式-101~103を添付		
		塗装 塗料作業伝達	○	○			塗装 塗料作業伝達	管理様式-109		報告に当たっては管理様式-101~103を添付		
		塗料 塗料作業測定記録	○	○			塗料 塗料作業測定記録	管理様式-110		報告に当たっては管理様式-101~103を添付		
鋼構造物工	鋼構造物工	金属溶剤 溶射作業管理記録表	○	○			金属溶剤 溶射作業管理記録表	管理様式-117		報告に当たっては管理様式-101~103を添付		
		金属溶剤 溶射作業測定記録表	○	○			金属溶剤 溶射作業測定記録表	管理様式-118		報告に当たっては管理様式-101~103を添付		
		架設検査 キャンバー	○	△			架設検査 寸法精確記録	管理様式-103		報告に当たっては管理様式-101~103を添付		
		架設検査 支保留付	○	△			架設検査 支保留付検査記録	管理様式-205-1		報告に当たっては管理様式-101~103を添付		
		高力ボルト締付検査 六角ボルトの締付	○	△			高力ボルト締付検査 六角ボルトの締付検査	管理様式-108		報告に当たっては管理様式-101~103を添付		
		高力ボルト締付検査 トルク発生力ボルトの現場予備試験	○	△			高力ボルト締付検査 トルク発生力ボルトの現場予備試験	管理様式-111		報告に当たっては管理様式-101~103を添付		
		現場溶接非破壊検査 超音波探傷検査記録簿	○	△			現場溶接非破壊検査 超音波探傷検査記録簿	管理様式-112-1,2		報告に当たっては管理様式-101~103を添付		
		現場溶接非破壊検査 開先検査	○	△			現場溶接非破壊検査 開先検査	調査		報告に当たっては管理様式-101~103を添付		
		現場溶接非破壊検査 溶接部工管理表	○	△			現場溶接非破壊検査 溶接部工管理表	管理様式-113		報告に当たっては管理様式-101~103を添付		
		現場溶接非破壊検査 外観検査	○	△			現場溶接非破壊検査 外観検査	調査		報告に当たっては管理様式-101~103を添付		
現場溶接非破壊検査 STB検査の測定	○	△			現場溶接非破壊検査 STB検査の測定	調査		報告に当たっては管理様式-101~103を添付				
現場溶接非破壊検査 手動超音波探傷検査結果	○	△			現場溶接非破壊検査 手動超音波探傷検査結果	管理様式-114		報告に当たっては管理様式-101~103を添付				
架設完了検査 架設精確	○	△			架設完了検査 寸法精確記録	管理様式-103		報告に当たっては管理様式-101~103を添付				
架設完了検査 支保留付	○	△			架設完了検査 支保留付検査記録	管理様式-205-1		管理様式-205-1は仮組立検査有期に用いる				
架設完了検査 支保留付	○	△			架設完了検査 支保留付	管理様式-205-1		報告に当たっては管理様式-101~103を添付				
架設完了検査 アンカボルト・セットボルトの締付	○	△			架設完了検査 アンカボルト・セットボルトの締付	調査		報告に当たっては管理様式-101~103を添付				

Kcube2: [○]Kcube2の入力機能で登録 「△」Kcube2に専用の入力画面はないが各工種等の「その他」で登録可能 提出先: ○—監督員

構造物施工管理要領で規定されている成果品一覧(4/5)

フェーズ	種別	提出単位	提出時期	作成者		紙	提出書類の内容	管理様式№	添付して提出するもの	管理様式№	備考			
				発注者	電子									
施工中	プレストレストコンクリート構造物工	プレストレス導入時コンクリート圧縮強度	プレストレス導入前	○	○		プレストレス導入時コンクリート圧縮強度	試験様式-335						
		PC鋼材 緊張装置のキャリブレーション		○	○		緊張装置のキャリブレーション報告書	適宜						
		PC鋼材 試験要領		○	○		PC鋼材 試験要領報告書	管理様式-303						
		PC鋼材 緊張管理(ケーブル1本毎)		○	○		PC鋼材 緊張管理(ケーブル1本毎の管理図)	管理様式-304						
		PC鋼材 緊張管理(ケーブルのグループ)		○	○		PC鋼材 緊張管理(ケーブルのグループによる管理図)	管理様式-305						
		PCグラウト日常管理試験		○	○		自家管理試験報告書(その1)	管理様式-303-1						
			注入日ごと速やかに	○	○		自家管理試験報告書(その2)	管理様式-303-2						
			注入日ごと速やかに	○	○		自家管理試験報告書(その3)	管理様式-303-3						
			注入日ごと速やかに	○	○		自家管理試験報告書(その4)	管理様式-303-4	PCケーブル配置及び検査位置図					
			防錆被覆PC鋼材	○	○		防錆被覆PC鋼材 定期管理試験報告書							
			防錆被覆PC鋼材	○	○		防錆被覆PC鋼材 日常管理試験報告書							
			プレテンション方式日常管理	全数	○	○			製造工場の様式					
			プレテンション方式日常管理	備考欄に記載	○	○		ひびわれ非破壊検査報告書	製造工場の様式			1)1工場で製作する桁本数が200本以上の場合は200本につき1組 2)1工場で製作する桁本数が200未満の場合 4)同一工場の過去の試験桁(他機関を含む)より200本目に相当する桁で1組 5)同一工場の過去の試験桁(他機関を含む)より200本目にならない場合は過去の試験成績で代用		
			プレテンション方式日常管理	全数	○	○		緊張管理図	製造工場の様式					
			波形鋼板ウエブ橋	○	○		波形鋼板ウエブ橋 現場溶接非破壊検査報告書	管理様式-306.113						
				○	○		波形鋼板ウエブ橋 ショット材除工程記録表	管理様式-207						
		支保及び付属物工		無収縮モルタル日常管理試験		○	○		無収縮モルタル日常管理試験報告書	管理様式-203				
				ゴム支保架組付結果報告		○	○		ゴム支保架組付結果報告	管理様式-202				
						○	○		支保架組付検査記録(ゴム支保)	管理様式-204				
						○	○		鋼製支保架製品検査記録報告	管理様式-201				
						○	○		鋼製支保架組付検査記録(鋼製支保)	管理様式-205				
						○	○		鋼製支保架組付結果報告	管理様式-202				
						○	○		支保架組付検査記録(鋼製支保)	管理様式-206				
						○	○		伸縮装置A 製品検査報告	管理様式-201				
						○	○		伸縮装置A 組付検査報告	管理様式-208				
				○	○		伸縮装置A 製品検査報告(伸縮装置A、B)	管理様式-202						
				○	○		伸縮装置A 組付検査報告	管理様式-206-1						
				○	○		伸縮装置組付検査記録表(伸縮装置A、B)	管理様式-209-2						
				○	○		伸縮装置A 完了検査報告	管理様式-202						
				○	○		伸縮装置完了検査記録表(伸縮装置A、B)	管理様式-209-1						
				○	○		伸縮装置完了検査報告(伸縮装置A、B)写真	管理様式-209-2						
				○	○		伸縮装置C、D、E製品検査報告	管理様式-201				記入様式は適宜		
				○	○		伸縮装置C、D、E製品検査報告	管理様式-210						
				○	○		伸縮装置C、D、E組付検査報告	管理様式-202						
				○	○		伸縮装置組付検査記録表(伸縮装置C、D、E)	管理様式-211						
				○	○		伸縮装置C、D、E完了検査報告	管理様式-202						
				○	○		伸縮装置完了検査記録表(伸縮装置C、D、E)	管理様式-211						
				○	○		伸縮装置完了検査報告	管理様式-202						
				○	○		伸縮装置完了検査記録表(伸縮装置C、D、E)	管理様式-211						
				○	○		伸縮装置完了検査報告	管理様式-202						
				○	○		伸縮装置完了検査記録表(伸縮装置C、D、E)	管理様式-211						
		○	○		伸縮装置完了検査報告	管理様式-202								
		○	○		伸縮装置完了検査記録表(伸縮装置M)	管理様式-202	伸縮装置組付検査記録表(伸縮装置M)			記入様式は適宜				
		○	○		伸縮装置M 日常管理検査報告	管理様式(M) 日常管理検査報告書								
		○	○		伸縮装置M完了検査報告	管理様式-202	伸縮装置完了検査記録表(伸縮装置M)			記入様式は適宜				
		○	○		橋水浸透検査報告書	管理様式-201	橋水浸透検査報告書			適宜				
		○	○		橋名板および橋脚板検査報告書	管理様式-201	橋名板および橋脚板検査報告書			適宜				
		○	○		鋼製高欄検査報告書	管理様式-202	鋼製高欄製品検査記録			適宜				
		○	○		鋼製高欄 仕上げ検査記録	管理様式-201	鋼製高欄仕上げ検査記録			適宜				
		○	○		落橋防止システム検査報告書	管理様式-201	落橋防止システム検査報告書			適宜				
		○	○		製品検査報告(伸縮装置(A))	管理様式-201.208	製品検査報告(伸縮装置A)			記入様式は適宜				
		○	○		組付検査報告(伸縮装置(A))	管理様式-202.209	組付検査報告(伸縮装置A)			記入様式は適宜				
		○	○		完了検査報告(伸縮装置(A))	管理様式-202.209	完了検査報告(伸縮装置A)			記入様式は適宜				
		○	○		製品検査報告(伸縮装置(E))	管理様式-201.210	製品検査報告(伸縮装置E)			記入様式は適宜				
		○	○		組付検査報告(伸縮装置(E))	管理様式-202.211	組付検査報告(伸縮装置E)			記入様式は適宜				
		○	○		完了検査報告(伸縮装置(E))	管理様式-202.211	完了検査報告(伸縮装置E)			記入様式は適宜				
		○	○		製品検査報告(伸縮装置(M))	管理様式-201	製品検査報告(伸縮装置M)			記入様式は適宜				
		○	○		日常管理検査報告(伸縮装置(M))	管理様式(M) 日常管理検査報告書								
		○	○		現場塗装作業管理報告	管理様式(M) 日常管理検査報告書								
		○	○		現場塗装作業管理報告	現場塗装作業管理記録								
保全 断面修復		定期管理記録		○	○		材料 コンクリート上の付着性	JIS S416						
		定期管理記録		○	○		材料 圧縮強度	JIS S439						
		定期管理記録		○	○		設備 管線の定期管理確認の比較	自由様式						
		日常管理記録		○	○		使用材料の確認(納品書や性能証明書等の確認)	自由様式						
		日常管理記録		○	○		施工条件(気温、湿度等、性能に影響する項目)	自由様式						
保全 はく落防止		定期管理記録		○	○		材料使用量(材料使用量)	自由様式						
		定期管理記録		○	○		定期管理記録(はく落防止の現状を記録)	管理様式371準則						
		日常管理記録		○	○		性能試験値と品質試験結果との照合	任意様式						
		日常管理記録		○	○		気温、湿度等、性能に影響する項目	任意様式						
		日常管理記録		○	○		材料の使用量確認	任意様式						
保全 鉄筋コンクリート橋脚耐震補強		定期管理試験報告(あと施工アンカー)		○	○		あと施工アンカー 定期管理試験報告書	管理様式-3101						
		日常管理試験報告(あと施工アンカー)		○	○		あと施工アンカー 日常管理試験報告書	管理様式-3102.3103						
		検査記録	施工後	○	○		溶接記録管理シート1(関係者共有)	自由様式						
		検査記録		○	○		溶接記録管理シート2(仮付)溶接用 外観目視)							
		検査記録		○	○		溶接記録管理シート3(溶接条件)							
保全 鉄筋コンクリート橋脚耐震補強(鋼板巻立て)		検査記録		○	○		溶接記録管理シート4(外観目視)							
		検査記録		○	○		溶接記録管理シート5(超音波探傷試験)							
		検査記録		○	○		溶接記録管理シート6(超音波探傷試験)							
		検査記録		○	○		溶接記録管理シート7(浸透探傷試験)							
		検査記録		○	○		溶接記録管理シート7(浸透探傷試験)							
		検査記録		○	○		内観みず検査報告							
		検査記録		○	○		溶接施工-検査報告書	管理様式-381~387.113						
		検査記録		○	○		鋼板巻立て 塗装記録報告書(作業伝票)	管理様式-109						
		検査記録		○	○		鋼板巻立て 塗装記録報告書(塗膜厚測定)	管理様式-110						
		検査記録		○	○		鋼板巻立て 現場塗装作業管理記録							
		検査記録		○	○		鋼板巻立て 現場塗装試験報告書(塗膜厚測定)	管理様式-110						
		検査記録		○	○		プレア溶接施工試験報告書	管理様式-382						
		検査記録		○	○		定期管理記録(引抜試験)	管理様式-3101						
		検査記録		○	○		定期管理記録(アンカーボルト長さ試験)	管理様式-3103						
		検査記録		○	○		日常管理記録(外観目視-打撃等)	管理様式-3102						
検査記録		○	○		日常管理記録(アンカーボルト長さ試験)	管理様式-3103								

Kaube2:○)Kaube2の入力機能で登録「△)Kaube2に専用の入力画面はないが各工種等の「その他」で登録可能 提出先:○-監督員

舗装施工管理要領で規定されている成果品一覧(2/2)

フェーズ	種別	提出単位	提出時期	作成者		工事書類作成のための事前協議		提出書類の内容	管理様式№	添付して提出するもの	管理様式№	備考
				受注者	発注者	電子	紙					
施工前	路上表層再生工	材料試験報告		○		○		路上表層再生工 材料試験結果報告書				
		配合試験報告		○		○		路上表層再生工 配合試験報告書				
		試験練り計画		○		○		路上表層再生工 試験練り計画書				
		試験練り報告		○		○		路上表層再生工 試験練り結果報告書				
		既設表層調査報告		○		○		路上表層再生工 既設表層調査結果報告書				
		再生混合物試験報告		○		○		路上表層再生工 再生混合物試験結果報告書				
施工中	アスファルト舗装	日常管理試験報告	試験終了後速やかに	○		○		路上表層再生工 日常管理試験報告書	管理様式-201			
		日常管理試験報告	試験終了後速やかに	○		○		アスファルトプラント管理通報	管理様式-202			
		日常管理試験報告	試験終了後速やかに	○		○		アスファルト混合物舗装管理通報	管理様式-203			
		日常管理試験報告	試験終了後速やかに	○		○		資材散布工検査報告書	管理様式-204			
		コンクリート舗装工 鋼材製品検査報告		○		○		コンクリート舗装工 鋼材製品検査報告書				
		セメントコンクリート舗装工 鋼材製品検査報告		○		○		セメントコンクリート舗装工 鋼材製品検査報告書				
施工後	路上表層再生工	日常管理試験報告		○		○		路上表層再生工 日常管理試験報告書				
		路盤準備工 検査及び出来形調査	検測時に提出	○		○		検査及び出来形調査(計画高、巾目)	様式-1			
		連続鉄筋コンクリート版 検査及び出来形調査	検測時に提出	○		○		検査及び出来形調査(計画高、巾目)	様式-1			
		粒状砂盤工(セメント安定処理路盤) 検査及び出来形調査	検測時に提出	○		○		検査及び出来形調査(計画高、巾目)	様式-1			
		アスファルト安定処理路盤工 検査及び出来形調査	検測時に提出	○		○		出来形調査(巾目)	様式-2			
		表層、基層、中間層、レベリング層 [建設工事] 出来形調査	検測時に提出	○		○		出来形調査(巾目)	様式-2			
施工後	表層	出来形調査	検測時に提出	○		○		出来形調査(巾目)	様式-3			
		出来形調査	検測時に提出	○		○		出来形調査(切削深・打掃)	様式-4			
		出来形調査	検測時に提出	○		○		出来形調査(切削深・打掃)	様式-5			
		出来形調査	検測時に提出	○		○		出来形調査(巾目)	様式-3			
		出来形調査	検測時に提出	○		○		出来形調査(平たん性)				
		すべり抵抗値の測定	検測時に提出	○		△		すべり抵抗値の測定(BPN)				

レーンマーク施工管理要領で規定されている成果品一覧(1/1)

フェーズ	種別	提出単位	提出時期	作成者		工事書類作成のための事前協議		提出書類の内容	管理様式№	添付して提出するもの	管理様式№	備考
				受注者	発注者	電子	紙					
施工前	路面標示工	試験練り計画		○		○		路面標示工 試験練り計画書				
		レーンマーク試験施工結果報告書	試験施工後	○		○		塗料吐出量の停止状態における検査	様式-2			
				○		○		カススターでの吐出	様式-3			
				○		○		試料の管理計画	様式-4			
				○		○		走行状態での試験結果	様式-5			
				○		○		接着剤停止吐出量	様式-6			
施工後	路面標示工	施工環境報告書	施工終了後	○		○		レーンマーク試験施工結果報告書	様式-5			
		初期摩耗抵抗強度試験報告		○		○		施工環境報告書	様式-6			
		出来形調査		○		○		初期摩耗抵抗強度試験報告書	様式-7			
				○		○						
				○		○						
				○		○						

遮音壁施工管理要領で規定されている成果品一覧(1/1)

フェーズ	種別	提出単位	提出時期	作成者		工事書類作成のための事前協議		提出書類の内容	管理様式№	添付して提出するもの	管理様式№	備考
				受注者	発注者	電子	紙					
施工前	遮音壁	製品検査記録(工場)	製品納品確認時	○		○		鋼管の外径、形状寸法測定報告書	管理様式1	使用材料の規格証明書等を添付する		JIS製品を使う場合は、必要事項が記入であれば、様式によらず、製造工場の様式でもよい。製造工場のJIS認可証の写しを添付する
								支柱の外径、形状寸法測定報告書	管理様式2	使用材料の規格証明書等を添付する		JIS製品を使う場合は、必要事項が記入であれば、様式によらず、製造工場の様式でもよい。製造工場のJIS認可証の写しを添付する
								遮音板、土留板の外径、形状寸法測定報告書	管理様式3	使用材料の規格証明書等を添付する		JIS製品を使う場合は、必要事項が記入であれば、様式によらず、製造工場の様式でもよい。製造工場のJIS認可証の写しを添付する
								溶接外観検査記録	管理様式4	使用材料の規格証明書等を添付する		JIS製品を使う場合は、必要事項が記入であれば、様式によらず、製造工場の様式でもよい。製造工場のJIS認可証の写しを添付する
								鋼管の搬入時の検査報告書	現場管理様式1			
								溶接基礎の現場検査確認報告書	現場管理様式2			
								支柱の外径、形状寸法測定現場報告書	現場管理様式3			
								溶接外観検査記録(現場検査)	現場管理様式4			
								遮音板、土留板の外観測定報告書	現場管理様式5			
								付置物板の外観測定報告書	現場管理様式6			
								ゆるみ止めナットの現場調査報告書	現場管理様式7			
								窪み式埋込みボルトの現場調査報告書	現場管理様式8			
								遮音板、土留板の材料	試験機関等の様式			
付置物板の材料	自由様式											
遮音板の性能確認試験結果	試験法の様式・試験機関の様式											
施工後	遮音壁	出来形調査	施工完了後	○		○		鋼管の溶接調査	出来形様式1			
		出来形調査	施工完了後	○		○		支柱の溶接調査	出来形様式2			
		出来形調査	施工完了後	○		○		支柱埋込み溶接調査	出来形様式3			
		出来形調査	施工完了後	○		○		支柱、遮音板溶接調査	出来形様式4			
		出来形調査	施工完了後	○		○		アーカーボルト調査	出来形様式5			
		出来形調査	施工完了後	○		○		支柱溶接目視検査調査	出来形様式6			
		出来形調査	施工完了後	○		○		溶接溶接溶接溶接調査	出来形様式7			

管路工事施工要領で規定されている成果品一覧(1/1)

フェーズ	種別	提出単位	提出時期	作成者		工事書類作成のための事前協議		提出書類の内容	管理様式№	添付して提出するもの	管理様式№	備考
				受注者	発注者	電子	紙					
施工中	通信及び照明用管路	トンネル防炎用管路	通信路及び照明用管路試験成績表	試験終了後	○		△	通信路及び照明用管路試験成績表	様式-1			
			トンネル防炎用管路試験成績表	試験終了後	○		△	トンネル防炎用管路試験成績表	様式-2			

Kaube2:「○」Kaube2の入力機能で登録 「△」Kaube2に専用の入力画面はないが各工種等の「その他」で登録可能 提出先:○-監督員

造園施工管理要領で規定されている成果品一覧(1/1)

フェーズ	種別	提出単位	提出時期	作成者		工事書類作成のための事前協議		提出書類の内容	管理様式No.	添付して提出するもの	管理様式No.	備考	
				受注者	発注者	電子	紙						
施工前	全体	造園工施工計画		○		○		造園工 施工計画書					
		事前調査		○		○		造園工 事前調査報告書					
		結保証	結保証施工計画		○		○	結保証施工計画書					
		植栽基盤整備工	等土(購入材) 分析証明書	現場搬入前	○		○		電気伝導度	様式-1			
									土壌酸度	自由様式			
									土性	自由様式			
									腐食有無	自由様式			
								腐食有無	様式-3				
		植樹工	土壌改良材 分析証明書	現場搬入前	○		○		土壌改良材 分析証明書	自由様式			
									樹木・樹蔭の状況写真	写真			
									検査対象の樹種、本数他、形状寸法が判別できるカラー写真	写真			
		移植工	肥料 品質管理	現場搬入前	○		△		品質証明書の写し	自由様式			
									移植工 基準試験報告書(肥料)				
			移植工-基準試験報告書(等土)		○		○		移植工 基準試験報告書(等土)	様式-13			
		生垣工	移植工-基準試験報告書(土壌改良材)		○		○		移植工 基準試験報告書(土壌改良材)				
									生垣工 基準試験報告書(樹木)				
									生垣工 基準試験報告書(肥料)				
									生垣工 基準試験報告書(等土)	様式-13			
		生垣工-基準試験報告書(土壌改良材)		○		○		生垣工 基準試験報告書(土壌改良材)					
	マルチング工	マルチング用資材分析証明書	現場搬入前	○		△		マルチング用資材 分析証明書	自由様式				
								目土 分析証明書	自由様式				
	残芝工	肥料品質管理	現場搬入前	○		△		肥料 分析証明書	自由様式				
									舗装工材料(表面仕上げ適用材)品質試験	自由様式			
	舗装工	クッション用敷砂、目地砂品質試験	現場搬入前	○		△		クッション用敷砂、目地砂分析証明書	自由様式				
									土壌制作材料品質証明書	自由様式			
	その他造園工作物	土壌制作材料品質管理	現場搬入前	○		△		土壌制作材料品質証明書	自由様式				
施工後	結保証	結保証完了届		○		○		結保証完了届					

防護柵施工管理要領で規定されている成果品一覧(1/1)

フェーズ	種別	提出単位	提出時期	作成者		工事書類作成のための事前協議		提出書類の内容	管理様式No.	添付して提出するもの	管理様式No.	備考
				受注者	発注者	電子	紙					
施工前	防護柵	基準試験報告書(材料検査)		○		○		基準試験報告書(材料検査)				
		表面処理検査報告書		○		○		表面処理検査報告書				
		製品検査報告書(寸法)		○		○		製品検査報告書(寸法)	管理様式-101~105,151~154,201,301-302,351,352			

Kcube2:「○」IKcube2の入力機能で登録 「△」IKcube2に専用の入力画面はないが各工種等の「その他」で登録可能 押出先:○—監督員

土木工事共通仕様書(用・排水構造物工)で規定されている成果品一覧

				作成者		工事書類作成のための事前協議						
フェーズ	種別	提出単位	提出時期	受注者	発注者	電子	紙	提出書類の内容	管理様式№	添付して提出するもの	管理様式№	備考
用・排水構造物工		施工前の用排水系統調査報告		○	△	△		施工前の用排水系統調査報告書				
		用・排水管		○	△	△		基準試験報告書(製品試験)				
		地下構造物		○	△	△		基準試験報告書(製品試験)				
		出来形		○	△	△		出来形図書	様式-16			

土木工事共通仕様書(カルバート工)で規定されている成果品一覧

				作成者		工事書類作成のための事前協議						
フェーズ	種別	提出単位	提出時期	受注者	発注者	電子	紙	提出書類の内容	管理様式№	添付して提出するもの	管理様式№	備考
カルバート工		ハイバカルバート		○	△	△		基準試験報告書(製品試験)				
		出来形		○	△	△		出来形図書	様式-16			

土木工事共通仕様書(雑工)で規定されている成果品一覧

				作成者		工事書類作成のための事前協議						
フェーズ	種別	提出単位	提出時期	受注者	発注者	電子	紙	提出書類の内容	管理様式№	添付して提出するもの	管理様式№	備考
施工前	境界くい工	移動確認		○	△	△		用地境界線の移動確認				
		移動確認書		○	△	△		用地境界線の移動確認書				
施工中	境界くい工	設置確認		○	△	△		用地境界線の設置確認				
		設置確認書		○	△	△		用地境界線の設置確認書				
六価クロム測定試験		六価クロム測定試験結果報告書		○	△	△		六価クロム測定試験結果報告書	試験様式-132			

土木工事共通仕様書(交通規制工)で規定されている成果品一覧

				作成者		工事書類作成のための事前協議						
フェーズ	種別	提出単位	提出時期	受注者	発注者	電子	紙	提出書類の内容	管理様式№	添付して提出するもの	管理様式№	備考
施工後	交通規制工	交通規制工実施報告		○	△	△		交通規制工実施報告書	東:様式第26号 中・西:様式第28号			
	交通保安要員	交通保安要員実施報告		○	△	△		交通保安要員実施報告書	東:様式第27号 中・西:様式第29号			

保全点検要領で規定されている成果品一覧

				作成者		工事書類作成のための事前協議						
フェーズ	種別	提出単位	提出時期	受注者	発注者	電子	紙	提出書類の内容	管理様式№	添付して提出するもの	管理様式№	備考
施工後	のり面工	初期点検 点検カルテ、点検報告書、点検展開図	しゅん功時	○	△	△		のり面工 一般のり面工	様式2-3.4			○ 督員からの指示がある場合に実施 ○ 督員からの指示がある場合に実施
		初期点検 点検カルテ、点検報告書、点検展開図	しゅん功時	○	△	△		のり面工 特殊のり面工	様式2-3.4			○ 督員からの指示がある場合に実施
		初期点検 点検カルテ、点検報告書、点検展開図	しゅん功時	○	△	△		のり面工 メンソール工	様式2-3.4			○ 督員からの指示がある場合に実施
		初期点検 点検カルテ、点検報告書、点検展開図	しゅん功時	○	△	△		のり面工 コンクリート舗装	様式2-3.4			○ 督員からの指示がある場合に実施
		初期点検 点検カルテ、点検報告書、点検展開図	しゅん功時	○	△	△		のり面工 特殊土質経管管蓋	様式2-3.4			○ 督員からの指示がある場合に実施
		初期点検 点検カルテ、点検報告書、点検展開図	しゅん功時	○	△	△		のり面工 プラントアンカー工	様式2-3.4			○ 督員からの指示がある場合に実施
		初期点検 点検カルテ、点検報告書、点検展開図	しゅん功時	○	△	△		のり面工 切土のり面後背地	様式2-3.4			○ 督員からの指示がある場合に実施
		初期点検 点検カルテ、点検報告書、点検展開図	しゅん功時	○	△	△		のり面工 土石流	様式2-3.4			○ 督員からの指示がある場合に実施
		初期点検 点検カルテ、点検報告書、点検展開図	しゅん功時	○	△	△		のり面工 のり面排水施設	様式2-3.4			○ 督員からの指示がある場合に実施
		初期点検 点検カルテ、点検報告書、点検展開図	しゅん功時	○	△	△		橋梁 鋼橋	様式2-3.4			○ 督員からの指示がある場合に実施
		初期点検 点検カルテ、点検報告書、点検展開図	しゅん功時	○	△	△		橋梁 コンクリート橋	様式2-3.4			○ 督員からの指示がある場合に実施
		初期点検 点検カルテ、点検報告書、点検展開図	しゅん功時	○	△	△		橋梁 コンクリート仮設	様式2-3.4			○ 督員からの指示がある場合に実施
		初期点検 点検カルテ、点検報告書、点検展開図	しゅん功時	○	△	△		橋梁 フルキャスト仮設	様式2-3.4			○ 督員からの指示がある場合に実施
		初期点検 点検カルテ、点検報告書、点検展開図	しゅん功時	○	△	△		橋梁 鋼管橋	様式2-3.4			○ 督員からの指示がある場合に実施
		初期点検 点検カルテ、点検報告書、点検展開図	しゅん功時	○	△	△		橋梁 鋼管架	様式2-3.4			○ 督員からの指示がある場合に実施
		初期点検 点検カルテ、点検報告書、点検展開図	しゅん功時	○	△	△		橋梁 鋼製支系	様式2-3.4			○ 督員からの指示がある場合に実施
		初期点検 点検カルテ、点検報告書、点検展開図	しゅん功時	○	△	△		橋梁 ゴム支系	様式2-3.4			○ 督員からの指示がある場合に実施
		初期点検 点検カルテ、点検報告書、点検展開図	しゅん功時	○	△	△		橋梁 検査路	様式2-3.4			○ 督員からの指示がある場合に実施
		初期点検 点検カルテ、点検報告書、点検展開図	しゅん功時	○	△	△		橋梁 側溝設置	様式2-3.4			○ 督員からの指示がある場合に実施
		初期点検 点検カルテ、点検報告書、点検展開図	しゅん功時	○	△	△		橋梁 養護・地覆	様式2-3.4			○ 督員からの指示がある場合に実施
初期点検 点検カルテ、点検報告書、点検展開図	しゅん功時	○	△	△		橋梁 養護防止システム	様式2-3.4			○ 督員からの指示がある場合に実施		
初期点検 点検カルテ、点検報告書、点検展開図	しゅん功時	○	△	△		トンネル 覆工	様式2-3.4			○ 督員からの指示がある場合に実施		
初期点検 点検カルテ、点検報告書、点検展開図	しゅん功時	○	△	△		トンネル 切戸	様式2-3.4			○ 督員からの指示がある場合に実施		
初期点検 点検カルテ、点検報告書、点検展開図	しゅん功時	○	△	△		トンネル 内装工	様式2-3.4			○ 督員からの指示がある場合に実施		
初期点検 点検カルテ、点検報告書、点検展開図	しゅん功時	○	△	△		トンネル 天井板	様式2-3.4			○ 督員からの指示がある場合に実施		
初期点検 点検カルテ、点検報告書、点検展開図	しゅん功時	○	△	△		トンネル 排水施設	様式2-3.4			○ 督員からの指示がある場合に実施		
初期点検 点検カルテ、点検報告書、点検展開図	しゅん功時	○	△	△		カルバート 鉄筋コンクリートカルバート	様式2-3.4			○ 督員からの指示がある場合に実施		
初期点検 点検カルテ、点検報告書、点検展開図	しゅん功時	○	△	△		カルバート 鉄筋コンクリートハイバカルバート	様式2-3.4			○ 督員からの指示がある場合に実施		
初期点検 点検カルテ、点検報告書、点検展開図	しゅん功時	○	△	△		カルバート コルゲートハイバカルバート	様式2-3.4			○ 督員からの指示がある場合に実施		

Kcube2、「O」Kcube2の入力機能で登録「△」Kcube2に専用の入力画面はないが各工種等の「その他」で登録可能 提出先:○→〇督員 技一技術事務所 総一高速道路総合技術研究所

第3章 現場管理の留意点

3-1 位置付け

組織や担当者による指示や対応の濃淡などにより、工事書類の提出の際に、工事現場毎で、内容にバラツキが生じたりするなど、人的要因による工事管理上の課題を解消するため、それらの具体的な事例に対し、標準的な考え方の例、良好な取組み事例を示すことにより、これまで具体化できなかった効率化への取組みが大きな一歩となることを期待し作成したものである。

これらを活用することにより生産された時間を現場の確認や施工・品質の向上に向けた現場管理に充当することで、「工事の更なる品質の向上」に繋がれば幸いである。

3-2 効率化に向けた取組み事例集

(1) 検査・立会に関する事項

- 事例1 立会時間の調整①
- 事例2 休日立会の調整
- 事例3 検査方法の工夫①（型わく）
- 事例4 任意仮設物の立会
- 事例5 検査方法の工夫②（鉄筋）
- 事例6 提出書類の作成
- 事例7 立会検査の省略①（コンクリート）
- 事例8 立会検査の省略②（コンクリート）
- 事例9 立会検査の省略③（コンクリート）
- 事例10 試し練りの省略（コンクリート）
- 事例11 立会時間の調整②
- 事例12 立会項目の調整

(2) 工事書類に関する事項

- 事例1 設計図書の不備による対応
- 事例2 施工計画書の作成①（詳細施工計画書）
- 事例3 施工計画書の作成②（詳細施工計画書）
- 事例4 施工計画書の作成③（コンクリート）
- 事例5 施工計画書の作成④（提出時期）
- 事例6 施工計画書の作成⑤（書類確認方法）
- 事例7 Kcube2 の活用①（二重提出の解消）
- 事例8 Kcube2 の活用②（提出にあたっての工夫）

- 事例 9 Kcube2 の活用③（決裁方法の変更）
- 事例 10 要領・規定に定めのない書類の作成①
- 事例 11 工事内容の変更の補助業務①（資料作成方法）
- 事例 12 工事内容の変更の補助業務②（設計業務）
- 事例 13 関係機関との協議資料の作成①
- 事例 14 関係機関との協議資料の作成②
- 事例 15 適切な工変指示
- 事例 16 Kcube2 の活用④（書類提出）
- 事例 17 要領・規定に定めのない書類②

（3） 工事写真に関する事項

- 事例 1 立会写真
- 事例 2 撮影頻度
- 事例 3 しゅん功検査に使用する写真①
- 事例 4 しゅん功検査に使用する写真②
- 事例 5 立会写真の管理

（4） 会議・打合せに関する事項

- 事例 1 会議出席者の工夫（関係者合同会議）
- 事例 2 会議時間・場所の工夫
- 事例 3 会議の調整（工事区間調整）
- 事例 4 会議方法（ワンデーレスポンス）
- 事例 5 会議方法・場所の工夫
- 事例 6 会議時間の短縮

（5） その他に関する事項

- 事例 1 時間外の間合せ
- 事例 2 働き方改革への取組

(1) 検査・立会に関する事項

事例 1	具体的内容
現場の声	現場の規模が大きく、発注者側も複数の現場を担当しており、現場間の移動にも時間を要するなど、受注者の希望どおりの立会時間に検査してもらえず、現場で待ちが生じることが度々あった。
効率化に向けた考え方	立会時間の調整は、原則、受注者の意向を優先するものとし、受発注者双方で調整の上決定する。(調整方法は任意とする。) 調整が整わない場合は自主管理とすることができるが、立会を省略した場合、自主管理による記録等を整理するものとする。(共通仕様書 1-30-4)
改善された好事例 (一例)	発注者が時間通りに立会出来ない場合、携帯電話での連絡により代替の者が立会検査に対応する、または自主管理にする等の連絡により、臨機応変に対応することで、立会検査待ちによる時間ロスは減った。

事例 2	具体的内容
現場の声	<ul style="list-style-type: none"> ・ 工程上、土曜日・祝日にコンクリート打設や鉄筋型わく検査が発生するが、休日等の立会に関して発注者側が対応できない場合が生じた。 ・ 日あたりの施工量が多く、早朝の生コン打設やPC鋼材緊張等の作業を行う場合や時間的制約により夜間作業となった場合、発注者側の立会時間の調整が出来ず工程遅延の要因となった。
効率化に向けた考え方	<p>作業日は土曜・日曜・祝日等作業を行ってはならないとされており、土日の立会を避けるように工夫することが必要です。(共通仕様書 1-13)</p> <p>また、検査立会の時間については勤務時間内とするが、検査立会を必要とするやむを得ない理由がある場合この限りではない(共通仕様書 1-30-5)とされており、受・発注者双方でやむを得ない事情かどうか十分協議し立会有無を確認することが必要です。やむを得ず、土日、夜間、早朝に立会いを必要とする場合は、監督員の判断により自主管理とすることもあり、立会を省略した場合、自主管理による記録等を整理することとします。(共通仕様書 1-30-4)</p>
改善された好事例 (一例)	毎週提出する週間工程表に、できる限り当該週及び翌週の休日(土日・祭日)・早朝・夜間の立会予定を記入し、工程会議においてその立会検査内容を勘案し、立会検査の実施若しくは受注者による自主管理とするかを受発注者相互で確認し、決定するようにした。

事例 3	具体的内容
現場の声	型枠検査について、組立完了時及び打設前に検査を要求される場合がある。コンクリート打設準備時間中、複数回の検査により作業が中断することがある。
効率化に向けた考え方	<p>型枠検査は、型枠組立が完了した場合、コンクリート打設前に検査を受けることとしており、複数回の検査を義務付けていません。（コンクリート施工管理要領 2-5-2）</p> <p>型枠検査は清掃等確認と合わせて、検査することが望ましい。この場合、コンクリート打設作業に影響が出ないよう受注者と立会時間について十分調整することが必要です。</p>
改善された好事例（一例）	コンクリート打設等の作業工程に配慮し立会時間等を十分に事前調整した。

事例 4	具体的内容
現場の声	任意仮設となる仮設工事であったが、立会検査を求められた。
効率化に向けた考え方	割掛けや任意仮設としているものの立会検査は原則行いません。ただし契約項目で検測としているもの及び指定仮設で設計図書に規格・寸法等明記されている場合、設計図書に応じた品質確認及び寸法等の確認（検査）を行う必要がある。
改善された好事例（一例）	工程会議の場において、任意仮設の立会検査が不要であることを確認した。

事例5	具体的内容
現場の声	鉄筋検査の現場確認検査において、検査する担当者によって検査方法が異なり、時には1日近くかけて全数検査に近い検査を求められることがあった。
効率化に向けた考え方	検査権限は監督員にあるため、監督員が全数検査を必要と判断した場合、全数検査することがあります。監督員は、過去の施工実績、過去の検査実績、当日の天候又は当日の作業状況等を勘案し、検査数量を判断することとします。
改善された好事例 (一例)	—

事例6	具体的内容
現場の声	施工後に提出する結果報告書について、元々提出義務のない施工実績等の報告を要求された。
効率化に向けた考え方	契約上、提出を義務付けていない書類を発注者の都合により提出を依頼する場合は受発注者で協議し、了解を得たうえで提出を依頼するものとする。その場合、当該作業の内容を勘案のうえ、必要に応じ費用を計上することとします。
改善された好事例 (一例)	—

事例7	具体的内容																				
現場の声	<p>JIS規格である生コンプラントを使用している場合、定期プラント検査（動荷重・静荷重試験）については発注者立会となっている。同じプラントを使用している全受注者がその都度立会を行い非効率となっている。</p>																				
効率化に向けた考え方	<p>平成28年8月までの施工管理要領ではJIS表示認証工場を使用する場合、定期管理試験は発注者立会が必要とし、JIS表示認証工場としての定期試験の時期に合わせて実施できるとしていましたが、平成29年7月に施工管理要領を以下のとおり改訂しています。</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ 監督員立会いは不要とし、不要とした項目は写真と報告様式にて監督員へ提出することに変更。 ➤ 監督員が必要に応じて立会検査を実施する場合は、JISに基づく試験の実施に合わせて立会検査を行うことを規定。 <p>なお、監督員立会を不要とした項目は、受注者の責において管理することとなります</p> <p>＜参考＞コンクリート施工管理要領改訂概要(平成29年7月)</p> <table border="1" data-bbox="416 1055 1342 1406"> <thead> <tr> <th>種別</th> <th colspan="2">試験項目</th> <th>基準試験</th> <th>定期管理試験</th> <th>日常管理試験</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="5">計 量 装 置</td> <td colspan="2">計量器の静加重検査</td> <td rowspan="5">不要 (必要※) ※JIS表示認証工場以外</td> <td rowspan="5">不要 (必要)</td> <td rowspan="5">不要</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">計量制御装置の検査</td> <td>配合設定装置の検査</td> </tr> <tr> <td>容量変換装置の検査</td> </tr> <tr> <td>表面水補正装置の検査</td> </tr> <tr> <td colspan="2">計量器の動加重検査と計量装置の検査</td> </tr> <tr> <td colspan="2">ミキサの練混ぜ性能試験</td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: right;">※()内は改訂前の内容</p>	種別	試験項目		基準試験	定期管理試験	日常管理試験	計 量 装 置	計量器の静加重検査		不要 (必要※) ※JIS表示認証工場以外	不要 (必要)	不要	計量制御装置の検査	配合設定装置の検査	容量変換装置の検査	表面水補正装置の検査	計量器の動加重検査と計量装置の検査		ミキサの練混ぜ性能試験	
種別	試験項目		基準試験	定期管理試験	日常管理試験																
計 量 装 置	計量器の静加重検査		不要 (必要※) ※JIS表示認証工場以外	不要 (必要)	不要																
	計量制御装置の検査	配合設定装置の検査																			
		容量変換装置の検査																			
		表面水補正装置の検査																			
	計量器の動加重検査と計量装置の検査																				
ミキサの練混ぜ性能試験																					
改善された好事例 (一例)	—																				

事例8	具体的内容																			
現場の声	1回当りに打設するコンクリート数量の少ない工種（用排水工、ブロック積工）について、毎回受入れの都度日常管理試験の立会を実施するのではなく、試験・立会頻度を効率化することは出来ないか。																			
効率化に向けた考え方	<p>平成28年8月までの施工管理要領では、コンクリートの日常管理試験（スランプ・空気量・温度）について発注者の立会がその都度必要としていましたが、平成29年7月に施工管理要領を以下のとおり改訂しています。</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ スランプ試験の頻度見直し及び監督員立会い項目を不要とし、不要とした項目は写真と報告様式にて監督員へ提出することに変更。 ➤ 「レディーミクストコンクリート納入書」を受注者が保管することを規定。 ➤ 監督員立会いを不要とした項目であっても必要に応じて抜取検査ができることを規定。 <p>なお、監督員立会を不要とした項目は、受注者の責において管理することとなります。</p> <p>＜参考＞コンクリート施工管理要領改訂概要(平成29年7月)</p> <table border="1" data-bbox="432 1099 1326 1563"> <thead> <tr> <th rowspan="2">対象の構造物</th> <th rowspan="2">試験項目</th> <th colspan="2">日常管理試験</th> </tr> <tr> <th>頻度</th> <th>立会</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="4" style="text-align: center;">M R P H</td> <td>スランプ JIS A 1101</td> <td>最初の1台+50 m³毎 (最初の5台+50 m³毎)</td> <td>不要 (必要)</td> </tr> <tr> <td>空気量 JIS A 1116 JIS A 1118 JIS A 1128</td> <td>最初の1台+50 m³毎</td> <td>不要 (必要)</td> </tr> <tr> <td>温度 JIS A 1156</td> <td>最初の1台+50 m³毎</td> <td>不要 (必要)</td> </tr> <tr> <td>レディーミクストコンクリート 納入書</td> <td>運搬車ごと</td> <td>—</td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: right;">()内は改訂前の内容</p>	対象の構造物	試験項目	日常管理試験		頻度	立会	M R P H	スランプ JIS A 1101	最初の1台+50 m ³ 毎 (最初の5台+50 m ³ 毎)	不要 (必要)	空気量 JIS A 1116 JIS A 1118 JIS A 1128	最初の1台+50 m ³ 毎	不要 (必要)	温度 JIS A 1156	最初の1台+50 m ³ 毎	不要 (必要)	レディーミクストコンクリート 納入書	運搬車ごと	—
対象の構造物	試験項目			日常管理試験																
		頻度	立会																	
M R P H	スランプ JIS A 1101	最初の1台+50 m ³ 毎 (最初の5台+50 m ³ 毎)	不要 (必要)																	
	空気量 JIS A 1116 JIS A 1118 JIS A 1128	最初の1台+50 m ³ 毎	不要 (必要)																	
	温度 JIS A 1156	最初の1台+50 m ³ 毎	不要 (必要)																	
	レディーミクストコンクリート 納入書	運搬車ごと	—																	
改善された好事例 (一例)	—																			

事例 9	具体的内容																																												
現場の声	<p>コンクリート圧縮強度試験のσ_7 確認について、同一配合で 30 回分の強度確認の結果、バラツキがないことが確認（管理図）できた段階で立会を省略することが出来ないか。</p> <p>コンクリート圧縮強度確認試験について、第三者公的機関に依頼する場合は立会確認ではなく、報告書の提出をもって確認とすることが出来ないか。</p>																																												
効率化に向けた考え方	<p>平成 28 年 8 月までの施工管理要領では、コンクリート圧縮強度試験（材齢 7 日）は発注者の立会が必要、硬化コンクリートの日常管理試験（圧縮強度）を公的機関で行う場合は発注者の立会を省略することが出来ることとしていましたが、平成 29 年 7 月に施工管理要領を以下のとおり改訂しています。</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ 材齢 7 日の強度管理における試験頻度や監督員立会を廃止し、受注者の任意で実施することに変更。 ➤ 材齢 28 日の強度管理における監督員立会を不要とし、写真と報告様式を監督員に提出することに変更。 ➤ 監督員立会を不要とした項目であっても必要に応じて抜取検査ができることを規定。 <p>なお、監督員立会を不要とした項目は、受注者の責において管理することとなります。</p> <p><参考>コンクリート施工管理要領改訂概要(平成 29 年 7 月)</p> <table border="1" data-bbox="400 1258 1423 1664"> <thead> <tr> <th rowspan="2">対象の 構造物</th> <th rowspan="2">試験項目</th> <th colspan="2">プレストレス導入時 (材齢 3 日)</th> <th colspan="2">材齢 7 日 <Hコン:28 日></th> <th colspan="2">材齢 28 日 <Hコン:91 日></th> </tr> <tr> <th>頻度</th> <th>立会</th> <th>頻度</th> <th>立会</th> <th>頻度</th> <th>立会</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>M</td> <td rowspan="3">圧縮強度 JIS A 1108</td> <td colspan="2">—</td> <td>受注者の任意 (1回/150 m³)</td> <td>— (必要)</td> <td>1回/150 m³</td> <td>不要 (必要)</td> </tr> <tr> <td>R</td> <td colspan="2">—</td> <td>受注者の任意 (1回/150 m³)</td> <td>— (必要)</td> <td>1回/150 m³</td> <td>不要 (必要)</td> </tr> <tr> <td>P</td> <td>1回/150 m³</td> <td>不要 (必要)</td> <td>受注者の任意 (1回/150 m³)</td> <td>— (必要)</td> <td>1回/150 m³</td> <td>不要 (必要)</td> </tr> <tr> <td>H</td> <td>曲げ強度 JIS A 1106</td> <td colspan="2">—</td> <td>受注者の任意 (1回/300 m³)</td> <td>— (必要)</td> <td>1回/300 m³</td> <td>不要 (必要)</td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: right;">()内は改訂前の内容</p>	対象の 構造物	試験項目	プレストレス導入時 (材齢 3 日)		材齢 7 日 <Hコン:28 日>		材齢 28 日 <Hコン:91 日>		頻度	立会	頻度	立会	頻度	立会	M	圧縮強度 JIS A 1108	—		受注者の任意 (1回/150 m ³)	— (必要)	1回/150 m ³	不要 (必要)	R	—		受注者の任意 (1回/150 m ³)	— (必要)	1回/150 m ³	不要 (必要)	P	1回/150 m ³	不要 (必要)	受注者の任意 (1回/150 m ³)	— (必要)	1回/150 m ³	不要 (必要)	H	曲げ強度 JIS A 1106	—		受注者の任意 (1回/300 m ³)	— (必要)	1回/300 m ³	不要 (必要)
対象の 構造物	試験項目			プレストレス導入時 (材齢 3 日)		材齢 7 日 <Hコン:28 日>		材齢 28 日 <Hコン:91 日>																																					
		頻度	立会	頻度	立会	頻度	立会																																						
M	圧縮強度 JIS A 1108	—		受注者の任意 (1回/150 m ³)	— (必要)	1回/150 m ³	不要 (必要)																																						
R		—		受注者の任意 (1回/150 m ³)	— (必要)	1回/150 m ³	不要 (必要)																																						
P		1回/150 m ³	不要 (必要)	受注者の任意 (1回/150 m ³)	— (必要)	1回/150 m ³	不要 (必要)																																						
H	曲げ強度 JIS A 1106	—		受注者の任意 (1回/300 m ³)	— (必要)	1回/300 m ³	不要 (必要)																																						
改善された 好事例 (一例)	—																																												

事例 1 1	具体的内容
現場の声	立会項目によっては、早い段階で不可視部となる場合があるが、監督員がその時間に立ち会えず、サイクル施工で施工を中断せざるを得なかった。
効率化に向けた考え方	自主管理とするかどうかの判断は、事前に監督員と協議しておくことが重要であり、省略した場合は、自主管理による記録等を整理することとします。(共通仕様書 1-31-4)
改善された好事例 (一例)	監督員の了解を得た上で、不可視部となってしまう箇所は自主管理で写真による証拠を残しておき、その後の立会いの際に写真を確認することで施工中断を回避できた

事例 1 2	具体的内容
現場の声	施工管理要領に載っていない工種の施工の際、似たような工種を無理やり適用しようとして、必要以上の品質管理を行っていると思えなかった。
効率化に向けた考え方	施工管理要領に記載のないものについては、他機関の事例や過去の実績も踏まえ、事前に監督員と協議して必要な管理項目を選定することが重要です。
改善された好事例 (一例)	—

(2) 工事書類に関する事項

事例 1	具体的内容
現場の声	設計図書に不備があり、図面通りの施工ができない懸念があることから発注者へ申し出たものの、着手前の監督員側の確認が無いまま図面通り施工し、結果的に手戻りが生じた。
効率化に向けた考え方	設計変更ガイドラインに記載している契約書第 18 条（条件変更等）関係の手続きのとおり、契約書第 18 条第一～五項のいずれかに該当し設計図書どおりの施工が出来ない事実が発生した場合は、受発注者で協議のうえ適切に工法変更を行い対応すべきです。
改善された好事例 (一例)	施工が始まる前に現地地形等を照査し、設計図書との相違が想定される箇所を受注者側から通知し、受発注者双方で課題の整理・解決を図った。早期に変更箇所が判明することで、時間的余裕ができた。

事例 2	具体的内容
現場の声	基礎杭工の工種別施工計画書の作成について、施工方法が同一にも関わらず工事進捗に合わせて複数回の提出を求められた。施工方法が同一の場合、1回の提出で十分と思われる。
効率化に向けた考え方	基礎杭工の工種別施工計画書について、例えば5橋脚に1回に提出する等の規定はないため、施工方法が同一であれば、その旨を記載したうえで1回の施工計画書にまとめ、その施工計画書の対象範囲を明確にして提出すべきです。
改善された好事例 (一例)	監督員と事前に打合せを行い、同様部位、同様場所の施工方法であれば、施工計画書を1つにまとめるようにした。

事例 3	具体的内容
現場の声	当初の施工計画書に詳しく記載している工種についても別途、詳細施工計画書の作成、提出、説明を求められた。
効率化に向けた考え方	当初の施工計画書において必要事項が記載されている場合は、詳細施工計画書を提出する必要はありません。なお、詳細施工計画書は工種ごとの細部計画等、当初の施工計画書に記載することが出来ない場合に、当該工種の着手前に提出することができることとしています。（土木工事共通仕様書）。
改善された好事例 （一例）	施工計画書の作成に先立ち、当初の施工計画書に記載する内容と詳細施工計画書に記載する内容を監督員と打合せ、工程計画に合わせて詳細施工計画書を提出するようにした。

事例 4	具体的内容
現場の声	コンクリート施工管理要領に従いコンクリート施工計画書を提出したが、打設日毎の計画書（運搬の方法、経路、時間、打込み時期、打込み順序、打込み箇所、打込み量、設備（コンクリートポンプ、配管、締固め装置）および人員配置等記載されたもの）の提出を要求された。
効率化に向けた考え方	打設日毎にコンクリート打設計画書を提出する必要はなく、コンクリート施工管理要領に記載の必要事項を1回の施工計画書で提出すべきです。
改善された好事例 （一例）	監督員と事前に打合せを行い、同様部位、同様場所のコンクリート打設であれば、施工計画書を1つにまとめるようにした。

事例5	具体的内容
現場の声	受注者からの新規工種の施工計画書の未提出、または提出時期が遅れがちとなっている。
効率化に向けた考え方	土木工事共通仕様書において「受注者は工事着手前に次の各号に掲げる事項を記載した施工計画書を監督員に提出しなければならない」と明記しており、新規工種についても工事着手前に追加分の施工計画書を提出しなければなりません。
改善された好事例 (一例)	計画的に監督員と監理技術者が打合せを重ね、下請業者との実施工についての打合せも密に行なった結果、施工計画書作成の時間が短縮された。 作成された計画書は、受注者内の複数の者によってチェックし、施工管理要領に記載されている期限に余裕を持って提出できた。提出後の監督員側の決裁もスムーズに行われ、追加、修正等の指示も最小限で済み、工程計画通りの時期に施工を開始できた。

事例6	具体的内容
現場の声	施工計画書の記載内容に不備が多く、質疑応答・修正が頻発し非常に時間がかかった。
効率化に向けた考え方	施工計画書については、土木工事共通仕様書1-20-1の(1)～(15)に示す事項を記載しなければなりません。作成に先立ち、記載内容について監督員と打合せを行うなど、効率的な作成方法を工夫する必要があります。
改善された好事例 (一例)	打合せ前日までに作成した施工計画書をメール送信し、当日の読みあわせ・質疑に要する時間を短縮することができた。(質問事項をあらかじめ整理しての打合せとなった)

事例 7	具体的内容
現場の声	提出書類について、監督員側の回覧目的から紙面での提出も要求された。書類提出が紙面、電子データの二重提出になっており非効率である。
効率化に向けた考え方	土木工事共通仕様書において「本システムを使用して作成及び提出した書類については、別途用紙による提出は行わないものとする」と明記しています。 発注者は、共通仕様書の記載内容を確認し徹底する必要があります。 なお、平成 29 年 7 月以降は、契約締結後の打合せにおいて、各種提出書類毎の提出方法・保存者等について監督員と確認するよう「土木工事関係書類提出マニュアル」に記載しています。
改善された好事例 (一例)	監督員と事前に打合せを行い、Kcube で提出すべきものと紙ベースで提出すべきものとを区分し、二重提出を解消した。

事例 8	具体的内容
現場の声	Kcube での提出では、最終決裁者が承認するまでの間に修正が度重なる場合がある。
効率化に向けた考え方	Kcube への登録後、登録した資料に修正が必要であると監督員が判断した場合、修正を指示することがあります。登録前に打合せを行うなど、登録後の修正を少なくする工夫が必要です。
改善された好事例 (一例)	施工計画書等確認事項の多い書類については、Kcube 登録前に監督員と打合せを行い、修正などがあればまとめて指示をしてもらうようにした。これにより、Kcube での差戻し、再提出が少なくなった。

事例 9	具体的内容
現場の声	Kcube について、登録後、一人ずつ確認していくため、個人的な判断の相違により、差戻し・再提出が繰り返されるケースがあり、現在の提出中書類の決裁が滞り、現場工程に支障が生じた。
効率化に向けた考え方	平成 28 年 7 月より適用を開始した工事情報共有・保存システム（Kcube2）においては、登録後、直接最終決裁者へ通知される「随時決裁」の決裁パターンを新たに設定し、平成 29 年 7 月より各書類に対する「随時決裁」の適用範囲を拡大しました。
改善された好事例 (一例)	工程への影響が大きい書類について、Kcube 登録前に監督員と決裁完了期限を打合せておき、期限に遅れそうな時には事前に監督員から完了目途についてのメール連絡をもらうこととした。

事例 10	具体的内容
現場の声	土木工事施工管理要領に定めのない出来形調書について、他機関での事例を参考に作成し提出したが、変更を求められることが多々あった。
効率化に向けた考え方	土木工事施工管理要領に出来形調書の様式が定められている工種は、その様式に従って作成してください。定められていない工種は、事前に出来形基準、測点、調書の様式等について、監督員と打合せ等で確認したうえで作成してください。
改善された好事例 (一例)	土木工事施工管理要領に定めのない出来形調書について、工事初期段階で監督員と打合せを行い、記載内容について確認・決定したことにより、作成後の変更がほぼ無くなった。

事例 1 1	具体的内容
現場の声	工法変更に際し、発注者側の内部説明で用いる概略の工法比較資料等の作成において、追加・修正を何度も依頼された。
効率化に向けた考え方	工事内容の変更等の補助業務の範囲を理解し、作成資料の内容について手戻りが生じないように受発注者で十分に打合せを行い、実施することが重要です。(設計変更ガイドライン参照)
改善された好事例 (一例)	工法変更に際し、資料の追加や修正が危惧されたことから、関係者が一堂に会し、課題の共有や必要資料の確認を行った結果、資料作成の手戻りが生じることなく、完了した。

事例 1 2	具体的内容
現場の声	条件変更に伴う設計変更図書の作成について、本来、別途設計業務として発注すべき内容の検討資料(検討書・設計計算書・数量計算書・図面等)の資料作成を、補助業務として求められた。
効率化に向けた考え方	設計変更ガイドラインの補助業務の範囲を超える資料作成等を依頼せざるを得ない場合は、受発注者間で合意のうえ内容を明確に指示し、受注者に対して必要な費用を支払います。
改善された好事例 (一例)	工法変更の補助業務について、受発注者間で細部まで入念に打合せを行い、補助業務の範囲を超える業務については、内容・期限を明確にしたうえで、工事変更指示書により行った。

事例 1 3	具体的内容
現場の声	工事施工に必要な関係機関の協議が未了であったため、本来発注者が協議すべき内容であったが、工事進捗を優先するため、受注者自ら協議書類の作成を行った。
効率化に向けた考え方	関係官公庁等との協議は、設計段階の交差条件や施工条件等の工事発注条件となるような協議は発注者が行い、土木工事共通仕様書 1-10 の記載のとおり、施工段階における連絡調整や法令等に基づく届出等の協議は受注者が行います。本来発注者が実施する協議に関する資料作成等を受注者に行わせる事は慎むべきです。発注者が実施する協議において、施工計画に密接に関連する協議は、受発注者間で必要な資料作成に関する作業分担、期限等を明確したうえで実施する必要があります。
改善された好事例 (一例)	協議未了事項について工事着手前に受発注者間で打合せを行い、各協議の実施者、実施期限を受発注者で確認し、工程計画に合わせて各々が協議を実施した。

事例 1 4	具体的内容
現場の声	関係機関との協議書類について、協議先から求められていない書類の作成、修正を求められたり、発注者の手持ち資料として必要以上の資料の作成を求められた。 必要に応じて、受注者自らが協議を行うことも必要と思われる。
効率化に向けた考え方	関係機関との協議は複数人で参加し、協議先の要求等を十分に把握したうえで、修正資料等の内容をその場で確認し、現場施工の遅延等を招かないよう速やかな協議完了に努めなければなりません。協議への出席者は協議内容に応じ適切に選定する必要があります。
改善された好事例 (一例)	監督員と関係機関との協議について出席者を原則 2 名以上とし、協議先からの要求事項等を協議の都度、受発注者双方で共有することとした

事例 15	具体的内容
現場の声	工法変更について、方向性が確定した後も工事変更指示書に添付する図面等の資料の体裁を整えるために時間を要し、工事着手に至るまでに時間を要した。
効率化に向けた考え方	監督員が行う、契約書第18条及び第19条の規定に基づく工事の変更の指示は、基本的に工事変更指示書によりますが、土木工事共通仕様書において「現地取り合わせによる数量の増減等軽微なもの等については、工事打合簿（様式第2号）により行うものとする。ただし、緊急を要する場合その他の理由により監督員が、受注者に対して口頭による指示等を行った場合には、受注者は、その指示等に従うものとする。監督員は、口頭による指示を行った場合には、速やかに口頭による指示の内容を書面により受注者に通知するものとする」と明記しています。変更の内容や状況に応じて、適切な指示を行うことが必要です。
改善された好事例（一例）	変更内容を受発注者双方で整理した上で、工変指示書だけでなく、変更内容に応じて工事打合簿による指示とし、速やかに施工に着手できるようにした。

事例 16	具体的内容
現場の声	現場から発注者の事務所まで、高速を使い片道1時間を要する工事であったため、各種書類を都度持参した場合、受発注者とも大きな時間ロスとなった。
効率化に向けた考え方	工事材料確認願等の工事書類については、土木工事共通仕様書において「監督員が別途指示する場合を除き Kcube（平成28年7月以降は Kcube2）を用いる」と明記しています。その他の書類についても、Kcube（または Kcube2）を用いることによって、効率的な書類提出が可能です。
改善された好事例（一例）	土木工事共通仕様書において Kcube によることが定められていない書類について、工事施工立会い検査の時間を活用して確認してもらったり、メール等を活用して確認をしていただくことで移動時間に伴うロスの削減を図った。

事例 17	具体的内容
現場の声	トンネルの切羽観察スケッチ、坑内地質縦断図等の資料提出において、現地スケッチをCADで清書して提出するように指示があり業務の負担になっている。
効率化に向けた考え方	提出資料の仕様で施工管理要領等に定めのないものについては、受発注者で協議し確認した上で決定すべきです
改善された好事例 (一例)	手書きにて相互確認が出来た。 又は汎用性のあるシステムによりスケッチ作成等を行うことにより省力化を図った。

(3) 工事写真に関する事項

事例 1	具体的内容
現場の声	立会いを受けているのに写真を要求されることがある。
効率化に向けた考え方	発注者が検査、立会を実施したものは、写真の撮影は不要です。ただし、立会いを省略した場合は、受注者の負担で、写真を撮影し、発注者からの要求があった場合は提出しなければなりません。 (参考：工事記録写真等撮影要領、土木工事共通仕様書)
改善された好事例 (一例)	—

事例 2	具体的内容
現場の声	写真撮影をする基準が監督員により異なり、写真の管理が大変。
効率化に向けた考え方	工事記録写真撮影要領に基づき行うこととしますが、要領に記載のない内容については、事前に発注者と打合せを行い撮影箇所・頻度等を取り決めておくことが効果的です。
改善された好事例 (一例)	発注者から要領に記載のない項目について撮影を指示されたが、事前に撮影内容などを発注者と取り決めることにより、不必要な写真を削減できた。

事例 3	具体的内容
現場の声	検査時に工事写真のダイジェスト版の作成を求められることがある。
効率化に向けた考え方	ダイジェスト版は、作成義務となっておりません。工事記録写真等撮影要領に規定しているもののみとします。 ただし、受注者でのダイジェスト版の作成を妨げるものではありません。 (参考：工事記録写真等撮影要領)
改善された好事例 (一例)	検査時に工事写真を格納したタブレット端末を用意し、説明を求められた際に、速やかに対応できた。

事例 4	具体的内容
現場の声	電子納品しているはずだが、アルバムでの納品も必要となった。
効率化に向けた考え方	アルバムは、提出義務となっておりません。工事記録写真等撮影要領に規定しているもののみとします。 (参考：工事記録写真等撮影要領)
改善された好事例 (一例)	検査時には工事写真ダイジェスト版を作成し、工事全体を説明したほうが概要を効率的に説明できた。

事例5	具体的内容
現場の声	立会が自主管理となると写真で全て残す必要があり、管理が大変である。
効率化に向けた考え方	立会時間調整、立会に伴う作業中止を低減する目的で自主管理を行っているが、現場状況に応じて過多にならない様、受発注者での調整が必要です。
改善された好事例 (一例)	監督員と日程、時間調整を行い 立会頻度を増やし自主管理を少なくした。

(4) 会議・打合せに関する事項

事例 1	具体的内容
現場の声	現場が直面する課題について、現地の工事事務所で判断ができず、支社を含めて検討することとなったが、最終決定までに時間がかかり、工事進捗に大きな支障を来たした。
効率化に向けた考え方	支社等への状況報告・検討により、変更等の意思決定が必要な場合で、かつ、時間を要し工程に影響を与える場合には、発注者は直ちに一時中止等の措置を書面にて通知し、これに要した費用の負担を行うこととなります。
改善された好事例 (一例)	支社を含めた打合せを現地で一同を会して実施し、解決に向けた検討会を実施した。これにより、課題解決が早期にできた。

事例 2	具体的内容
現場の声	様々な打合せが必要なのは分かるが、日々工事事務所にて打合せすることが要求された。移動時間もかかるため、業務量増加に繋がった。
効率化に向けた考え方	必要な打合せは実施しなければなりません。ただし、打合せ場所、時間、頻度など、効率的な打合せとなるよう監督員と協議し打合せ方法を工夫することが必要です。
改善された好事例 (一例)	現地立会い、地元協議や自治体との協議の帰りに現場事務所に立ち寄り、打合せを行うことで効率化することで移動時間を節約できた

事例 3	具体的内容
現場の声	多工区にわたる大型工事で、工事事務所内の全体調整（土配等）が必要な工事であるにも係わらず、受注者間のみでの調整を求められ、結果的にうまく調整できず、自らの工事工期の遅延を招くこととなった。
効率化に向けた考え方	工事区を超える工事間の相互調整は、発注者が主体となり調整する必要がありますが、内容に応じて受注者も参加して行うことが有効です。 発注者は調整事項とその期限等を受注者と十分確認して行うものとし、その結果を速やかに関係受注者に伝えることが必要です。
改善された好事例 (一例)	工事区が調整役となり、関連する工事との工程会議を各受注者の事務所で順番に行うことを取り決め、併せて現場視察も行い近接工事の施工状況・工程を把握でき作業調整に非常に役に立った。 翌月のNEXCO行事の把握、NEXCOへの意見交換等、NEXCO及び受注業者間の友好関係にも非常に役に立った。

事例 4	具体的内容
現場の声	質問に対する回答までの時間(ワンデーレスポンス)への対応の仕方が、事務所や担当者により差異がある。
効率化に向けた考え方	ワンデーレスポンスとは、受発注者間における質問、協議への回答について、基本的に「その日のうち」に回答することにより、工事現場において迅速な対応を行い、現場の手間ち時間等を解消する取り組みです。なお、即日回答が困難な場合は、いつまでに回答が必要なのかを受発注者間で協議しの上、回答期限を設けるなど、何らかの回答を「その日のうち」にするものとする。
改善された好事例 (一例)	課題・期限などを明記した一覧表を作成し、週間工程会議で確認するよう取り決めた。出席者全員が内容を容易かつ明確に把握できるようになり、遅滞なく現場を進めることができた。

事例 5	具体的内容
現場の声	毎週発注者事務所における工程会議で、工事の進捗や課題を発注者・受注者双方で確認しているが、工事規模が大きいため、課題も多くこれらの現況を説明するための資料作りに多大な時間を浪費していた。
効率化に向けた考え方	必要な打合せは実施しなければなりません。ただし、頻度、作成資料の精度、規模感等内容について受発注者双方で確認のうえ、縮減に向けた取組も必要です。
改善された好事例 (一例)	毎週の工程会議を現場事務所で実施することとし、最低月に1回は関係者で現場全域を現地確認した後、受注者事務所にて実施した。工事の進捗や課題がより深く認識できるようになったとともに、それを説明するための資料作りの手間が省けた。

事例 6	具体的内容
現場の声	工程会議の席上で受注者から発注者に対し、複数工種の詳細施工計画書を、口頭説明していたが、件数も多く非常に時間を浪費していた。
効率化に向けた考え方	定期的な工程会議は必要であるが、事前準備、議論・共有すべき内容を絞る等、効率よく会議を進めるように受発注者双方で工夫することが必要です。
改善された好事例 (一例)	打合せ資料は作成次第、Kcube(又はKcube2)に登録し、発注者に事前確認を求めた上で、会議での口頭説明は、抜粋した要点のみとした。これにより、会議の効率化と工事着手までの手続きの時間短縮が図れた。

(5) その他に関する事項

事例 1	具体的内容
現場の声	時間外の間合せが多く、期限の短い資料作成を依頼されることが多い。
効率化に向けた考え方	受発注者とも、時間外の間合せや問い合わせは緊急を要する事項以外は慎むべきである。期限の短い資料作成は過度な負担とならないよう配慮するものとする。
改善された好事例 (一例)	緊急性の低い場合は、時間外における事務所への電話や月・金曜の間合せを減らすこと、期限の短い資料作成の依頼を極力避けていただくよう配慮をお願いした。また、そういった意見を述べられる雰囲気をつくるよう意識して、普段から発注者とコミュニケーションをとった。

事例 2	具体的内容
現場の声	働き方改革に準じ、残業時間の短縮に向けての取組みとして 19 時以降の残業を行わないようにしている。発注者からの間合せが時間外に頻繁にあるので、事務所に残り対応することが常態化し残業時間短縮の障害となっていた。
効率化に向けた考え方	受発注者とも、時間外の間合せは緊急を要する事項以外は慎むべきである。現場立会時の間合せや定期的な意見交換により効率的な現場管理に配慮することが重要です。
改善された好事例 (一例)	発注者・受注者の残業時間短縮の取組みを優先して、19 時以降は緊急・重要以外は翌日対応を相互に申し合わせした。

(おわりに)

本事例の記載内容にかかわらず、課題が発生した場合は、受発注者間で協議し積極的に取り組むことを期待する。

その結果、現場業務の改善効果があり、評価された内容については、具体的な事例として紹介されるよう適宜改訂を行い、必要なものは各種要領に反映することとする。

以上